

**Locuință protejată din cadrul
Structurii Teritoriale de
Asistență Socială Cantemir,
s. Baimaclia, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări
reparatie**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	76,000
2	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	76,000
3	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	86,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,000
5	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	135,000
6	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	3,000

Intocmit

I. Stanciu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Aprobat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)