

**Lucrări de reparații curente și de  
întreținere a drumurilor publice locale din  
com. Băcioi**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 31 910 510,62 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de intretinere a imbracamintelor asfaltice degradate</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	500,000	26,11 2,97	13 056,697 1 482,726
2	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	279,53 24,56	27 953,483 2 455,633
3	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	150,000	378,76 33,99	56 813,475 5 098,200
		<i>Total</i>	lei			97 823,655
		<b>Total Lucrari de intretinere a imbracamintelor asfaltice degradate Inclusiv salariu</b>				<b>97 823,655 9 036,559</b>
		<b>2. Lucrari de intretinere a str. Trandafirilor (240 m.l.*6 = 1440 m2)</b>				
		<b>2.1. Lucrari de pregatire</b>				
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	144,000	33,64 12,15	4 844,447 1 749,702
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	2,304	1 293,75 0,00	2 980,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor				
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	460,000	19,15 0,00	8 809,000 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,740	197,55 30,59	738,834 114,404
		<i>Total</i>	lei			17 373,081
		<b>Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu</b>				<b>17 373,081 1 864,106</b>
		<b>2.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,440	1 325,72 767,28	1 909,035 1 104,882
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (240*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3	36,000	511,60 76,47	18 417,744 2 753,028
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	259,200	836,81 50,98	216 901,333 13 214,534
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	1,008	10 308,00 0,00	10 390,464 0,000
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 440,000	251,34 5,10	361 924,128 7 341,408
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,504	10 308,00 0,00	5 195,232 0,000
14	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16,	m2	1 440,000	239,81 5,31	345 320,100 7 647,300

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)				
		<i>Total</i>	lei			960 058,037
		<b>Total Amenajarea cu asfalt Inclusiv salariu</b>				<b>960 058,037 32 061,152</b>
		<i>Total</i>	lei			977 431,118
		<b>Total Lucrari de intretinere a str. Trandafirilor (240 m.l.*6 = 1440 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>977 431,118 33 925,258</b>
		<b>3. Lucrari de intretinere a str. Viilor (510 m.l.*6 = 3060 m2)</b>  <b>3.1. Lucrari de pregatire</b>				
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	306,000	33,64 12,15	10 294,449 3 718,117
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3	4,896	1 293,75 0,00	6 334,200 0,000
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	978,580	19,15 0,00	18 739,807 0,000
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,956	197,55 30,59	1 571,701 243,368
		<i>Total</i>	lei			36 940,157
		<b>Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>36 940,157 3 961,485</b>
		<b>3.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	30,600	1 325,72 767,28	40 567,005 23 478,740
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	76,500	511,60	39 137,706

1	2	3	4	5	6	7
		(510*1.5*0.1) umplutura canalizarii			76,47	5 850,185
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	459,000	836,81 50,98	384 096,111 23 400,738
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	2,142	10 308,00 0,00	22 079,736 0,000
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	3 060,000	251,34 5,10	769 088,772 15 600,492
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	1,071	10 308,00 0,00	11 039,868 0,000
25	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	3 060,000	239,81 5,31	733 805,213 16 250,513
26	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	200,000	269,81 50,13	53 962,996 10 026,460
		<i>Total</i>	lei			2 053 777,40 6
		<b>Total Amenajarea cu asfalt Inclusiv salariu</b>				<b>2 053 777,40 6 94 607,128</b>
		<i>Total</i>	lei			2 090 717,56 4
		<b>Total Lucrari de intretinere a str. Viilor (510 m.l.*6 = 3060 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>2 090 717,56 4 98 568,613</b>
		<b>4. restabilirea traseelor dupa lucrari de canalizare</b>				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	24,000	1 293,75	31 050,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor			0,00	0,000
28	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=20 cm	m3	2 400,000	929,47 67,98	2 230 720,00 8 163 142,400
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	50,000	409,66 106,21	20 483,125 5 310,625
		<i>Total</i>	lei			2 282 253,13 3
		<b>Total restabilirea traseelor dupa lucrari de canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>2 282 253,13 3 168 453,025</b>
		<b>5. Lucrari de intretinere a str. A.Puschin (100 m.l.*6 = 600 m2)</b>				
		<b>5.1. Lucrari de pregatire</b>				
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	60,000	33,64 12,15	2 018,519 729,043
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3	0,970	1 293,75 0,00	1 254,938 0,000
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,240	19,15 0,00	3 719,696 0,000
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,570	197,55 30,59	310,152 48,025
		<i>Total</i>	lei			7 303,305
		<b>Total Lucrari de pregatire</b>				<b>7 303,305</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>777,068</b>
		<b>5.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
34	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,000	1 325,72 767,28	7 954,315 4 603,675
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (100*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3	15,000	511,60 76,47	7 674,060 1 147,095
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	90,000	836,81 50,98	75 312,963 4 588,380
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,420	10 308,00 0,00	4 329,360 0,000
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	600,000	251,34 5,10	150 801,720 3 058,920
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,210	10 308,00 0,00	2 164,680 0,000
40	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	600,000	239,81 5,31	143 883,375 3 186,375
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	20,000	269,81 50,13	5 396,300 1 002,646
		<i>Total</i>	lei			397 516,772
		<b>Total Amenajarea cu asfalt Inclusiv salariu</b>				<b>397 516,772 17 587,091</b>
		<i>Total</i>	lei			404 820,077

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de intretinere a str. A.Puschin (100 m.l.*6 = 600 m2) Inklusiv salariu</b>				<b>404 820,077 18 364,158</b>
		<b>6. Lucrari de intretinere a str.Sf.Treime (160 m.l.*6 = 960 m2)</b>				
		<b>6.1. Lucrari de pregatire</b>				
42	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	96,000	33,64 12,15	3 229,631 1 166,468
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3	1,440	1 293,75 0,00	1 863,000 0,000
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	295,200	19,15 0,00	5 653,080 0,000
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,400	197,55 30,59	474,118 73,414
		<i>Total</i>	lei			11 219,829
		<b>Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu</b>				<b>11 219,829 1 239,882</b>
		<b>6.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
46	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	9,600	1 325,72 767,28	12 726,903 7 365,879
47	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (160*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3	24,000	511,60 76,47	12 278,496 1 835,352
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	144,000	836,81 50,98	120 500,741 7 341,408
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,672	10 308,00 0,00	6 926,976 0,000

1	2	3	4	5	6	7
50	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	960,000	251,34 5,10	241 282,752 4 894,272
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,336	10 308,00 0,00	3 463,488 0,000
52	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	960,000	239,81 5,31	230 213,400 5 098,200
53	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	20,000	269,81 50,13	5 396,300 1 002,646
		<i>Total</i>	lei			632 789,056
		<b>Total Amenajarea cu asfalt Inclusiv salariu</b>				<b>632 789,056 27 537,757</b>
		<i>Total</i>	lei			644 008,885
		<b>Total Lucrari de intretinere a str.Sf.Treime (160 m.l.*6 = 960 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>644 008,885 28 777,640</b>
		<b>7. Lucrari de intretinere a str.Burebista (175 m.l.*6 = 1050 m2)  7.1. Lucrari de pregatire</b>				
54	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	105,000	33,64 12,15	3 532,409 1 275,825
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3	1,680	1 293,75 0,00	2 173,500 0,000
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	335,790	19,15 0,00	6 430,378 0,000

1	2	3	4	5	6	7
57	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,730	197,55 <hr/> 30,59	539,309 <hr/> 83,508
		<i>Total</i>	lei			12 675,597
		<b>Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>12 675,597 1 359,333</b>
		<b>7.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
58	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	10,500	1 325,72 <hr/> 767,28	13 920,051 <hr/> 8 056,431
59	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (175*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3	26,250	511,60 <hr/> 76,47	13 429,605 <hr/> 2 007,416
60	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	157,500	836,81 <hr/> 50,98	131 797,685 <hr/> 8 029,665
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,735	10 308,00 <hr/> 0,00	7 576,380 <hr/> 0,000
62	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 050,000	251,34 <hr/> 5,10	263 903,010 <hr/> 5 353,110
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,368	10 308,00 <hr/> 0,00	3 793,344 <hr/> 0,000
64	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 050,000	239,81 <hr/> 5,31	251 795,906 <hr/> 5 576,156
65	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	80,000	269,81 <hr/> 50,13	21 585,198 <hr/> 4 010,584

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			707 801,179
		<b>Total Amenajarea cu asfalt Inclusiv salariu</b>				<b>707 801,179 33 033,362</b>
		<i>Total</i>	lei			720 476,776
		<b>Total Lucrari de intretinere a str.Burebista (175 m.l.*6 = 1050 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>720 476,776 34 392,695</b>
		<b>8. Lucrari de intretinere a strazilor degradate dupa lucrarile de aprovizionare cu apa</b>				
		<b>8.1. Lucrari de pregatire</b>				
66	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	174,000	33,64 12,15	5 853,706 2 114,224
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3	2,784	1 293,75 0,00	3 601,800 0,000
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	556,452	19,15 0,00	10 656,056 0,000
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,524	197,55 30,59	893,713 138,386
		<i>Total</i>	lei			21 005,275
		<b>Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>21 005,275 2 252,609</b>
		<b>8.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
70	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	17,400	1 325,72 767,28	23 067,512 13 350,656
71	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (290*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3	43,500	511,60 76,47	22 254,774 3 326,575
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	261,000	836,81	218 407,593

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire			50,98	13 306,302
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	1,218	10 308,00 0,00	12 555,144 0,000
74	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 740,000	251,34 5,10	437 324,988 8 870,868
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,609	10 308,00 0,00	6 277,572 0,000
76	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 740,000	239,81 5,31	417 261,787 9 240,487
77	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	120,000	269,81 50,13	32 377,798 6 015,876
		<i>Total</i>	lei			1 169 527,16 8
		<b>Total Amenajarea cu asfalt Inclusiv salariu</b>				<b>1 169 527,16 8 54 110,765</b>
		<i>Total</i>	lei			1 190 532,44 3
		<b>Total Lucrari de intretinere a strazilor degradate dupa lucrarile de aprovizionare cu apa Inclusiv salariu</b>				<b>1 190 532,44 3 56 363,374</b>
		<b>9. Lucrari de intretinere a str.Lamiitei (300 m.l.*6 = 1800 m2)</b>  <b>9.1. Lucrari de pregatire</b>				
78	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si	m3	180,000	33,64 12,15	6 055,558 2 187,128

1	2	3	4	5	6	7
		material degradat din imbracamintea bituminoasa				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3	2,880	1 293,75 0,00	3 726,000 0,000
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	575,640	19,15 0,00	11 023,506 0,000
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,680	197,55 30,59	924,530 143,157
		<i>Total</i>	lei			21 729,594
		<b>Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu</b>				<b>21 729,594 2 330,285</b>
		<b>9.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
82	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	18,000	1 325,72 767,28	23 862,944 13 811,024
83	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (300*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3	45,000	511,60 76,47	23 022,180 3 441,285
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	270,000	836,81 50,98	225 938,889 13 765,140
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	1,260	10 308,00 0,00	12 988,080 0,000
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 800,000	251,34 5,10	452 405,160 9 176,760
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,630	10 308,00 0,00	6 494,040 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic 0.35 l/m2				
88	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 800,000	239,81 5,31	431 650,125 9 559,125
89	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	75,000	269,81 50,13	20 236,124 3 759,923
		<i>Total</i>	lei			1 196 597,54 1
		<b>Total Amenajarea cu asfalt Inclusiv salariu</b>				<b>1 196 597,54 1 53 513,256</b>
		<i>Total</i>	lei			1 218 327,13 6
		<b>Total Lucrari de intretinere a str.Lamiitei (300 m.l.*6 = 1800 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>1 218 327,13 6 55 843,542</b>
		<b>10. Lucrari de intretinere a str.Bucuresti (120 m.l.*6 = 720 m2) 10.1. Lucrari de pregatire</b>				
90	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	72,000	33,64 12,15	2 422,223 874,851
91	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3	1,152	1 293,75 0,00	1 490,400 0,000
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	230,256	19,15 0,00	4 409,402 0,000
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,872	197,55 30,59	369,812 57,263

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 691,838
		<b>Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>8 691,838 932,114</b>
		<b>10.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
94	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	7,200	<u>1 325,72</u> 767,28	<u>9 545,177</u> 5 524,409
95	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (120*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3	18,000	<u>511,60</u> 76,47	<u>9 208,872</u> 1 376,514
96	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	108,000	<u>836,81</u> 50,98	<u>90 375,556</u> 5 506,056
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,504	<u>10 308,00</u> 0,00	<u>5 195,232</u> 0,000
98	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	720,000	<u>251,34</u> 5,10	<u>180 962,064</u> 3 670,704
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,252	<u>10 308,00</u> 0,00	<u>2 597,616</u> 0,000
100	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	720,000	<u>239,81</u> 5,31	<u>172 660,050</u> 3 823,650
101	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	35,000	<u>269,81</u> 50,13	<u>9 443,524</u> 1 754,630
		<i>Total</i>	lei			479 988,091
		<b>Total Amenajarea cu asfalt</b>				<b>479 988,091</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>21 655,964</b>
		<i>Total</i>	lei			488 679,929
		<b>Total Lucrari de intretinere a str.Bucuresti (120 m.l.*6 = 720 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>488 679,929 22 588,078</b>
		<b>11. Lucrari de intretinere a str.Serelor (365 m.l.*6 = 2190 m2) 11.1. Lucrari de pregatire</b>				
102	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	219,000	33,64 12,15	7 367,596 2 661,006
103	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3	3,504	1 293,75 0,00	4 533,300 0,000
104	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	700,362	19,15 0,00	13 411,932 0,000
105	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,694	197,55 30,59	1 124,845 174,175
		<i>Total</i>	lei			26 437,673
		<b>Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>26 437,673 2 835,180</b>
		<b>11.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
106	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	21,900	1 325,72 767,28	29 033,248 16 803,412
107	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (365*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3	54,750	511,60 76,47	28 010,319 4 186,897
108	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	328,500	836,81 50,98	274 892,315 16 747,587

1	2	3	4	5	6	7
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	1,533	10 308,00 0,00	15 802,164 0,000
110	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	2 190,000	251,34 5,10	550 426,278 11 165,058
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,766	10 308,00 0,00	7 895,928 0,000
112	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	2 190,000	239,81 5,31	525 174,319 11 630,269
113	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	175,000	269,81 50,13	47 217,622 8 773,153
		<i>Total</i>	lei			1 478 452,19 2
		<b>Total Amenajarea cu asfalt Inclusiv salariu</b>				<b>1 478 452,19 2 69 306,375</b>
		<i>Total</i>	lei			1 504 889,86 6
		<b>Total Lucrari de intretinere a str.Serelor (365 m.l.*6 = 2190 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>1 504 889,86 6 72 141,556</b>
		<b>12. Lucrari de intretinere a str.N.Testemitanu (780 m.l.*6 = 4680 m2)</b> <b>12.1. Lucrari de pregatire</b>				
114	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	468,000	33,64 12,15	15 744,451 5 686,532
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	7,488	1 293,75 0,00	9 687,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor				
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 496,664	19,15 0,00	28 661,116 0,000
117	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,168	197,55 30,59	2 403,779 372,209
		<i>Total</i>	lei			56 496,946
		<b>Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu</b>				<b>56 496,946 6 058,742</b>
		<b>12.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
118	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	46,800	1 325,72 767,28	62 043,654 35 908,662
119	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (780*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3	117,000	511,60 76,47	59 857,668 8 947,341
120	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	702,000	836,81 50,98	587 441,111 35 789,364
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	3,276	10 308,00 0,00	33 769,008 0,000
122	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	4 680,000	251,34 5,10	1 176 253,41 6 23 859,576
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	1,638	10 308,00 0,00	16 884,504 0,000
124	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0	m2	4 680,000	239,81 5,31	1 122 290,32 5 24 853,725

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)				
125	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	500,000	269,81 50,13	134 907,490 25 066,150
		<i>Total</i>	lei			3 193 447,17 6
		<b>Total Amenajarea cu asfalt Inclusiv salariu</b>				<b>3 193 447,17 6 154 424,818</b>
		<i>Total</i>	lei			3 249 944,12 2
		<b>Total Lucrari de intretinere a str.N.Testemitanu (780 m.l.*6 = 4680 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>3 249 944,12 2 160 483,560</b>
		<b>13. Lucrari de intretinere a str.Cuza - Voda (480 m.l.*6 = 2880 m2) 13.1. Lucrari de pregatire</b>				
126	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	288,000	33,64 12,15	9 688,893 3 499,405
127	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3	4,608	1 293,75 0,00	5 961,600 0,000
128	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	921,024	19,15 0,00	17 637,610 0,000
129	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,488	197,55 30,59	1 479,248 229,052
		<i>Total</i>	lei			34 767,351
		<b>Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>34 767,351 3 728,456</b>
		<b>13.2. Amenajarea cu asfalt</b>				

1	2	3	4	5	6	7
130	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	28,800	1 325,72 767,28	38 180,710 22 097,638
131	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (480*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3	72,000	511,60 76,47	36 835,488 5 506,056
132	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	432,000	836,81 50,98	361 502,222 22 024,224
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	2,016	10 308,00 0,00	20 780,928 0,000
134	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	2 880,000	251,34 5,10	723 848,256 14 682,816
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	1,008	10 308,00 0,00	10 390,464 0,000
136	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	2 880,000	239,81 5,31	690 640,200 15 294,600
137	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	350,000	269,81 50,13	94 435,243 17 546,305
		<i>Total</i>	lei			1 976 613,51 2
		<b>Total Amenajarea cu asfalt Inclusiv salariu</b>				<b>1 976 613,51 2 97 151,639</b>
		<i>Total</i>	lei			2 011 380,86

1	2	3	4	5	6	7
						3
		<b>Total Lucrari de intretinere a str.Cuza - Voda (480 m.l.*6 = 2880 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>2 011 380,86 3 100 880,095</b>
		<b>14. Lucrari de intretinere a str.Gh.Ureche (265 m.l.*6 = 1590 m2)  14.1. Lucrari de pregatire</b>				
138	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	159,000	33,64 12,15	5 349,077 1 931,963
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3	2,544	1 293,75 0,00	3 291,300 0,000
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	508,482	19,15 0,00	9 737,430 0,000
141	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,134	197,55 30,59	816,668 126,456
		<i>Total</i>	lei			19 194,475
		<b>Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>19 194,475 2 058,419</b>
		<b>14.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
142	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	15,900	1 325,72 767,28	21 078,934 12 199,738
143	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (265*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3	39,750	511,60 76,47	20 336,259 3 039,802
144	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	238,500	836,81 50,98	199 579,352 12 159,207
145	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,113	10 308,00	11 472,804

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2			0,00	0,000
146	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 590,000	251,34 5,10	399 624,558 8 106,138
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,560	10 308,00 0,00	5 772,480 0,000
148	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2	1 590,000	239,81 5,31	381 290,944 8 443,894
149	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	100,000	269,81 50,13	26 981,498 5 013,230
		<i>Total</i>	lei			1 066 136,82 9
		<b>Total Amenajarea cu asfalt Inclusiv salariu</b>				<b>1 066 136,82 9 48 962,008</b>
		<i>Total</i>	lei			1 085 331,30 4
		<b>Total Lucrari de intretinere a str.Gh.Ureche (265 m.l.*6 = 1590 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>1 085 331,30 4 51 020,427</b>
		<b>15. Lucrari de intretinere a str.Hlobeni (1190 m.l.*6 = 7140 m2)  15.1. Lucrari de pregatire</b>				
150	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si material degradat din imbracamintea bituminoasa	m3	714,000	33,64 12,15	24 020,381 8 675,607
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	11,424	1 293,75 0,00	14 779,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor				
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 283,372	19,15 0,00	43 726,574 0,000
153	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	18,564	197,55 30,59	3 667,303 567,858
		<i>Total</i>	lei			86 194,058
		<b>Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu</b>				<b>86 194,058 9 243,465</b>
		<b>15.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
154	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	71,400	1 325,72 767,28	94 656,344 54 783,728
155	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (1190*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3	178,500	511,60 76,47	91 321,314 13 650,431
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1 071,000	836,81 50,98	896 224,260 54 601,722
157	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	4,998	10 308,00 0,00	51 519,384 0,000
158	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 140,000	211,15 5,10	1 507 612,42 8 36 401,148
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	2,499	10 308,00 0,00	25 759,692 0,000
160	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16,	m2	7 140,000	191,84 4,25	1 369 769,73 0 30 334,290

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)				
161	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	500,000	269,81 50,13	134 907,490 25 066,150
		<i>Total</i>	lei			4 171 770,64 1
		<b>Total Amenajarea cu asfalt Inklusiv salariu</b>				<b>4 171 770,64 1 214 837,468</b>
		<i>Total</i>	lei			4 257 964,69 9
		<b>Total Lucrari de intretinere a str.Hlobeni (1190 m.l.*6 = 7140 m2) Inklusiv salariu</b>				<b>4 257 964,69 9 224 080,933</b>
		<b>16. Drum de acces spre s.Frumusica (str. Oana)</b>				
162	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 300,000	26,11 2,97	112 287,590 12 751,448
163	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 300,000	6,50 4,25	27 943,550 18 268,550
164	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	430,000	445,00 69,34	191 351,729 29 814,274
165	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,505	10 308,00 0,00	15 513,540 0,000
166	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	215,000	1 972,82 17,84	424 156,666 3 836,396
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,505	10 308,00	15 513,540

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,000
168	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 300,000	191,84 4,25	824 931,350 18 268,550
		<i>Total</i>	lei			1 611 697,96 4
		<b>Total Drum de acces spre s.Frumusica (str. Oana) Inklusiv salariu</b>				<b>1 611 697,96 4 82 939,217</b>

		Total	lei		23 836 279,5 3
		Asigurarea sociala	24 %		292 286,10
		Total			24 128 565,6 3
		Cheltuieli de regie	7 %		1 688 999,59
		Total			25 817 565,2 2
		Beneficiu de deviz	3 %		774 526,96
		Total			26 592 092,1 8
		TVA	20 %		5 318 418,44
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>			<b>31 910 510,62 1 217 858,73</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii curente si de  
intretinere a drumurilor publice  
locale din com. Bacioi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse**

**Valoarea de deviz 31 910 510,62lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	40,00	84,97	3 398,800
2.	7129020012800	Pavator	h-om	5 589,42	84,97	474 933,017
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 244,66	84,97	360 668,335
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 604,21	84,97	306 249,588
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	854,52	84,97	72 608,989
<b>Total manopera</b>						<b>1 217 858,73</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4 044,63	1 650,00	6 673 639,500
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3 863,27	1 840,00	7 108 412,200
3.	14111222011752	Piatra sparta fr.8-31,5mm LA30	m3	0,31	458,00	142,017
4.	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16 mm LA30	m3	1 162,50	458,00	532 425,962
5.	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	8 558,73	458,00	3 919 899,851
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,40	363,21	6 319,854
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 437,67	363,21	522 177,937
8.	14221022055070	Beton asfaltic granulatie fina	t	217,15	1 840,00	399 556,000
9.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	104,88	1 840,00	192 979,200
10.	23203226000401	Bitum	t	35,39	9 600,00	339 712,128
11.	23203226001101	Bitum	t	0,41	9 600,00	3 916,800
12.	2640112300739	Caramizi	buc	2 244,00	5,50	12 342,000
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 351,00	2,10	13 337,100
14.	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	97,88	1 775,00	173 728,125
15.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	1,53	1 850,00	2 830,500
16.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2	m	2 185,88	130,00	284 163,750
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 721,33	20,00	34 426,500
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,05	20,00	261,000
19.	4100126202818	Apa	m3	74,62	20,00	1 492,500
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>20 221 762,92</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	313,42	55,00	17 238,375
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	215,00	45,00	9 675,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	156,71	50,00	7 835,625
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	34,00	55,00	1 870,000
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	123,56	750,00	92 670,000
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	10,31	1 400,00	14 429,520
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	362,01	621,60	225 025,976
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	437,62	440,00	192 552,250
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	399,76	384,60	153 746,158
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 223,16	390,00	867 032,147
11.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	28,59	400,00	11 438,000
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,58	360,00	3 088,260
13.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	36,20	280,00	10 136,000
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	444,63	890,00	395 718,698
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	161,27	575,00	92 728,238
16.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	41,19	265,80	10 949,100
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	31,01	412,82	12 800,723
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	5,44	65,00	353,600
19.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	5,44	215,00	1 169,600
20.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	41,19	215,00	8 856,495
21.	3410540000001-10	Autocamion, 10 t	h-ut	87,36	165,00	14 414,400
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	365,23	500,00	182 615,587
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	218,57	321,70	70 314,130
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>2 396 657,88</b>

Total	lei	23 836 279,53
Asigurarea sociala	24 %	292 286,10
Total		24 128 565,63
Cheltuieli de regie	7 %	1 688 999,59
Total		25 817 565,22
Beneficiu de deviz	3 %	774 526,96
Total		26 592 092,18
TVA	20 %	5 318 418,44

**Total deviz:**

**31 910 510,62**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii curente si de  
intretinere a drumurilor publice locale din com.  
Bacioi**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de intretinere a imbracamintelor asfaltice degradate</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			26,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	750,00	13,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	321,70	5,85
	3410540000001-10	Autocamion, 10 t	h-ut	0,0182	165,00	3,00
2	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe până la 3 m2: grosime 5 cm	m2			279,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 840,00	211,60
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	750,00	22,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	215,00	1,72
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	280,00	8,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	321,70	1,61
3	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe până la 3 m2: grosime 7 cm	m2			378,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	84,97	33,99
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 840,00	296,24
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	750,00	26,25
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	215,00	1,72
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	280,00	9,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	321,70	1,61
		<b>2. Lucrari de intretinere a str. Trandafirilor (240 m.l.*6 = 1440 m2)</b>				
		<b>2.1. Lucrari de pregatire</b>				
4	DI118	Decaparea mecanizată a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0239	621,60	14,86
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,80	3,67
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	215,00	2,97
5	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și	100 m3			1 293,75

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	575,00	1 293,75
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	14111222011752	Piatra sparta fr.8-31,5mm LA30	m3	0,0040	458,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	412,82	165,13
		<b>2.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 325,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	384,60	538,44
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (240*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3			511,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	363,21	399,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			836,81
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16 mm LA30	m3	0,2030	458,00	92,97
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	458,00	558,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	621,60	26,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	321,70	4,83
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			10 308,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	9 888,00
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			251,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	440,00	3,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	890,00	7,03
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			10 308,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	9 888,00
14	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere	m2			239,81
						5,31

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 840,00	223,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	440,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	5,90
		<b>3. Lucrari de intretinere a str. Viilor (510 m.l.*6 = 3060 m2)</b>				
		<b>3.1. Lucrari de pregatire</b>				
15	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,64 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	621,60	14,86
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,80	3,67
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	215,00	2,97
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3			1 293,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	575,00	1 293,75
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,55 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	14111222011752	Piatra sparta fr.8-31,5mm LA30	m3	0,0040	458,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	412,82	165,13
		<b>3.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 325,72 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	384,60	538,44
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (510*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3			511,60 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	363,21	399,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3			836,81 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16 mm LA30	m3	0,2030	458,00	92,97
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	458,00	558,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	621,60	26,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	321,70	4,83
22	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			10 308,00

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			251,34 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	440,00	3,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	890,00	7,03
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			10 308,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
25	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			239,81 5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 840,00	223,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	440,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	5,90
26	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			269,81 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,0450	1 775,00	79,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	363,21	2,91
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<b>4. restabilirea traseelor dupa lucrari de canalizare</b>				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3			1 293,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	575,00	1 293,75
28	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=20 cm	m3			929,47 67,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	84,97	67,98
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	363,21	93,34
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16 mm LA30	m3	0,1020	458,00	46,72
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2700	458,00	581,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	621,60	26,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	321,70	8,04
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de	buc			409,66 106,21

1	2	3	4	5	6	7
		ciment				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,50	246,84
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 850,00	56,61
		<b>5. Lucrari de intretinere a str.</b> <b>A.Puschin (100 m.l.*6 = 600 m2)</b>				
		<b>5.1. Lucrari de pregatire</b>				
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,64
						12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	621,60	14,86
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,80	3,67
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	215,00	2,97
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3			1 293,75
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	575,00	1 293,75
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,55
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	14111222011752	Piatra sparta fr.8-31,5mm LA30	m3	0,0040	458,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	412,82	165,13
		<b>5.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
34	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 325,72
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	384,60	538,44
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (100*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3			511,60
						76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	363,21	399,53
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			836,81
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16 mm LA30	m3	0,2030	458,00	92,97
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	458,00	558,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	621,60	26,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	321,70	4,83
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			10 308,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00

1	2	3	4	5	6	7
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			251,34 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	440,00	3,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	890,00	7,03
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			10 308,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
40	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			239,81 5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 840,00	223,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	440,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	5,90
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			269,81 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,0450	1 775,00	79,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	363,21	2,91
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<b>6. Lucrari de intretinere a str.Sf.Treime (160 m.l.*6 = 960 m2)</b>				
		<b>6.1. Lucrari de pregatire</b>				
42	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,64 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	621,60	14,86
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,80	3,67
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	215,00	2,97
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3			1 293,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	575,00	1 293,75
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,55 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	14111222011752	Piatra sparta fr.8-31,5mm LA30	m3	0,0040	458,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	412,82	165,13
		<b>6.2. Amenajarea cu asfalt</b>				

1	2	3	4	5	6	7
46	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 325,72 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	384,60	538,44
47	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (160*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3			511,60 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	363,21	399,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			836,81 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16 mm LA30	m3	0,2030	458,00	92,97
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	458,00	558,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	621,60	26,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	321,70	4,83
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t			10 308,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
50	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			251,34 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	440,00	3,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	890,00	7,03
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			10 308,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
52	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			239,81 5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 840,00	223,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	440,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	5,90
53	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			269,81 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,0450	1 775,00	79,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,13

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	363,21	2,91
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<b>7. Lucrari de intretinere a str.Burebista (175 m.l.*6 = 1050 m2)</b>				
		<b>7.1. Lucrari de pregatire</b>				
54	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,64
						12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	621,60	14,86
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,80	3,67
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	215,00	2,97
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3			1 293,75
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	575,00	1 293,75
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
57	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,55
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	14111222011752	Piatra sparta fr.8-31,5mm LA30	m3	0,0040	458,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	412,82	165,13
		<b>7.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
58	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 325,72
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	384,60	538,44
59	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (175*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3			511,60
						76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	363,21	399,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
60	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3			836,81
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16 mm LA30	m3	0,2030	458,00	92,97
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	458,00	558,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	621,60	26,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	321,70	4,83
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			10 308,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
62	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			251,34

1	2	3	4	5	6	7
		mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)				5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	440,00	3,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	890,00	7,03
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			10 308,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
64	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			239,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 840,00	223,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	440,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	5,90
65	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			269,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,0450	1 775,00	79,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	363,21	2,91
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<b>8. Lucrari de intretinere a strazilor degradate dupa lucrarile de aprovizionare cu apa</b>				
		<b>8.1. Lucrari de pregatire</b>				
66	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	621,60	14,86
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,80	3,67
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	215,00	2,97
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3			1 293,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	575,00	1 293,75
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	14111222011752	Piatra sparta fr.8-31,5mm LA30	m3	0,0040	458,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	412,82	165,13
		<b>8.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
70	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2			1 325,72

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	384,60	538,44
71	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (290*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3			511,60
						76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	363,21	399,53
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			836,81
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16 mm LA30	m3	0,2030	458,00	92,97
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	458,00	558,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	621,60	26,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	321,70	4,83
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			10 308,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
74	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			251,34
						5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	440,00	3,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	890,00	7,03
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			10 308,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
76	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			239,81
						5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 840,00	223,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	440,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	5,90
77	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			269,81
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,0450	1 775,00	79,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	363,21	2,91
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2	m	1,0050	130,00	130,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<b>9. Lucrari de intretinere a str.Lamiitei (300 m.l.*6 = 1800 m2)</b>				
		<b>9.1. Lucrari de pregatire</b>				
78	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si material degradat din imbracamintea bituminoasa	m3			33,64 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	621,60	14,86
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,80	3,67
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	215,00	2,97
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3			1 293,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	575,00	1 293,75
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,55 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	14111222011752	Piatra sparta fr.8-31,5mm LA30	m3	0,0040	458,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	412,82	165,13
		<b>9.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
82	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 325,72 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	384,60	538,44
83	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (300*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3			511,60 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	363,21	399,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			836,81 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16 mm LA30	m3	0,2030	458,00	92,97
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	458,00	558,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	621,60	26,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	321,70	4,83
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			10 308,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip	m2			251,34 5,10

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat si otel patrat)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	440,00	3,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	890,00	7,03
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			10 308,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
88	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			239,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 840,00	223,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	440,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	5,90
89	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			269,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,0450	1 775,00	79,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	363,21	2,91
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<b>10. Lucrari de intretinere a str.Bucuresti (120 m.l.*6 = 720 m2)</b>				
		<b>10.1. Lucrari de pregatire</b>				
90	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	621,60	14,86
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,80	3,67
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	215,00	2,97
91	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3			1 293,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	575,00	1 293,75
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	14111222011752	Piatra sparta fr.8-31,5mm LA30	m3	0,0040	458,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	412,82	165,13
		<b>10.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
94	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			1 325,72
						767,28

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	384,60	538,44
95	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (120*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3			511,60
						76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	363,21	399,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
96	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			836,81
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16 mm LA30	m3	0,2030	458,00	92,97
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	458,00	558,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	621,60	26,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	321,70	4,83
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			10 308,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
98	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			251,34
						5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	440,00	3,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	890,00	7,03
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			10 308,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
100	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			239,81
						5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 840,00	223,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	440,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	5,90
101	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			269,81
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,0450	1 775,00	79,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	363,21	2,91
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<b>11. Lucrari de intretinere a str.Serelor (365 m.l.*6 = 2190 m2)</b>				
		<b>11.1. Lucrari de pregatire</b>				
102	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,64 ----- 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	621,60	14,86
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,80	3,67
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	215,00	2,97
103	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3			1 293,75 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	575,00	1 293,75
104	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
105	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,55 ----- 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	14111222011752	Piatra sparta fr.8-31,5mm LA30	m3	0,0040	458,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	412,82	165,13
		<b>11.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
106	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 325,72 ----- 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	384,60	538,44
107	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (365*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3			511,60 ----- 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	363,21	399,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
108	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			836,81 ----- 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16 mm LA30	m3	0,2030	458,00	92,97
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	458,00	558,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	621,60	26,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	321,70	4,83
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			10 308,00 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
110	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			251,34 ----- 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	440,00	3,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	890,00	7,03
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			10 308,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
112	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			239,81
						5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 840,00	223,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	440,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	5,90
113	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			269,81
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,0450	1 775,00	79,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	363,21	2,91
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<b>12. Lucrari de intretinere a str.N.Testemitanu (780 m.l.*6 = 4680 m2)</b>				
		<b>12.1. Lucrari de pregatire</b>				
114	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,64
						12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	621,60	14,86
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,80	3,67
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	215,00	2,97
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3			1 293,75
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	575,00	1 293,75
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
117	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,55
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	14111222011752	Piatra sparta fr.8-31,5mm LA30	m3	0,0040	458,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	412,82	165,13
		<b>12.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
118	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 325,72
						767,28

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	384,60	538,44
119	TsC54A	Strat de fundație din nisip (780*1.5*0.1) umplutura canalizării	m3			511,60
						76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	363,21	399,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
120	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innoțire	m3			836,81
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatră spartă fr. 8-16 mm LA30	m3	0,2030	458,00	92,97
	1411122201672	Piatră spartă fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	458,00	558,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	621,60	26,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	321,70	4,83
121	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			10 308,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
122	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (fără nisip bitumat și oțel patrat)	m2			251,34
						5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	440,00	3,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	890,00	7,03
123	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			10 308,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
124	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică BA 16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică k=1.25 (fără nisip bitumat și oțel patrat)	m2			239,81
						5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 840,00	223,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	440,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	5,90
125	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			269,81
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasă C16/20	m3	0,0450	1 775,00	79,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,13
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	363,21	2,91
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<b>13. Lucrări de întreținere a str.Cuza - Voda (480 m.l.*6 = 2880</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>m2)</b>				
		<b>13.1. Lucrari de pregatire</b>				
126	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,64 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	621,60	14,86
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,80	3,67
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	215,00	2,97
127	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3			1 293,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	575,00	1 293,75
128	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
129	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,55 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	14111222011752	Piatra sparta fr.8-31,5mm LA30	m3	0,0040	458,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	412,82	165,13
		<b>13.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
130	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 325,72 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	384,60	538,44
131	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (480*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3			511,60 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	363,21	399,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
132	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			836,81 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16 mm LA30	m3	0,2030	458,00	92,97
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	458,00	558,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	621,60	26,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	321,70	4,83
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			10 308,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
134	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			251,34 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 650,00	232,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	440,00	3,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	890,00	7,03
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			10 308,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
136	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			239,81 5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 840,00	223,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	440,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	5,90
137	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			269,81 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,0450	1 775,00	79,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,13
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	363,21	2,91
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<b>14. Lucrari de intretinere a str.Gh.Ureche (265 m.l.*6 = 1590 m2)</b>				
		<b>14.1. Lucrari de pregatire</b>				
138	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,64 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	621,60	14,86
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,80	3,67
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	215,00	2,97
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3			1 293,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	575,00	1 293,75
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
141	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,55 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	14111222011752	Piatra sparta fr.8-31,5mm LA30	m3	0,0040	458,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	412,82	165,13
		<b>14.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
142	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 325,72 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	384,60	538,44
143	TsC54A	Strat de fundație din nisip (265*1.5*0.1) umplutura canalizării	m3			511,60 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	363,21	399,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
144	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3			836,81 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatră spartă fr. 8-16 mm LA30	m3	0,2030	458,00	92,97
	1411122201672	Piatră spartă fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	458,00	558,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	621,60	26,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	321,70	4,83
145	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			10 308,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
146	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (fără nisip bitumat și oțel patrat)	m2			251,34 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	440,00	3,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	890,00	7,03
147	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			10 308,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
148	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică BA 16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică k=1.25 (fără nisip bitumat și oțel patrat)	m2			239,81 5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 840,00	223,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	440,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	5,90
149	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			269,81 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,0450	1 775,00	79,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	363,21	2,91
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<b>15. Lucrări de întreținere a str.Hlobeni (1190 m.l.*6 = 7140 m2)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>15.1. Lucrari de pregatire</b>				
150	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si material degradat din imbracamintea bituminoasa	m3			33,64 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	621,60	14,86
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,80	3,67
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	215,00	2,97
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3			1 293,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	575,00	1 293,75
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
153	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,55 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	14111222011752	Piatra sparta fr.8-31,5mm LA30	m3	0,0040	458,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	412,82	165,13
		<b>15.2. Amenajarea cu asfalt</b>				
154	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 325,72 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	384,60	538,44
155	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (1190*1.5*0.1) umplutura canalizarii	m3			511,60 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	363,21	399,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			836,81 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16 mm LA30	m3	0,2030	458,00	92,97
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	458,00	558,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	621,60	26,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	390,00	100,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	321,70	4,83
157	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			10 308,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
158	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			211,15 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 650,00	194,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	390,00	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	440,00	2,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	890,00	5,87
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			10 308,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
160	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat)	m2			191,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 840,00	178,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	440,00	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	4,72
161	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			269,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,0450	1 775,00	79,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,10	6,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	363,21	2,91
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<b>16. Drum de acces spre s.Frumusica (str. Oana)</b>				
162	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			26,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	750,00	13,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	321,70	5,85
	3410540000001-10	Autocamion, 10 t	h-ut	0,0182	165,00	3,00
163	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,00	2,25
164	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			445,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	84,97	69,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 840,00	296,24
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	750,00	48,75
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	215,00	1,72
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	280,00	18,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	321,70	1,61
165	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 308,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
166	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 972,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	84,97	17,84
	14221022055070	Beton asfaltic granulatie fina	t	1,0100	1 840,00	1 858,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	360,00	14,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	890,00	29,01
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 308,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 400,00	420,00
168	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 840,00	178,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	440,00	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	4,72

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.