

Obiectivul: Reconstructia acoperisului Colegiului Pedagogic Mihail Ceachir din mun.Comrat

Deviz local Nr. 28

Intocmit in preturi curente 2020-07-24

Valoarea de deviz 999 868,922 (Lei)

Obiectul: Mihail Ceachir mun.Comrat						
Devizul: Reconstructia acoperisului Colegiului Pedagogic Mihail Ceachir din mun.Comrat						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment	m2	1 225,0000	23,1400	28 346,500
					23,0400	28 224,000
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов).	m2	1 225,0000	5,9100	7 239,750
					5,7600	7 056,000
1.1.3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов).	m2	31,2000	12,8300	400,296
					12,4800	389,376
1.1.4	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км).	t	35,0000	26,5000	927,500
					0,0000	0,000
1.1.5	CL18A	Confectii metalice inglobate partial in beton Ancore de fixare a centurii monolite Cm 1 de peretele existent al cladirii Ancore A2	kg	58,5600	32,0804	1 878,626
					6,7200	393,523
1.1.6	CA05E1	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...C15	m3	40,0000	846,6225	33 864,900
					166,4000	6 656,000
1.1.7	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8 мм включительно, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке,).	kg	290,3000	12,7470	3 700,454
					1,4720	427,322
1.1.8	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке,).	kg	969,0000	12,1390	11 762,691
					0,8640	837,216
1.1.9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления).	m2	100,1000	130,7600	13 089,076
					54,4000	5 445,440
1.1.10	CL18A	Elemente de fixare a cosorabelor -Ancore metalice A1	kg	103,9600	32,0804	3 335,074
					6,7200	698,611
1.1.11	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla profilata H-10 de tip Profnastil , cu latimea medie de 0,4 m Norma de consum 1.15m2 de tabla la 1m2 de streasina	m2	92,1000	441,5578	40 667,475
					132,8000	12 230,880
1.1.12	CE40A	Montarea cosoroabelor) cu tratament antiseptic.	m3	2,2800	4 264,9900	9 724,177
					720,0000	1 641,600
1.1.13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	10,4000	4 953,6800	51 518,272
					770,8800	8 017,152
1.1.14	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон).	buc	8,0000	1 329,2960	10 634,368
					211,2960	1 690,368

1.1.15	CE40A	Montarea poilor cu tratament antiseptic.popi	m3	5,9000	4 264,9900	25 163,441
					720,0000	4 248,000
1.1.16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contafise) cu tratament antiseptic.	m3	3,7100	4 264,9900	15 823,113
					720,0000	2 671,200
1.1.17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (clesti) cu tratament antiseptic.	m3	4,2200	4 264,9900	17 998,258
					720,0000	3 038,400
1.1.18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.contrasipca	m3	3,4300	4 953,6800	16 991,122
					770,8800	2 644,118
1.1.19	CE40A	Montarea elementelor sarpantei talpa sub popi cu tratament antiseptic.	m3	1,0500	4 264,9900	4 478,240
					720,0000	756,000
1.1.20	CE40A	Montarea elementelor sarpantei diagonale cu tratament antiseptic.	m3	2,0500	4 264,9900	8 743,230
					720,0000	1 476,000
1.1.21	CE40A	Montarea elementelor sarpantei riglete la dolii cu tratament antiseptic.	m3	0,1210	4 264,9900	516,064
					720,0000	87,120
1.1.22	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 420,0000	40,0100	56 814,200
					9,4400	13 404,800
1.1.23	CL18A	Detalii de fixare a capriorilor *-Detalii D1	kg	405,0000	32,0804	12 992,546
					6,7200	2 721,600
1.1.24	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	1,4200	1 011,0700	1 435,719
					101,1200	143,590
1.1.25	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2	1,4200	994,5200	1 412,218
					227,5200	323,078
1.1.26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит).	m2	1 420,0000	26,3325	37 392,150
					8,0000	11 360,000
1.1.27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)).	m2	1 420,0000	161,5170	229 354,140
					36,8000	52 256,000
1.1.28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой).	m	230,2000	104,2540	23 999,271
					9,6000	2 209,920
1.1.29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой).	m	210,0000	105,2170	22 095,570
					11,2000	2 352,000
1.1.30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, acoperisului	kg	405,0000	32,4068	13 124,738
					6,7200	2 721,600
1.1.31	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	257,4500	30,8068	7 931,200
					5,1200	1 318,144
1.1.32	CK26B	Opritori de zapada	m	145,5000	59,2900	8 626,695
					12,8000	1 862,400
1.1.33	CK26B	Placa de streasina	m	230,2000	59,2900	13 648,558
					12,8000	2 946,560
1.1.34	CK26B	Dolie	m	27,9000	59,2900	1 654,191
					12,8000	357,120
1.1.35	CK26B	Rigleta de acoperire	m	27,9000	59,2900	1 654,191
					12,8000	357,120
1.1.36	CK26B	Coama	m	120,0000	59,2900	7 114,800
					12,8000	1 536,000
1.1.37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)).	m2	121,0000	35,4730	4 292,233
					24,0000	2 904,000

Total manopera (ore)	5 856,3206
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	750 345,047
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 42 165,508
Total	792 510,555
Cheltuieli de transport	1,5000% 8 358,439

Total		800 868,994
Cheltuieli de regie	2,0000%	16 017,380
Total		816 886,374
Beneficiu de deviz	2,0000%	16 337,727
Total Deviz fara TVA		833 224,101
Total General fara TVA		833 224,101
TVA (20%)		166 644,820
TOTAL GENERAL		999 868,922
Inclusiv salariul		187 402,259

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;