

Lucrari de reparatie capitala a
Salii de Operatie, Blocul nr.1 al
IMSP Institutul de Neurologie si
Neurochirurgie „Diomid
Gherman”

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica

Valoarea de deviz 64 124,32 lei

Intocmit in prețuri curente 19.12.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol	m3	7,0000	203,32 203,32	1 423,24 1 423,24
2	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	7,0000	106,00 104,00	742,00 728,00
3	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 63 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m	23,0000	18,77 14,56	431,64 334,88
4		Teava corugata PE DE 63.	m	23,0000	24,50 0,00	563,50 0,00
		Total	lei			3 160,38
		CAS	24 %			596,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			26,69
		<i>Total CD</i>				3 783,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			189,18
		<i>Total cu CR</i>				3 972,92
		<i>Beneficiu</i>	3 %			119,19
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 092,11 2 486,12
		2. Lucrari de montare				
5	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,2300	1 420,04 951,61	326,61 218,87
6	08-02-146-3	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	2,0700	2 119,08 1 003,60	4 386,49 2 077,45
7		Cablu KVVVG10x2.5 mm2	m	230,0000	64,00 0,00	14 720,00 0,00
8	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,3000	4 835,80 1 107,60	1 450,74 332,28
9		Otel rotund d=20 mm	m	30,0000	24,12 0,00	723,60 0,00
10	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,2500	5 742,32 1 107,60	1 435,58 276,90
11		Placa de otel 40x4 mm	m	25,0000	35,00 0,00	875,00 0,00
12	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,1000	7 777,40 3 234,40	777,74 323,44
13		Accesorii din metal	kg	100,0000	16,00 0,00	1 600,00 0,00
14	08-01-062-3	Demontarea generatorului existent	buc	1,0000	7 303,70 2 314,00	7 303,70 2 314,00
15	08-01-062-3	lucrari de montare a generatorului stationar greutate 5790 kg (Utilajul bineficiarului)	buc	1,0000	7 303,70 2 314,00	7 303,70 2 314,00
		<i>Total</i>	lei			40 903,16

1	2	3	4	5	6	7
		CAS	24 %			1 885,67
		Cheltuieli de transport	4 %			1 190,30
		Total CD				43 979,13
		Cheltuieli de regie	50 %			3 928,47
		Total cu CR				47 907,60
		Beneficiu	3 %			1 437,22
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				49 344,82 7 856,94

		Total	lei	53 436,93
		TVA	20 %	10 687,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		64 124,32 10 343,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
Salii de Operatie, Blocul nr.1 al
IMSP Institutul de Neurologie si
Neurochirurgie „Diomid
Gherman”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica

Valoarea de deviz 64 124,32 lei

Intocmit in prețuri curente 19.12.2024

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	151,0950	52,00	7 856,94
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,4400	52,00	334,88
3.	7137010011500	Electrician	h-om	2,5200	52,00	131,04
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,8500	52,00	2 020,20
		Total manopera				10 343,06

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0302	25 000,00	755,00
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0035	12 000,00	42,00
3.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0180	2 500,00	45,00
4.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0276	30 000,00	828,00
5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0022	30 000,00	66,00
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0060	5 000,00	30,00
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0150	55,00	55,83
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7000	32,00	86,40
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	55,8460	10,00	558,46
10.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0800	120,00	9,60
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	55,8460	8,00	446,77
12.	1019184	Scoabe metalice	kg	60,0000	55,00	3 300,00
13.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0325	28 000,00	910,00
14.	1019852	Vopsea	kg	1,2950	75,00	97,12
15.	1020008	Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm	m3	0,1200	4 200,00	504,00
16.	1020081	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III	m3	0,0400	4 200,00	168,00
17.	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	40,0000	85,60	3 424,00
18.	13	Accesorii din metal	kg	100,0000	16,00	1 600,00
19.	156156	Teava corugata PE DE 63.	m	23,0000	24,50	563,50
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,1000	1 600,00	160,00
21.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	5,9119	15,20	89,86
22.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0150	320,00	4,80
23.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7000	20,00	14,00
24.	5009031	Scoabe	10 buc	0,8250	65,00	53,63
25.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	21,1140	5,20	109,79
26.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,0000	2,10	12,60
27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0450	650,00	29,26
28.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	7,3700	10,00	73,70
29.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0630	120,00	7,56

30.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0529	65,00	3,44
31.	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,0200	600,00	12,00
32.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	1,1500	40,00	46,00
33.	6556	Cablu KVVVG10x2.5 mm2	m	230,0000	64,00	14 720,00
34.	65562	Otel rotund d=20 mm	m	30,0000	24,12	723,60
35.	655622	Placa de otel 40x4 mm	m	25,0000	35,00	875,00
Total materiale de construcții						30 424,92

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	13,2436	80,00	1 059,48
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	10,2741	65,00	667,82
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	10,2741	10,00	102,74
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	12,4200	15,00	186,30
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3580	60,00	201,48
6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0230	300,00	6,90
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,9236	120,00	1 070,84
Total utilaje de construcții						3 295,56

Total	lei	53 436,93
TVA	20 %	10 687,39

Total deviz:

64 124,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie capitala a Salii de Operatie, Blocul nr.1 al IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie „Diomid Gherman”

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint, in spatii	m3			203,32

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol				203,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5500	52,00	184,60
	7137010011500	Electrician	h-om	0,3600	52,00	18,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 423,24
2	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3			106,00 104,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000	52,00	104,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			742,00
3	Aca07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 63 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m			18,77 14,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	52,00	14,56
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,2520	15,20	3,91
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			431,64
4		Teava corugata PE DE 63.	m			24,50 0,00
	156156	Teava corugata PE DE 63.	m	1,0000	24,50	24,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			563,50
		2. Lucrari de montare				
5	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 420,04 951,61
	1	Muncitor	h-om	18,3000	52,00	951,61
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 000,00	10,43
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	5 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	5,39
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,48
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	65,00	0,61
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	40,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	80,00	44,78
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	65,00	276,91
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	10,00	42,61
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	120,00	67,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			326,61
6	08-02-146-3	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			2 119,08 1 003,60
	1	Muncitor	h-om	19,3000	52,00	1 003,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	25 000,00	2,42
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	12 000,00	19,13
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	5 000,00	14,49
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	10,00	248,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	8,00	198,40
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	5,20	53,04
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	650,00	13,54
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	120,00	0,12
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	65,00	1,59
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	40,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5900	80,00	47,20
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,4900	65,00	291,85
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)	h-ut	4,4900	10,00	44,90

1	2	3	4	5	6	7
		kN (t)				
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	6,0000	15,00	90,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5900	120,00	70,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 386,49
7		Cablu KVVVG10x2.5 mm2	m			64,00
						0,00
	6556	Cablu KVVVG10x2.5 mm2	m	1,0000	64,00	64,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 720,00
8	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			4 835,80
						1 107,60
	1	Muncitor	h-om	21,3000	52,00	1 107,60
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	30 000,00	2 760,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	30 000,00	120,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	55,00	49,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	75,00	180,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	65,00	97,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	80,00	15,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	60,00	201,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	120,00	22,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 450,74
9		Otel rotund d=20 mm	m			24,12
						0,00
	65562	Otel rotund d=20 mm	m	1,0000	24,12	24,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			723,60
10	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			5 742,32
						1 107,60
	1	Muncitor	h-om	21,3000	52,00	1 107,60
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	30 000,00	120,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,3000	55,00	71,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	28 000,00	3 640,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	75,00	172,48
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	65,00	97,52
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	80,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	60,00	201,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	120,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 435,58
11		Placa de otel 40x4 mm	m			35,00
						0,00
	655622	Placa de otel 40x4 mm	m	1,0000	35,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			875,00
12	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			7 777,40
						3 234,40
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,00	3 234,40
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 500,00	450,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	55,00	231,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	32,00	864,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	120,00	96,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	1 600,00	1 600,00

1	2	3	4	5	6	7
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	320,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	80,00	139,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	60,00	906,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	120,00	208,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			777,74
13		Accesorii din metal	kg			16,00
						0,00
	13	Accesorii din metal	kg	1,0000	16,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 600,00
14	08-01-062-3	Demontarea generatorului existent	buc			7 303,70
						2 314,00
	1	Muncitor	h-om	44,5000	52,00	2 314,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0150	25 000,00	375,00
	1019184	Scoabe metalice	kg	30,0000	55,00	1 650,00
	1020008	Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm	m3	0,0600	4 200,00	252,00
	1020081	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III	m3	0,0200	4 200,00	84,00
	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	20,0000	85,60	1 712,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	2,10	6,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0300	120,00	3,60
	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,0100	600,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,8000	80,00	464,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,6400	120,00	436,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 303,70
15	08-01-062-3	lucrari de montare a generatorului stationar greutate 5790 kg (Utilajul bineficiarului)	buc			7 303,70
						2 314,00
	1	Muncitor	h-om	44,5000	52,00	2 314,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0150	25 000,00	375,00
	1019184	Scoabe metalice	kg	30,0000	55,00	1 650,00
	1020008	Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm	m3	0,0600	4 200,00	252,00
	1020081	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III	m3	0,0200	4 200,00	84,00
	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	20,0000	85,60	1 712,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	2,10	6,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0300	120,00	3,60
	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,0100	600,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,8000	80,00	464,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,6400	120,00	436,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 303,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.