

Obiectivul: IMSP Centru de Sănătate Ștefan Vodă

Obiectul: Construcția acoperișului șarpanta sistemele de încălzire interioară și termoizolarea fațadelor clădirii Centrul de Sănătate Ștefan Vodă. pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 85012160288.01 Blocul "B"

Devizul: Construcția acoperișului șarpanta sistemele de încălzire interioară și termoizolarea fațadelor clădirii Centrul de Sănătate Ștefan Vodă. pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 85012160288.01 Blocul "B"

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-10

Valoarea de deviz 2 024 400,01 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demolare 1.1.1. Fasada				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	27,00000	68,2120	1 841,72
					68,1120	1 839,02
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,72000	94,6000	919,51
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,72000	94,6000	919,51
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,54000	5,0000	2,70
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Soclu)	m2	23,00000	26,5420	610,47
					25,5420	587,47
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,15000	19,0000	21,85
2.2	7122050013400	Zidar	h-om	2,76000	94,6000	261,10
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,45000	94,6000	326,37
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,23000	5,0000	1,15
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Fatada)	m2	60,00000	26,5420	1 592,52
					25,5420	1 532,52
3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,00000	19,0000	57,00
3.2	7122050013400	Zidar	h-om	7,20000	94,6000	681,12
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,00000	94,6000	851,40
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,60000	5,0000	3,00
4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Cosul de fum)	kg	1 568,46000	1,3535	2 122,89
					1,2500	1 960,58
4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,64690	20,8300	34,30
4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,47029	30,5500	75,47
4.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,00000	0,0000	5,49
4.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31,36920	50,0000	1 568,46
4.5	7212030022700	Sudor	h-om	6,27384	50,0000	313,69
4.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,56846	50,0000	78,42
4.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,47054	100,0000	47,05
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pereu din beton)	m2	107,29000	29,5300	3 168,27
					28,3800	3 044,89
5.1	4100126202818	Apă	m3	5,36450	19,0000	101,93
5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	16,09350	94,6000	1 522,45
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,09350	94,6000	1 522,45
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,29160	5,0000	21,46
6	RplzC42A	Desfacerea izolatiiilor si captuseliilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	650,00000	19,9550	12 970,75
					19,1400	12 441,00
6.1	2320146200700	Petrol lampant	l	6,50000	20,0000	130,00
6.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	19,50000	20,0000	390,00
6.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	65,00000	58,0000	3 770,00
6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	149,50000	58,0000	8 671,00
6.5	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,95000	5,0000	9,75
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	35,52000	66,0000	2 344,32
					66,0000	2 344,32
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,88640	50,0000	2 344,32
8	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	35,52000	22,5000	799,20
					22,5000	799,20
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,98400	50,0000	799,20
9	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	35,52000	200,2000	7 111,10
					0,0000	0,00

9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t		h-ut	6,46464	1 100,0000	7 111,10
		TOTAL 1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demolare					32 561,25
		1.1.1. Fasada					
		Inclusiv salariul					24 549,00
		1.2. Termoizolarea fatadei					
10	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu.	m3	68,00000		124,8720	8 491,30
						124,8720	8 491,30
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat		h-om	89,76000	94,6000	8 491,30
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	68,00000		29,3260	1 994,17
						29,3260	1 994,17
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat		h-om	21,08000	94,6000	1 994,17
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,68000		3 951,3720	2 686,93
						834,3720	567,37
12.1	9310060019900	Muncitor necalificat		h-om	5,99760	94,6000	567,37
12.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)		h-ut	7,06520	300,0000	2 119,56
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	1 300,00000		44,6830	58 087,90
						37,5000	48 750,00
13.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,39000		1 000,0000	390,00
13.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,13000		1 000,0000	130,00
13.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,39000		1 000,0000	390,00
13.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,15600		1 000,0000	156,00
13.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,90000		21,0000	81,90
13.6	7124010010700	Dulgher	h-om	975,00000		50,0000	48 750,00
13.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	5 850,00000		1,4000	8 190,00
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3VR 100x100 / 1.13kg/m2) GOST 23279-85	kg	320,47000		27,7060	8 878,94
						2,2500	721,06
14.1	2873122004100	Plase sudate	kg	323,67470		25,0000	8 091,87
14.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,60235		12,0000	19,23
14.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,20470		14,0000	44,87
14.4	2010237318750	Distantieri	buc	96,14100		0,0100	0,96
14.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,81880		50,0000	640,94
14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60235		50,0000	80,12
14.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,19228		5,0000	0,96
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	283,60000		158,5430	44 962,79
						136,0000	38 569,60
15.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 977,80000		1,5000	4 466,70
15.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,50800		208,0000	1 769,66
15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,98520		19,0000	37,72
15.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,80640		0,0000	0,00
15.5	7122050013400	Zidar	h-om	397,04000		80,0000	31 763,20
15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	85,08000		80,0000	6 806,40
15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,13440		5,0000	5,67
15.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,26880		50,0000	113,44
16	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	283,60000		48,0040	13 613,93
						26,0000	7 373,60
16.1	2664102100000	Mortar	m3	6,80640		916,0000	6 234,66
16.2	7122050013400	Zidar	h-om	113,44000		50,0000	5 672,00
16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,03200		50,0000	1 701,60
16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,13440		5,0000	5,67
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu	m	85,00000		42,5100	3 613,35
						9,4600	804,10
17.1	2743123549027-01	Profilul de soclu cu lacrimar 10cm	m	85,00000		30,0000	2 550,00
17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	510,00000		0,5000	255,00
17.3	7422010060100	Timplar	h-om	7,65000		94,6000	723,69
17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,85000		94,6000	80,41
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,85000		5,0000	4,25
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu	m	98,00000		99,8900	9 789,22
						37,8400	3 708,32
18.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	98,00000		60,0000	5 880,00
18.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	392,00000		0,5000	196,00
18.3	7422010060100	Timplar	h-om	31,36000		94,6000	2 966,66
18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,84000		94,6000	741,66
18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,98000		5,0000	4,90
19	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine	m2	1 101,00000		481,0237	529 607,15

		pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală $\lambda=0,042$, 154 kg/m ³ , b=100mm (cornier l=580 m.l.)			161,7000	178 031,70
19.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4 448,04000	3,7000	16 457,75
19.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5 560,05000	4,8000	26 688,24
19.3	2682162611370-03	Plăci din vată minerală termoiz. clădiri 145 kg/m ³ , b=100mm	m ²	1 189,85070	230,0000	273 665,66
19.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m ²	m ²	1 223,21100	7,5000	9 174,08
19.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	580,00000	6,0000	3 480,00
19.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8 869,07996	2,0000	17 738,16
19.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00000	0,0000	3 472,04
19.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 083,09200	70,0000	145 816,44
19.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	460,21800	70,0000	32 215,26
19.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	27,52500	5,0000	137,63
19.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,74340	5,0000	18,72
19.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	33,03000	5,0000	165,15
19.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	23,12100	25,0000	578,03
20	IzF55E	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifudate din vată minerală glafurilor (Nota: Marca si grosimea termoizolantului se prevede in proiect).	m ²	78,00000	421,6907	32 891,87
					233,8400	18 239,52
20.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	315,12000	3,7000	1 165,94
20.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	393,90000	4,8000	1 890,72
20.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 135 kg/m ³ , b=40mm	m ²	84,29460	110,0000	9 272,41
20.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m ²	m ²	100,05060	7,5000	750,38
20.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	630,24000	2,0000	1 260,48
20.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00000	0,0000	143,40
20.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	186,73200	80,0000	14 938,56
20.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,26200	80,0000	3 300,96
20.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,95000	5,0000	9,75
20.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,26520	5,0000	1,33
20.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	23,40000	5,0000	117,00
20.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,63800	25,0000	40,95
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m ²	1 326,60000	21,6880	28 771,30
					6,0000	7 959,60
21.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	550,53900	37,2000	20 480,05
21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	66,33000	5,0000	331,65
21.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	159,19200	50,0000	7 959,60
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m ²	1 326,60000	124,4460	165 090,06
					61,0000	80 922,60
22.1	26531021008311	Tink	kg	3 051,18000	27,5000	83 907,45
22.2	4100126202818	Apă	m ³	5,30640	19,0000	100,82
22.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 618,45200	50,0000	80 922,60
22.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	7,95960	20,0000	159,19
23	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m ²	136,00000	18,8045	2 557,41
					3,7840	514,62
23.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	40,80000	50,0000	2 040,00
23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m ³	0,13600	19,0000	2,58
23.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,44000	94,6000	514,62
23.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04080	5,0000	0,20
24	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipol sau analog)	m ²	136,00000	272,3575	37 040,62
					58,4000	7 942,40
24.1	2682132600470	Membrane bituminoase Bipol	m ²	342,72000	72,5000	24 847,20
24.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	85,68000	15,0000	1 285,20
24.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,0000	1 306,62
24.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	72,08000	80,0000	5 766,40
24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,20000	80,0000	2 176,00
24.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	46,24000	35,0000	1 618,40
24.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,16000	5,0000	40,80
25	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren XPS 100 mm, $\lambda=0,035$	m ²	113,00000	332,3703	37 557,84
					94,4900	10 677,37
25.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	456,52000	3,7000	1 689,12
25.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	456,52000	4,8000	2 191,30
25.3	2521302602907-03	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular XPS 100, $\lambda=0,035$	m ²	122,11910	175,0000	21 370,84
25.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m ²	m ²	125,54300	7,5000	941,57
25.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00000	6,0000	0,00
25.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	684,78000	0,5000	342,39
25.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00000	0,0000	265,35

25.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	160,46000	55,0000	8 825,30
25.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,67400	55,0000	1 852,07
25.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,82500	5,0000	14,13
25.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,38420	5,0000	1,92
25.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	2,59900	5,0000	13,00
25.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,03400	25,0000	50,85
26	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placaj peatra faianta de tip (33) BLACK DIAMOND KING KLINKER 245X65X8 mm	m2	68,00000	739,9602	50 317,30
					145,0000	9 860,00
26.1	2670112202051	Placi din ceramica granit / Placaj peatra faianta de tip (33) BLACK DIAMOND KING KLINKER 245X65X8 mm	m2	70,05360	500,0000	35 026,80
26.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	302,19200	15,0000	4 532,88
26.3	24302261000001	Fuga	kg	29,53240	13,0000	383,92
26.4	4100126202818	Apă	m3	0,13740	19,0000	2,61
26.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00000	0,0000	399,46
26.6	9310060019930	Muncitor	h-om	197,20000	50,0000	9 860,00
26.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,72040	5,0000	8,60
26.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,74800	5,0000	3,74
26.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,96400	20,0000	99,28
27	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul.	m2	50,00000	69,6390	3 481,95
					50,0000	2 500,00
27.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,00000	51,0000	204,00
27.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,00000	30,0000	150,00
27.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,50000	12,5000	18,75
27.4	2430116104160	Email alchidic	kg	3,50000	121,2000	424,20
27.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,00000	2,0000	10,00
27.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,50000	10,0000	25,00
27.7	2320166200676	White spirit	kg	5,00000	30,0000	150,00
27.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,00000	50,0000	2 500,00
		TOTAL 1.2. Termoizolarea fatadei				1 039 434,04
		Inclusiv salariul				427 627,33
		1.3. ACOPERIS LA ANEXE IN AXELE -7-A-D				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	0,35000	7 760,3800	2 716,13
					1 204,5000	421,58
28.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,05600	5 000,0000	280,00
28.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,02100	5 000,0000	105,00
28.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,29050	5 000,0000	1 452,50
28.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,52000	13,0000	32,76
28.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,53300	12,0000	18,40
28.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,18300	6,0000	7,10
28.7	27859	Pastă antiseptică	kg	0,68600	19,0000	13,03
28.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	13,30000	25,0000	332,50
28.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	7,58800	50,0000	379,40
28.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84350	50,0000	42,18
28.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,05250	1 000,0000	52,50
28.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,15400	5,0000	0,77
29	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum scinduri de rasinoase - 0.0048 m3/m2)	m2	33,50000	41,4200	1 387,57
					14,7500	494,13
29.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,16080	5 000,0000	804,00
29.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	4,02000	21,0000	84,42
29.3	7124010010700	Dulgher	h-om	7,53750	50,0000	376,88
29.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,34500	50,0000	117,25
29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,00500	5,0000	5,03
30	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	0,16000	111,3050	17,81
					19,5000	3,12
30.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,48160	30,0000	14,45
30.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06240	50,0000	3,12
30.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00016	5,0000	0,00
30.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00048	500,0000	0,24
31	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3	0,51000	458,9100	234,04
					102,5000	52,28
31.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	4,99800	35,0000	174,93
31.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,57040	1,0000	2,57
31.3	9310060019930	Muncitor	h-om	1,04550	50,0000	52,28
31.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00204	5,0000	0,01
31.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,01479	150,0000	2,22
31.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00408	500,0000	2,04
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	33,50000	19,5493	654,90
					12,5000	418,75
32.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	39,68070	3,6500	144,83
32.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	414,06000	0,2000	82,81

32.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,0000	6,83
32.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,70000	50,0000	335,00
32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,67500	50,0000	83,75
32.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33500	5,0000	1,68
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	33,50000	314,5528	10 537,52
					92,0000	3 082,00
33.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	40,45130	160,0000	6 472,21
33.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	17,58750	9,8500	173,24
33.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	316,57500	0,5000	158,29
33.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,51750	60,0000	211,05
33.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,40700	50,5000	71,05
33.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	1,75880	3,8000	6,68
33.7	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,0000	354,63
33.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,15000	80,0000	2 412,00
33.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,37500	80,0000	670,00
33.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,67500	5,0000	8,38
34	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele.	m2	10,30000	396,5289	4 084,25
					190,0000	1 957,00
34.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,41280	5 000,0000	2 064,00
34.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,03210	36,6700	37,85
34.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,12820	5,0000	20,64
34.4	222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestut, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,20000	0,0000	4,24
34.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,15000	70,0000	360,50
34.6	7422010060100	Timplar	h-om	25,23500	50,0000	1 261,75
34.7	7122050013400	Zidar	h-om	4,12000	50,0000	206,00
34.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,57500	50,0000	128,75
34.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10300	5,0000	0,52
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	10,30000	67,8450	698,80
					50,0000	515,00
35.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,85400	45,0000	83,43
35.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,23600	51,0000	63,04
35.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,23600	0,0000	0,00
35.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,75100	12,5000	21,89
35.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,15000	2,0000	10,30
35.6	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,51500	10,0000	5,15
35.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,30000	50,0000	515,00
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot burlan-0.3947 buc/m, Cot de capat-0.3947 buc/m)	m	7,60000	252,0719	1 915,75
					33,1100	251,64
36.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	8,13960	90,0000	732,56
36.2	2875274000502	Cot burlan	buc	3,05970	90,0000	275,37
36.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,93800	45,0000	87,21
36.4	2413217300010	Cleme	buc	3,87600	0,6000	2,33
36.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,93800	200,0000	387,60
36.6	2875274000503	Cot de capat	buc	3,05970	35,0000	107,09
36.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,93800	20,0000	38,76
36.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,0000	32,62
36.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,66000	94,6000	251,64
36.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11400	5,0000	0,57
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot de jgheab-0.0000 buc/m, Piesa de racordare jgheab-burlan-0.3704 buc/m)	m	8,10000	187,0925	1 515,45
					28,3800	229,88
37.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	8,76010	72,0000	630,73
37.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	11,68020	12,5000	146,00
37.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,66860	35,0000	58,40
37.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,83430	20,0000	16,69
37.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,09020	20,0000	61,80
37.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,00000	90,0000	0,00
37.7	2874115837745	Suruburi	buc	83,43000	4,0000	333,72
37.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,0000	37,42
37.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,43000	94,6000	229,88
37.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,16200	5,0000	0,81
		TOTAL 1.3. ACOPERIS LA ANEXE IN AXELE -7-A-D				23 762,22
		Inclusiv salariul				7 425,36
		1.4. Acces cladire in axele 7-C-B				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	0,70000	112,5740	78,80
					112,5740	78,80
38.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,83300	94,6000	78,80
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	0,70000	29,3260	20,53
					29,3260	20,53

39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,21700	94,6000	20,53
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,70000	3 951,3720	2 765,96
					834,3720	584,06
40.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,17400	94,6000	584,06
40.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,27300	300,0000	2 181,90
41	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	7,00000	84,5340	591,74
					47,5000	332,50
41.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,03500	50,0000	1,75
41.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,10000	1,2000	2,52
41.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,10000	6,0000	12,60
41.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,21000	26,3000	5,52
41.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,35000	13,0000	4,55
41.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,17500	21,0000	3,68
41.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,70000	60,0000	42,00
41.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00700	5 000,0000	35,00
41.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00700	5 000,0000	35,00
41.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01050	5 000,0000	52,50
41.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,84000	18,0000	15,12
41.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	50,0000	70,00
41.13	7124010010700	Dulgher	h-om	5,25000	50,0000	262,50
41.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,14000	350,0000	49,00
42	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR5 100x100 - 2.88 kg/m2)	kg	23,04000	26,9530	621,00
					1,5000	34,56
42.1	2873122004100	Plase sudate	kg	23,27040	25,0000	581,76
42.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,11520	12,0000	1,38
42.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,23040	14,0000	3,23
42.4	2010237318750	Distantieri	buc	6,91200	0,0100	0,07
42.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,57600	50,0000	28,80
42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11520	50,0000	5,76
42.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,01382	0,0000	0,00
43	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	1,28000	1 484,7031	1 900,42
					364,2100	466,19
43.1	2663102100000	Beton C15	m3	1,33170	965,0000	1 285,09
43.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,12990	19,0000	2,47
43.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,0000	19,31
43.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,41600	94,6000	417,75
43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,51200	94,6000	48,44
43.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,76800	20,0000	15,36
43.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,32000	350,0000	112,00
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	5,10000	428,4232	2 184,96
					104,0600	530,71
44.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,03055	300,0000	1 509,16
44.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	32,96640	2,5000	82,42
44.3	24302261000001	Fuga	kg	2,11190	13,0000	27,45
44.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	103,02000	0,1600	16,48
44.5	4100126202818	Apă	m3	0,01550	19,0000	0,29
44.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,00000	0,0000	16,36
44.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,61000	94,6000	530,71
44.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00920	5,0000	0,05
44.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,08570	5,0000	0,43
44.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,32130	5,0000	1,61
		TOTAL 1.4. Acces cladire in axele 7-C-B				8 163,40
		Inclusiv salariul				2 047,35
		1.5. Planseu la exterior in axele E-D				
45	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirna / Curatirea armaturii de rugina	m2	51,00000	12,2470	624,60
					11,3520	578,95
45.1	4100126202818	Apă	m3	0,25500	19,0000	4,85
45.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,06000	94,6000	289,48
45.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,06000	94,6000	289,48
45.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,02000	40,0000	40,80
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0.200 kg/m2	m2	51,00000	21,4940	1 096,19
					13,2440	675,44
46.1	2430226101010	Grund "STRATO 4900"	kg	10,20000	40,0000	408,00
46.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,55000	5,0000	12,75
46.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,14000	94,6000	675,44
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, prepararea manuala a mortarului	m2	51,00000	220,2585	11 233,18
					76,5000	3 901,50

47.1	2653102100831	Mortar "Resisto Tixo"	kg	364,14000	20,0000	7 282,80
47.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,20400	19,0000	3,88
47.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	78,03000	50,0000	3 901,50
47.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,02900	5,0000	20,15
47.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,99450	25,0000	24,86
48	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2	51,00000	451,0850	23 005,34
					15,5000	790,50
48.1	2653102100831	Mortar "Resisto Tixo"	kg	1 093,95000	20,0000	21 879,00
48.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,76500	19,0000	14,54
48.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,81000	50,0000	790,50
48.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,06000	5,0000	15,30
48.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,24000	25,0000	306,00
49	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	34,00000	376,1649	12 789,61
					88,0000	2 992,00
49.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	35,37020	250,0000	8 842,55
49.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	219,77600	2,5000	549,44
49.3	24302261000001	Fuga	kg	14,07940	13,0000	183,03
49.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	686,80000	0,1600	109,89
49.5	4100126202818	Apă	m3	0,10300	19,0000	1,96
49.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,00000	0,0000	96,87
49.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,40000	80,0000	2 992,00
49.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06120	5,0000	0,31
49.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,57120	5,0000	2,86
49.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,14200	5,0000	10,71
50	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm.	m2	23,00000	739,9603	17 019,09
					145,0000	3 335,00
50.1	2670112202051	Placi din ceramica granit / Placaj pentru faianta de tip (33) BLACK DIAMOND KING KLINKER 245X65X8 mm	m2	23,69460	500,0000	11 847,30
50.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	102,21200	15,0000	1 533,18
50.3	24302261000001	Fuga	kg	9,98890	13,0000	129,86
50.4	4100126202818	Apă	m3	0,04650	19,0000	0,88
50.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00000	0,0000	135,11
50.6	9310060019930	Muncitor	h-om	66,70000	50,0000	3 335,00
50.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,58190	5,0000	2,91
50.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,25300	5,0000	1,27
50.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,67900	20,0000	33,58
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.20-40	m3	47,00000	705,8450	33 174,72
					79,2000	3 722,40
51.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	54,05000	400,0000	21 620,00
51.2	4100126202818	Apă	m3	4,70000	19,0000	89,30
51.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,53000	80,0000	3 722,40
51.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,87000	384,5000	3 795,02
51.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,74000	200,0000	3 948,00
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	47,00000	224,5373	10 553,25
					48,4909	2 279,07
52.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	47,70500	150,0000	7 155,75
52.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	75,20000	2,5400	191,01
52.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	369,89000	1,0000	369,89
52.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,23500	200,0000	47,00
52.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,01160	208,0000	418,41
52.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,94000	98,0000	92,12
52.7	7129020012800	Pavator	h-om	27,26940	81,0000	2 208,82
52.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,74260	94,6000	70,25
		TOTAL 1.5. Planseu la exterior in axele E-D				109 495,97
		Inclusiv salariul				18 274,87
		1.6. Pereu				
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.20-40	m3	7,60000	720,2990	5 474,27
					93,6540	711,77
53.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,74000	400,0000	3 496,00
53.2	4100126202818	Apă	m3	0,76000	19,0000	14,44
53.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,52400	94,6000	711,77
53.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,59600	384,5000	613,66
53.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,19200	200,0000	638,40
54	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu GEOTEXTIL, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2	94,00000	19,1745	1 802,40
					1,8920	177,85
54.1	02682122600749	GEOTEXTIL	m2	101,52000	16,0000	1 624,32

54.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,88000	94,6000	177,85
54.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04700	5,0000	0,24
55	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu ISOFLEX simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2	94,00000	25,5805	2 404,57
					1,8180	170,89
55.1	02682122600749	Tifond	m2	101,52000	22,0000	2 233,44
55.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,88000	90,9000	170,89
55.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04700	5,0000	0,24
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR5 200x200, 1.44 kg/m2)	kg	109,40000	28,2940	3 095,36
					2,8380	310,48
56.1	2873122004100	Plase sudate	kg	110,49400	25,0000	2 762,35
56.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,54700	12,0000	6,56
56.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,09400	14,0000	15,32
56.4	2010237318750	Distantieri	buc	32,82000	0,0100	0,33
56.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,73500	94,6000	258,73
56.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54700	94,6000	51,75
56.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,06564	5,0000	0,33
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20	m3	7,22000	2 540,0917	18 339,46
					425,7000	3 073,55
57.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	7,47450	2 000,0000	14 949,00
57.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,72920	19,0000	13,85
57.3	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase)	%	1,00000	0,0000	149,63
57.4	7123010010200	Betonist	h-om	27,79700	94,6000	2 629,60
57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,69300	94,6000	443,96
57.6	2922140007000	Macara	h-ut	1,80500	5,0000	9,03
57.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,88800	50,0000	144,40
58	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm. (k=0.6 la ciment portland M400 saci, (p/u strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (p/u strat)	m2	29,00000	225,7190	6 545,85
					56,3816	1 635,07
58.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	29,43500	150,0000	4 415,25
58.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	46,40000	2,5400	117,86
58.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	136,93800	1,0000	136,94
58.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,14500	200,0000	29,00
58.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,74472	208,0000	154,90
58.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,58000	98,0000	56,84
58.7	7129020012800	Pavator	h-om	16,82580	94,6000	1 591,72
58.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45820	94,6000	43,35
59	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv / Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc	120,00000	136,5300	16 383,60
					15,3900	1 846,80
59.1	2666122800611	Element prefabricat din beton armat / Rigola de scurgere 500x160x65 mm	buc	120,84000	120,0000	14 500,80
59.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	22,80000	81,0000	1 846,80
59.3	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,20000	5,0000	36,00
60	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Consum: Beton - 0.0217 m3/m.l.)	m	60,00000	172,0010	10 320,06
					26,4000	1 584,00
60.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,30200	2 000,0000	2 604,00
60.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	61,20000	1,0000	61,20
60.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,18000	208,0000	37,44
60.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	60,30000	100,0000	6 030,00
60.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,18000	19,0000	3,42
60.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,20000	88,0000	633,60
60.7	7129020012800	Pavator	h-om	10,80000	88,0000	950,40
		TOTAL 1.6. Pereu				64 365,58
		Inclusiv salariul				9 510,41
		2. Lucrari de montare 2.1. Lucrari accesorii				
61	VC37B	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic. (Se exclud materiale) K=0,8	buc	22,00000	218,1200	4 798,64
					211,2000	4 646,40
61.1	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	58,08000	80,0000	4 646,40
61.2	2940520007610	Perforator electric	h-ut	6,16000	5,0000	30,80
61.3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,40800	25,0000	35,20
61.4	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	17,24800	5,0000	86,24
62	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (Cele demontate anterior)	buc	22,00000	272,6500	5 998,30
					264,0000	5 808,00
62.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	23,10000	0,0000	0,00
62.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	23,10000	0,0000	0,00

62.3	2019251	Console	kg	115,50000	0,0000	0,00
62.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	11,55000	0,0000	0,00
62.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	46,20000	0,0000	0,00
62.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	231,00000	0,0000	0,00
62.7	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	346,50000	0,0000	0,00
62.8	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	115,50000	0,0000	0,00
62.9	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	115,50000	0,0000	0,00
62.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	4,06560	0,0000	0,00
62.11	2411117322835	Freon	kg	20,79000	0,0000	0,00
62.12	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000	0,0000	0,00
62.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	72,60000	80,0000	5 808,00
62.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	7,70000	5,0000	38,50
62.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,76000	25,0000	44,00
62.16	3410520005700	Autotur telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	21,56000	5,0000	107,80
		TOTAL 2. Lucrari de montare 2.1. Lucrari accesorii				10 796,94
		Inclusiv salariul				10 454,40

Total manopera (ore)	7 934,62875
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	1 288 579,41	
Asigurari sociale	24,00000%	119 973,29
Total	1 408 552,69	
Cheltuieli de transport	5,00000%	37 777,49
Total	1 446 330,18	
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	15 110,99
Total	1 461 441,17	
Cheltuieli de regie	8,90000%	130 068,26
Total	1 591 509,44	
Beneficiu de deviz	6,00000%	95 490,57

Total General fara TVA	1 687 000,01
TVA (20%)	337 400,00
TOTAL GENERAL	2 024 400,01
Inclusiv salariul	499 888,70

Cursul de referinta: 19.7593 Lei/Euro, din data de 2025-07-16

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)