

Lucrari de reparatie a incaperelor IMSP Spitalul Raional Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01 **Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 273 406,217 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	107,900	8,675 7,425	936,032 801,157
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	95,870	6,685 0,825	640,873 79,090
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,870	63,137 33,550	6 052,933 3 216,427
4	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	95,870	12,529 6,600	1 201,175 632,748
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,450	21,641 5,500	2 282,035 579,975
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,870	6,685 0,825	640,873 79,090

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,870	29,728 15,125	2 850,002 1 450,047
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,870	6,685 0,825	640,873 79,090
9	RpCR08A	Vopsirea cu vopsea antibacteriana (tip OSKAR CERAMIC ULTRALAVABIL) la pereti , in 2 straturi, pe tencuieli existente (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	95,870	36,772 11,825	3 525,367 1 133,660
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 770,163 8 051,284
		1.2. Tavan				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	65,600	8,675 7,425	569,080 487,080
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	65,600	306,775 60,500	20 124,440 3 968,800
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 693,520 4 455,880
		1.3. Pardosele				
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	65,600	23,700 21,450	1 554,720 1 407,120
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	65,600	10,250 8,250	672,400 541,200
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,600	109,802 19,250	7 203,005 1 262,800
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	65,600	192,180 6,435	12 606,993 422,125
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	65,600	6,685 0,825	438,536 54,120
17	CG17D	Pardoseli din placi de Gresie portelanata 600X600 mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)inclusiv stratul	m2	65,600	461,950 68,750	30 303,915 4 510,000

1	2	3	4	5	6	7
		suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
18	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	37,400	251,671 23,375	9 412,503 874,225
		Total Pardosele Inclusiv salariu				62 192,072 9 071,590
		1.4. Timplarie				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,500	11,550 11,550	363,824 363,824
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,000	2 582,577 26,125	54 234,127 548,625
		Total Timplarie Inclusiv salariu				54 597,951 912,449
		1.5. Diverse				
21	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri constructie	t	8,000	37,400 37,400	299,200 299,200
22	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	8,000	112,731 0,000	901,850 0,000
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 201,050 299,200
		<i>Total</i>	lei			157 454,756
		<i>Asigurari Sociale (II3) * 24 %</i>	24,00 %			5 469,697
		<i>Cheltuieli de transport (II3) * 10 %</i>	10,00 %			13 297,983
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			176 222,436
		<i>Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 10 %</i>	10,00 %			17 622,244
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			193 844,680

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4,00 %			7 753,787
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				201 598,467 22 790,403
		2. Lucrari de reparatie la instalatii electrice				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,000	6,050 6,050	30,250 30,250
24	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	1,650 1,650	8,250 8,250
25	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	52,000	0,963 0,963	50,050 50,050
26	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp 18 module	buc	1,000	1 431,875 98,175	1 431,875 98,175
27	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	3,000	357,401 22,825	1 072,203 68,475
28	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,540	2 222,783 654,500	1 200,303 353,430
29	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGnG 3*1,5 mm	m	35,000	54,001 9,350	1 890,039 327,250
30	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGnG 3*2,5 mm	m	19,000	71,981 9,625	1 367,631 182,875
31	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, complet echipate LED 5000-5500	buc	7,000	698,884 7,700	4 892,188 53,900

1	2	3	4	5	6	7
		K 600*600 mm				
32	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, Bactericide QUARTZ cu 2 lampi	buc	2,000	723,575 29,975	1 447,150 59,950
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	68,293 8,525	204,880 25,575
34	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	59,856 7,425	179,569 22,275
		<i>Total</i>	lei			13 774,388
		<i>Asigurari Sociale (II3) * 24 %</i>	24,00 %			307,309
		<i>Cheltuieli de transport (II3) * 10 %</i>	10,00 %			1 209,706
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			15 291,403
		<i>Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 65 %</i>	65,00 %			9 939,412
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			25 230,815
		<i>Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %</i>	4,00 %			1 009,232
		Total Lucrari de reparatie la instalatii electrice Inclusiv salariu				26 240,047 1 280,455

		Total	lei	227 838,514
		TVA (II3) * 20 %	20,00 %	45 567,703
		Total deviz: Inclusiv salariu		273 406,217 24 070,858

Intocmit

SRL Secieru Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Leova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
incaperelor IMSP Spitalul
Raional Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 273 406,217 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	12,852	27,50	353,430
2.	7122050013400	Zidar	h-om	41,910	27,50	1 152,525
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	43,142	27,50	1 186,405
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	139,970	27,50	3 849,175
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	230,360	27,50	6 334,900
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	35,424	27,50	974,160
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,710	27,50	927,025
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,109	27,50	1 240,497
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,850	27,50	490,875
10.	7422010060100	Timplar	h-om	141,095	27,50	3 880,112
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,880	27,50	299,200
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	109,676	27,50	3 016,089
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,326	27,50	366,465
		Total manopera				24 070,858

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	2 700,00	2,700
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,518	49,70	25,745
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,236	12,00	86,832
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,236	1,80	13,025
5.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	3,030	43,70	132,411
6.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010	1 300,00	1 313,000
7.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,108	96,50	10,422
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,979	350,00	1 042,650
9.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,030	98,70	2,961
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,936	18,90	55,489
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 312,000	0,70	918,400
12.	2051142950700	Dibluri	buc	18,000	0,90	16,200
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,500	99,80	1 047,900
14.	2416586105303	Grund Betonocontact	kg	28,760	36,80	1 058,368
15.	24165861053032	Grund Betonocontact	kg	24,220	36,80	891,296
16.	2430116104354	Vopsea antibacteriala OSKAR CERAMIC ULTRALAVABIL orice culoare	kg	43,142	52,60	2 269,269
17.	24302261000001	Fuga	kg	19,680	50,20	987,936
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,934	49,30	292,546
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,675	94,70	348,022

20.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,817	33,50	529,870
21.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	115,995	10,10	1 171,550
22.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,740	3,20	11,968
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	927,600	3,20	2 968,320
24.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	59,040	24,20	1 428,768
25.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 008,698	11,70	11 801,767
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,367	4,00	25,468
27.	2653102100831	Amestec uscat	kg	821,606	3,80	3 122,103
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	101,133	13,80	1 395,635
29.	26611128007004	Placi sau piscoturi de gresie portelanat 600x600 mm	m2	67,568	285,00	19 256,880
30.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,352	1 000,00	2 352,000
31.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	265,680	11,70	3 108,456
32.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	38,148	210,00	8 011,080
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,600	6,80	85,680
34.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	68,880	230,00	15 842,400
35.	2746167335100	Priza	buc	3,060	47,70	145,962
36.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	34,335	45,00	1 545,075
37.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000	8,00	48,000
38.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	14,175	8,00	113,400
39.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	21,000	2 480,00	52 080,000
40.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,040	0,60	2,424
41.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	84,000	0,60	50,400
42.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	18,000	0,60	10,800
43.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,080	0,90	7,272
44.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,080	0,90	7,272
45.	2874136313300	Diblu din metal	buc	262,400	1,10	288,640
46.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	7,280	11,20	81,536
47.	28752744005013	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 5000-5500K 600x600 mm	buc	7,280	620,00	4 513,600
48.	28752744005016	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente, multiple, Bactericide QUARTZ cu 2 lampe	buc	2,040	680,00	1 387,200
49.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,794	4,80	23,011
50.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVGnG 3x1,5 mm	m	37,852	17,50	662,410
51.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVGnG 3x2,5 mm	m	20,349	19,80	402,910
52.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	7,280	33,40	243,152
53.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	18,000	41,70	750,600
54.	3320634625001	Contactator automat	buc	3,000	76,40	229,200
55.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,000	3,00	63,000
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,994	20,00	199,880
57.	4100126202818	Apa	m3	6,920	20,00	138,400
58.	5009030	Flanse	10 buc	0,540	55,80	30,132
59.	5009031	Scoabe	10 buc	3,618	34,60	125,183
60.	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,720	16,80	163,296
61.	5009070	Racordari	10 buc	0,972	17,40	16,913
62.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,662	6,80	120,101
Total materiale de constructii						145 076,886

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,059	25,00	1,475
----	--------	---	------	-------	-------	-------

2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,532	25,00	213,300
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,458	25,00	36,450
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,959	25,00	23,975
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,659	25,00	191,475
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,558	25,00	413,950
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,364	25,00	134,100
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,787	25,00	19,675
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,950	25,00	23,750
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,614	25,00	65,350
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,061	850,00	901,850
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,059	950,00	56,050
		Total utilaje de construcții				2 081,400

Total	lei	227 838,514
TVA (II3) * 20 %	20,00 %	45 567,703

Total deviz: **273 406,217**

Intocmit

SRL Secrieru Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Leova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a incaperelor IMSP Investitor IMSP Spitalul Raional Leova
Spitalul Raional Leova**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,675 7,425
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,50	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,50	4,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,685 0,825
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,50	0,825
	24165861053032	Grund Betoncontact	kg	0,1500	36,80	5,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,80	0,340
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,137 33,550
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,50	33,550
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,132
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
4	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			12,529 6,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	27,50	6,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	5,434
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,075
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,641 5,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,50	5,500
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,10	11,110
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,50	5,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,685 0,825
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,50	0,825
	2416586105303	Grund Betoncontact	kg	0,1500	36,80	5,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,80	0,340
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,728 15,125
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,50	12,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,50	2,750
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	13,80	14,558

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,685
						0,825
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,50	0,825
	2416586105303	Grund Betoncontact	kg	0,1500	36,80	5,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,80	0,340
9	RpCR08A	Vopsirea cu vopsea antibacteriana (tip OSKAR CERAMIC ULTRALAVABIL) la pereti , in 2 straturi, pe tencuieli existente (Culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			36,772
						11,825
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	27,50	9,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	27,50	1,925
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,200
	2430116104354	Vopsea antibacteriana OSKAR CERAMIC ULTRALAVABIL orice culoare	kg	0,4500	52,60	23,670
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	18,90	0,567
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	4,80	0,240
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.2. Tavan				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,675
						7,425
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,50	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,50	4,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			306,775
						60,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,50	4,125
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,50	56,375
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	230,00	241,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
		1.3. Pardosele				
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,700
						21,450
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	27,50	10,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	27,50	10,725
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,250
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,250
						8,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	27,50	4,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,50	4,125
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,000
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,802
						19,250
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	27,50	16,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,50	2,750
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,003
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,20	41,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,699
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			192,180
						6,435
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	27,50	6,435
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	11,70	179,905

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	49,30	4,460
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,685
						0,825
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,50	0,825
	24165861053032	Grund Betonocontact	kg	0,1500	36,80	5,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,80	0,340
17	CG17D	Pardoseli din placi de Gresie portelanata 600X600 mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			461,950
						68,750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	27,50	61,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,50	6,875
	26611128007004	Placi sau piscoturi de gresie portelanat 600x600 mm	m2	1,0300	285,00	293,550
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	11,70	47,385
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,20	15,060
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,70	14,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	24,20	21,780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
18	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			251,671
						23,375
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	27,50	20,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,50	2,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	3,20	6,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,096
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 000,00	5,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2670112204400	Plinte sau safe din gresie ceramica	m	1,0200	210,00	214,200
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,20	0,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.4. Timplarie				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,550
						11,550
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,50	5,775
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,50	5,775
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 582,577
						26,125
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	27,50	23,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,50	2,750
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 480,00	2 480,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	99,80	49,900
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	94,70	16,572
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,80	4,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		1.5. Diverse				
21	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri constructie	t			37,400
						37,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	27,50	37,400
22	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			112,731
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	850,00	112,731
		2. Lucrari de reparatie la instalatii electrice				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,050 6,050
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,50	6,050
24	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,650 1,650
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	27,50	1,650
25	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			0,963 0,963
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	27,50	0,963
26	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp 18 module	buc			1 431,875 98,175
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	27,50	98,175
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	1 300,00	1 313,000
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,90	7,272
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,90	7,272
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,60	2,424
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,00	3,232
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
27	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc			357,401 22,825
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	27,50	22,825
	3320634625001	Contactator automat	buc	1,0000	76,40	76,400
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	98,70	0,987
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	18,90	0,189
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	41,70	250,200
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,90	3,600
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	4,0000	0,60	2,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	4,00	0,800
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 222,783 654,500
	1	Muncitor	h-om	23,8000	27,50	654,500
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 700,00	5,000
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9600	49,70	47,676
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,00	160,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,80	24,120
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	96,50	19,300
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	55,80	55,800
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	34,60	231,820
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	16,80	302,400
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	17,40	31,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,731
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,019
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	950,00	103,796
29	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGnG 3*1,5 mm	m			54,001 9,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	27,50	9,350
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita	m	1,0300	17,50	18,926

1	2	3	4	5	6	7
		la flacari VVGnG 3x1,5 mm				
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	45,00	23,625
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,100
30	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGnG 3*2,5 mm	m			71,981 9,625
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	27,50	9,625
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVGnG 3x2,5 mm	m	1,0200	19,80	21,206
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	45,00	37,800
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,100
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,250
31	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, complet echipate LED 5000-5500 K 600*600 mm	buc			698,884 7,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	27,50	7,700
	28752744005013	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 5000-5500K 600x600 mm	buc	1,0000	620,00	644,800
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	33,40	34,736
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	11,20	11,648
32	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, Bactericide QUARTZ cu 2 lampi	buc			723,575 29,975
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	27,50	29,975
	28752744005016	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente, multiple, Bactericide QUARTZ cu 2 lampe	buc	1,0000	680,00	693,600
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,293 8,525
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	27,50	8,525
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	47,70	48,654
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	18,90	0,094
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,800
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,200
34	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			59,856 7,425
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	27,50	7,425
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	43,70	44,137
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	18,90	0,094
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,200

APROBAT:

Intocmit
SRL Secieru Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP Spitalul Raional Leova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.