

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Licitație Deschisă

Reconstrucția străzii pietonale din Livezilor (sectorul str. Păcii - str. Vierilor)
în or. Stăuceni, mun . Chișinău

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (denumirea
autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnații _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului _____
_____ încheiat contractul _____
exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
_____ dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

~~~~~

”\_\_\_\_\_” nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Noțiuni                                                                                                                                                               | DA | NU | Nota |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârile Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                                         |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                            |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Accidente tehnice grave                                                                                                                                               |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),                                                                                                                                                                              | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice;<br>C. finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Construcții rutiere:<br>A.drumuri și piste de aviație;<br>B.poduri;<br>C.căi ferate.                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene;<br>C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                           |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A.de alimentare cu apă și canalizare;<br>B.de încălzire;<br>C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E.de automatizare; F.telecomunicație;<br>G.semnalizare;<br>H.frigorifice,compresoare;<br>I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                               |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
 Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director  
 (Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
 (Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~ (Antetul  
 instituției)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria or. Stăuceni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria or. Stăuceni
3. Obiectul achizițiilor Reconstrucția străzii pietonale din Livezilor (sectorul str. Păcii - str. Vierilor) în or. Stăuceni, mun . Chișinău

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate | |
|--------|-----------------------------|--|---------|----------------------|--------|
| | | | | pe unitate de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul I. Lucrări pregătitoare | | | |
| | | 1.1. Taierea arborilor | | | |
| 1 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esențe foioase tari și bradul, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 10...50 cm | buc | | 14,00 |
| | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,6400 | |
| | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0300 | |
| | 7422090100200 | Corhonor | h-om | 1,7700 | |
| | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,2890 | |
| 2 | TsG18A | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor tăiați în scaun, având diametrele până la 50 cm | 100 buc | | 0,14 |
| | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,7000 | |
| | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,7000 | |
| 3 | TsH92C | Încărcarea în auto: crengi | t | | 9,996 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 | |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km | t | | 9,996 |
| | 3410540000007 | Autobasculantă-10t | h-ut | 0,0571 | |
| | | 1.2. Demolarea și reamenajarea gardului | | | |
| 5 | DF22A | Demolarea barelor metalice | buc | | 79,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 | |
| 6 | RpCS20F | Demontarea împrejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m înălțime (secțiunilor metalice (2,5x1,5)-54 buc) | m | | 134,00 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,5700 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5700 | |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0800 | |
| 7 | TsA02C | Săpatura manuală de pământ, teren tare | m3 | | 7,20 |

| | | | | | |
|----|--------------------|--|--------|--------|----------|
| | | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | | 10,70 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | |
| | 2663102100000-1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,0250 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | |
| 9 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | | 134,30 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | |
| 10 | CO07B1 | Amenajarea Imprejmuiri metalice din otel INOX profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat | kg | | 2 573,00 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1500 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | |
| | 2710703518200 | Panou gata confectionat inox | kg | 1,0500 | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0010 | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0010 | |
| | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0050 | |
| | | 1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente | | | |
| 11 | DG03A | Demolarea stratului din pavaj existent. | m2 | | 1 302,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip | m3 | | 195,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | |
| 13 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcare material demolat, K=0,8) | 100 m3 | | 2,474 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | |
| 14 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | 437,50 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | |
| | | 1.4. Demolarea bordurilor existente | | | |
| 15 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | 352,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | |
| 16 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint | 100 m3 | | 0,158 |

| | | | | | |
|----|--------------------|---|--------|---------|----------|
| | | cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton) | | | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | |
| 17 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcare material demolat, K=0,8) | 100 m3 | | 0,313 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | |
| 18 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | 68,90 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | |
| | | 1.5. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect | | | |
| 19 | DG06B | Demolarea inelelor din beton | m3 | | 0,584 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3800 | |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 | |
| | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 | |
| 20 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0,8 | 100 m3 | | 0,006 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | |
| 21 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | 1,284 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | |
| 22 | RpAcF04A | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 | m3 | | 0,888 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,0000 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8000 | |
| | 2663102100897-1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,0300 | |
| | 2664102101206 | Mortar de ciment | m3 | 0,0200 | |
| | 2651122100024 | Ciment | kg | 10,6000 | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0100 | |
| | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,5000 | |
| | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,4000 | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | |
| | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,0920 | |
| 23 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN | buc | | 20,00 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | |
| | 2875274200000-1 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | |
| | 2651122100402 | Ciment | kg | 13,5000 | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 | |
| | | 2. Capitolul II 1.Lucrari de terasamente | | | |
| 24 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente) pamint gr. II, Y = 1,90 t/mc. | 100 m3 | | 8,46 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | |
| 25 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | 1 607,40 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | |
| 26 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | 8,46 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | |

| | | | | | |
|----|---------------|--|--------|--------|-------|
| | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.31.5-63 | m3 | 0,0040 | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | |
| 27 | DI96 | Compactarea fundatii casetei rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator) | 100 m3 | | 2,23 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | |
| | | 3. Capitolul II 2.Lucrari de consolidare | | | |
| | | 3.1. Amenajarea zonei verzi, consolidarea cu strat vegetal H=0,15 m cu insamantare manuala | | | |
| 28 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | | 0,693 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | |
| 29 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | 83,16 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | 69,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | |
| 31 | TsH09C | Semanarea gazonului pe acostamentelor | 100m2 | | 4,62 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 | |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 | |
| 32 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | | 4,62 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 | |
| | | 3.2. Plantarea copacilor " Artar h-5-6 m" diametrul 25-30 cm | | | |
| 33 | RpDA27A | Plantarea copacilor "Artar h-5-6 m" diametrul 25-30 cm | buc | | 40,00 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,4000 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5000 | |
| | 1111000100111 | Artar h-5-6 m | buc | 1,0000 | |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0200 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0200 | |
| | | 4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier | | | |
| 34 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante | m | | 27,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1600 | |
| | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,0060 | |
| | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,0340 | |
| 35 | DI110 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm | m3 | | 89,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | |
| | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,2200 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |

| | | | | | |
|----|--------------------|---|-------|---------|--------|
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 36 | DA12B | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=15 cm | m3 | | 128,25 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | |
| | 1411122201646-832 | Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32 | m3 | 0,2030 | |
| | 1411122201672-3263 | Pietris concasat, GA85 LA30, fr.32-63 mm | m3 | 1,2190 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | |
| 37 | PB01A | Amenajarea stratului de Beton monolit C16/20 sub piatra cubica de granit la Rigola (Versa) | m3 | | 5,19 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 | |
| | 2663102101000-1620 | Beton C16/20 | m3 | 1,0080 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | |
| 38 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1 | m3 | | 100,38 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 | |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 89,4000 | |
| | 1421402200393 | Amestecul din materiale granulate GA85, LA30 | m3 | 1,6000 | |
| | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 | |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 | |
| | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 | |
| | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 | |
| | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 | |
| 39 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 200,76 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 40 | DA10B | Amenajarea stratului superior de fundatie din amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1, in statie. H=14 cm. (fara nisip) | m3 | | 100,38 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 | |
| | 1421302200464 | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura .Fara cost | m3 | 1,0030 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,7200 | |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut. | 0,0770 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0720 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0040 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0770 | |
| | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut. | 0,0770 | |
| 41 | DE18A | Pavaje executate din piatra cubica de granit, H=10 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014 | m2 | | 717,00 |

| | | | | | |
|----|--------------------|--|------|--------|--------|
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | |
| | 2661112800655-10 | Piatra cubica de granit H=10 cm | m2 | 1,0150 | |
| | 2651122100027 | Ciment | kg | 1,6000 | |
| | 2651122100442 | Ciment | kg | 7,8700 | |
| | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | |
| | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0428 | |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | |
| 42 | CP21B | Rostuirea pavajului cu mortar fluid de clasa M20 clasa de expunere XF4 conform SM EN 206:2013+A2:2021 | m3 | | 14,34 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 | |
| | 254 | Mortar M20 | m3 | 1,0000 | |
| 43 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.18, pe fundatie de beton (norma beton C16/20 - 0,038 m3/ml) | m | | 573,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | |
| | 2663102100001-1620 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,0380 | |
| | 2651122100024 | Ciment | kg | 3,1700 | |
| | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,0090 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | |
| | 2666122800286 | Bordur 100.30.18 | m | 1,0050 | |
| | | 5. Capitolul IV. Amenajarea intrarilor in curti, platforme pentru scaune, trotuar si parcsri
5.1. Amenajarea intrarilor in curti | | | |
| 44 | DI110 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm | m3 | | 28,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | |
| | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,2200 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 45 | DA12B | Strat de fundatie din materiale granulare 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=20 cm | m3 | | 56,80 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | |
| | 1411122201646-832 | Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32 | m3 | 0,2030 | |
| | 1411122201672-3263 | Pietris concasat, GA85 LA30, fr.32-63 mm | m3 | 1,2190 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | |
| 46 | DE18A | Sistem rutier din pavaj 121-156x139x60 de beton C25/30 (XC4+XF3), H=6 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014 | m2 | | 284,00 |

| | | | | | |
|----|---------------------|--|------|--------|--------|
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | |
| | 2661112800655-1 | Pavaj 121-156x139x60 H=6 cm | m2 | 1,0150 | |
| | 2651122100027 | Ciment | kg | 1,6000 | |
| | 2651122100442 | Ciment | kg | 7,8700 | |
| | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | |
| | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0428 | |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | |
| 47 | DE11A | Instalarea bordurii mici din beton Br100.20.8, | m | | 108,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | |
| | 2663102100001 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,0480 | |
| | 2651122100024 | Ciment | kg | 1,0200 | |
| | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,0030 | |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni | m | 1,0050 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | |
| | | 5.2. Amenajarea platformei pentru scaune | | | |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat. H= 0,15 m | m3 | | 3,19 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | |
| | 1411122201752-832 | Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32 | m3 | 1,1500 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | |
| 49 | DE18A | Sistem rutier din pavaj 121-156x139x60 de beton C25/30 (XC4+XF3), H=6 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014 | m2 | | 21,30 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | |
| | 2661112800655-1 | Pavaj 121-156x139x60 H=6 cm | m2 | 1,0150 | |
| | 2651122100027 | Ciment | kg | 1,6000 | |
| | 2651122100442 | Ciment | kg | 7,8700 | |
| | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | |
| | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0428 | |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | |
| 50 | DE11A | Instalarea bordurii mici din beton Br50.20.5 , | m | | 59,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | |
| | 2663102100001 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,0480 | |
| | 2651122100024 | Ciment | kg | 1,0200 | |
| | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,0030 | |
| | 2666122800325-50205 | Bordura Br50.20.5 | m | 1,0050 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | |
| | | 5.3. Amenajarea trotuarului proiectat | | | |
| 51 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat | m2 | | 704,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 | |
| | 1411122201672-832 | Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32 | m3 | 0,1740 | |

| | | | | | |
|----|---------------------|--|------|--------|--------|
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0200 | |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 | |
| 52 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3) | m2 | | 704,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 | |
| | 1411122201672-832 | Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32 | m3 | 0,0057 | |
| 53 | DE18A | Sistem rutier din pavaj 121-156x139x60 de beton C25/30 (XC4+XF3), H=6 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014 | m2 | | 704,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | |
| | 2661112800655-1 | Pavaj 121-156x139x60 H=6 cm | m2 | 1,0150 | |
| | 2651122100027 | Ciment | kg | 1,6000 | |
| | 2651122100442 | Ciment | kg | 7,8700 | |
| | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | |
| | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0428 | |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | |
| 54 | DE11A | Instalarea bordurii mici din beton Br50.20.5 , | m | | 279,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | |
| | 2663102100001 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,0480 | |
| | 2651122100024 | Ciment | kg | 1,0200 | |
| | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,0030 | |
| | 2666122800325-50205 | Bordura Br50.20.5 | m | 1,0050 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | |
| | | 5.4. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto | | | |
| 55 | DI110 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm | m3 | | 74,97 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | |
| | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,2200 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 56 | DA12B | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=15 cm | m3 | | 109,67 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | |
| | 1411122201646-832 | Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32 | m3 | 0,2030 | |
| | 1411122201672-3263 | Pietris concasat, GA85 LA30, fr.32-63 mm | m3 | 1,2190 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | |
| 57 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru | m3 | | 97,16 |

| | | | | | |
|----|------------------|--|-------|---------|--------|
| | | statii rutiere stabilizate, executate din amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1 | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 | |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 89,4000 | |
| | 1421402200393 | Amestecul din materiale granulate GA85, LA30 | m3 | 1,6000 | |
| | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 | |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 | |
| | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 | |
| | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 | |
| | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 | |
| 58 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 194,32 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 59 | DA10B | Amenajarea stratului superior de fundatie din amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1, in statie. H=14 cm. (fara nisip) | m3 | | 97,16 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 | |
| | 1421302200464 | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura .Fara cost | m3 | 1,0030 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,7200 | |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut. | 0,0770 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0720 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0040 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0770 | |
| | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut. | 0,0770 | |
| 60 | DE18A | Pavaje executate din piatra cubica de granit, H=10 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014 | m2 | | 694,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | |
| | 2661112800655-10 | Piatra cubica de granit H=10 cm | m2 | 1,0150 | |
| | 2651122100027 | Ciment | kg | 1,6000 | |
| | 2651122100442 | Ciment | kg | 7,8700 | |
| | 1421102200546 | Nisip (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | |
| | 1421102200547 | Nisip (pentru strat) | m3 | 0,0428 | |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | |
| 61 | CP21B | Rostuirea pavajului cu mortar fluid de clasa M20 clasa de expunere XF4 conform SM EN 206:2013+A2:2021 | m3 | | 13,90 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 | |
| | 254 | Mortar M20 | m3 | 1,0000 | |
| | | 5.5. Amenajarea semisferelor cu suprafata din granit | | | |
| 62 | DE16B | Montarea semisferelor cu suprafata din granit | buc | | 44,00 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 | |
| | 2666122800611 | Element semisferelor cu suprafata din granit | buc | 1,0000 | |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 | |

| | | | | | |
|----|-------------------|---|-------|--------|------|
| | | 6. Capitolul V. Instalatii de semnalizare rutiera | | | |
| | | 6.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere | | | |
| 63 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35) | buc | | 1,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | |
| | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0580 | |
| | 2811106301794-135 | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.35 | buc | 1,0000 | |
| 64 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc | | 7,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | |
| | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0690 | |
| | 2811106301794-240 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,0000 | |
| 65 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B1 (A700) | buc | | 1,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | |
| | 2615107326105-1 | Indicatoare A700 | buc | 1,0000 | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | |
| 66 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare G4, G34 (B700) | buc | | 5,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | |
| | 2615107326105-2 | Indicatoare B700 | buc | 1,0000 | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | |
| 67 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare G2 (B900) | buc | | 4,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | |
| | 2615107326105-8 | Indicatoare B900 | buc | 1,0000 | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | |
| 68 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | | 2,00 |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|-------|--------|-------|
| | | din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare C1, C39 (D700) | | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | |
| | 2615107326105-3 | Indicatoare D700 | buc | 1,0000 | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | |
| 69 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare P38, P43 (BH700x350) | buc | | 4,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | |
| | 2615107326105-7 | Indicatoare BH700x350 | buc | 1,0000 | |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | |
| | | 6.2. Amenajarea marcajului rutier | | | |
| 70 | DF17A(F) | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | | 31,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 | |
| | 2430126108720 | Email alb | kg | 0,7300 | |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 | |
| | 2513206621650 | Microbile de sticla reflectorizante | kg | 0,3500 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0155 | |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 | |
| 71 | DF17A(F) | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (rosie) | m2 | | 16,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 | |
| | 2430126108720-1 | Email rosie | kg | 0,7300 | |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 | |
| | 2513206621650 | Microbile de sticla reflectorizante | kg | 0,3500 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0155 | |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 | |

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
|---|--|---|-----------------|
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligativ |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Forma 3, 5,7 | Obligativ |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante | Obligativ |
| Documente de calificare | | | |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 7 | Garanția lucrărilor executate 5 ani | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 8 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)
- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:
- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;
- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Obligativ |
| 9 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 10 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Anexa nr.15
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Obligatoriu |
| 12 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia | Anexa nr.16
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 13 | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție | Anexa nr.17
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 14 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 15 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului
https://evo.gov.md
<i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| 16 | Certificat de atestare tehnică profesională a responsabilului tehnic | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 | | | |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligatorivitatea |
|---|----------------------------------|--|-------------------|
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligatoriu |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Forma 3, 5,7 | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligatoriu |

| | | | |
|--------------------------------|--|---|-----------|
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante | Obligativ |
| Documente de calificare | | | |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 7 | Garanția lucrărilor executate 5 ani | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 8 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)
- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:
- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;
- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Obligativ |
| 9 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 10 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Anexa nr.15
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Obligativ |
| 12 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia | Anexa nr.16
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 13 | Informații privind asocierea în vederea participării la | Anexa nr.17
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |

| | | | |
|-----------|---|--|-----------|
| | procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție | | |
| 14 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 15 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului
https://evo.gov.md
<i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 16 | Certificat de atestare tehnică profesională a responsabilului tehnic | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |

Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105