

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-15995509930790 (21026496) din 07.08.2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparatie a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice (repetat)							
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servicii						
50730 000-1	Servicii de reparatie a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice (repetat)				Conform Anexei nr. 1 la Anunțul de participare	Reparația (alimentarea cu agent frigorific) și montarea ulterioară a climatizoarelor (care au fost în folosință) de tip split conform Tabelului nr.1 din Anexa nr.1 la Anunțul de participare (40 buc). Diagnosticarea și demontarea climatizoarelor cu prezentarea actului de diagnosticare conform Tabelului nr.2 din Anexa nr.1 la Anunțul de participare (40 buc). Reparația (identificare, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific R410A (21 kg) instalației frigorifice SYSCROLL 360 AIR.EVO amplasată în mun. Chișinău, str. Pușkin , 42 conform p.3 din Anexa nr.1 la Anunțul de participare (1 buc). Reamplasarea a trei blocuri interioare (de tip casetă) a climatizorului de tip VRF AERMEC MVAM 4500T DIN CM2 Chișinău amplasat pe str. A. Pușkin, 47 conform p.4 din Anexa nr.1 la Anunțul de participare. Montarea blocurilor exterioare a climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau a alpiștilor. Blocurile interioare a climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de munca. Comunicațiile între blocuri vor fi montate în interior într-un canal plastic alb 50*50 sau 60*60. În procesul montării climatizoarelor circuitele frigorifice vor fi alimentate cu agenți frigorifici necesari. Cheltuielile legate de alimentarea cu agenți frigorifici și costul acestora sunt incluse în prețul montării. Înainte de montarea climatizoarelor ele vor fi deservite tehnic. Cheltuielile legate de deservirea tehnică sunt incluse în prețul montării. Înainte de demontarea climatizoarelor se va întocmi un act de diagnostică. În actele de diagnostică vor fi indicate defectele depistate (dacă vor fi) și cauza probabilă a apariției lor. După efectuarea reparației (montării) climatizoarelor, Vă garantăm buna lor funcționare în decurs de 12 luni.	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66