

**Reparatia drumului local in comuna
Singerei Noi, r-nul Singerei**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 548 867,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	85,50	46,38	3 965,49
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	369,398	46,38	17 132,68
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	370,50	46,38	17 183,79
		Total manopera				38 281,96

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	75,00	53,33	3 999,75
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	75,00	227,90	17 092,50
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 063,125	227,90	242 286,19
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	112,50	227,90	25 638,75
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	225,00	12,00	2 700,00
		Total materiale de construcții				291 717,19

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,195	435,30	8 790,88
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	203,25	263,48	53 552,31
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	84,00	245,03	20 582,52
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	19,35	361,88	7 002,38
5.	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	7,95	122,86	976,74
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	31,05	324,56	10 077,59
		Total utilaje de construcții				100 982,42

Total	Lei	430 981,56
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	8 613,44
Transportarea	1,5 %	4 375,76
Total		443 970,76
Cheltuieli de regie	1,5 %	6 659,56
Total		450 630,32
Beneficiu de deviz	1,5 %	6 759,45
Total		457 389,78
TVA	20 %	91 477,96


Total deviz:

Intocmit

Director Volodimir V. W...
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia drumului local in comuna
Singerei Noi, r-nul Singerei

Investitor PRIMARIA SINGEREII NOI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,31
						79,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	46,38	79,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	435,30	413,53
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			918,48
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	435,30	918,48
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 366,18
						229,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,38	229,12
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	227,90	3 230,48
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	227,90	341,85
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	227,90	227,90
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	53,33	53,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,30	18,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	361,88	93,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	245,03	274,43
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	263,48	714,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	324,56	134,37
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	122,86	13,02
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			292,45
						275,03
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	46,38	52,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	46,38	222,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	435,30	17,41

APROBAT:

Intocmit
Director, Volbregue V.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Volbregue V.

L.S.

Reparatia drumului local in comuna Singerei Noi, r-nul Singerei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 548 867,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,900	493,31 79,77	2 910,52 470,66
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	4,000	918,48 0,00	3 673,93 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	75,000	5 366,18 229,12	402 463,71 17 183,79
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	75,000	292,45 275,03	21 933,40 20 627,51

	Total	Lei	430 981,56
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	8 613,44
	Transportarea	1,5 %	4 375,76
	Total		443 970,76
	Cheltuieli de regie	1,5 %	6 659,56
	Total		450 630,32
	Beneficiu de deviz	1,5 %	6 759,45
	Total		457 389,78
	TVA	20 %	91 477,96
	Total deviz:		548 867,73
	Inclusiv salariu		38 281,96

Intocmit

Director Ing. Vasile V. V.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

