

**Reparatia capitala a terenului de
baschet la stadionul central din
or. Briceni.**

Formular Nr.1

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Teren de baschet		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	29,86
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	44,80
3	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,97
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. h = 10 cm	m3	59,73
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsia bituminoasa	t	0,478

1	2	3	4	5
6	DB16H K = 1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA - 16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude resursele : nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica - 0,097 t/m2)	m2	597,30