

Lot. 1



Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Uși medicale cabinet RMN și Ortopedie 2 a IMSP IMU**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCO22C	Uși medicale, laminate HPL tratat microbilogic, rezistente la apa,foc, socuri si zgirieturi,cu placi de protectie inox pe ambele parti jos si la mijlocul usii,latime 20 cm ambele,cu toc metallic, pentru interior,tip usa ascunsa, 4 balamale la usa rezistente reglabile,broasca cu miner si cilindru cu cheie.Cremon sus si jos. Amortizor de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Marginile laterale si muchia superioara rotunjite din aluminiu pe tot perimetrul.Fara prag. Culoare alb. Cantitate 1 bucata.Toc- H=2,1m.L=1,4m.Dubla dimensiuni usi 2080*1000 mm cu deschidere in dreapta si 2080*300.Lucrari de montare incluse.Garantie minimum 24 luni.Cantitate 1 bucata.(RMN)	m2	2,9400
	7422010060100	Timplar	h-om	1,9110
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6170
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8820
	2030112931000 1	Uși medicale, laminate HPL	m2	2,9400
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1470
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,4586
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2058

64825,45 lei

1	2	3	4	5
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	9,9960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0588
2	RpCO22A	Usi medicale, laminate HPL tratat microbilogic, rezistente la apa,foc, socuri si zgirieturi,cu placi de protectie inox pe ambele parti jos si la mijlocul usii,latime 20 cm ambele,cu toc metallic, pentru interior,tip usa ascunsa, 4 balamale la usa rezistente reglabile,broasca cu miner si cilindru cu cheie.. Amortizor de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Marginile laterale si muchia superioara rotunjite din aluminiu pe tot perimetrulFara prag. Culoare alb..Toc- H=2.02m,L=1.19m.Simpla.Lucrari de montare incluse.Garantie minimum 24 luni.Cantitate 1 bucata.(Ort.2)	m2	2,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7200
	2030112931000	Usi medicale, laminate HPL	m2	2,4000
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,2280
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,3744
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1920
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	8,1600
3	RpCO22A	Usi medicale, laminate HPL tratat microbilogic, rezistente la apa,foc, socuri si zgirieturi,cu placi de protectie inox pe ambele parti jos si la mijlocul usii,latime 20 cm ambele,cu toc metallic, pentru interior,tip usa ascunsa, 4 balamale la usa rezistente reglabile,broasca cu miner si cilindru cu cheie.. Amortizor de usa pentru asigurarea unei inchideri controlate si in siguranta. Marginile laterale si muchia superioara rotunjite din aluminiu pe tot perimetrulFara prag. Culoare alb..Toc- H=2.02m,L=0.9m.Simpla.Lucrari de montare incluse.Garantie minimum 24 luni.Cantitate 2 bucati.(RMN)	m2	4,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000
	2030112931000	Usi medicale, laminate HPL	m2	4,0000

1	2	3	4	5
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,6240
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,3800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3200
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	13,6000

Şef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

T. Sîrbu

Şef serviciul reparație și construcții

A. Grecu

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice


V. Conacu

Specialist în management și organizare

V. Martalog

Lot. 2

Aprob:



Director IMSP IMU
Diana MANEA

Calet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Vitrină Bl. Administrativ etaj 3**

15 400,21 fără TVA

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate cu usa dubla cu miner, lacat , de culoare alba, de tip oarba fara prag, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu, inclusiv accesoriile, dimensiuni - 1730 x 2370h. Lucrari de montare, garantie 24 luni. (Hol Director)	m2	4,3000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,0100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2150
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	4,5150
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0430
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,5160
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,5050

Şef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

T. Sîrbu

Şef serviciul reparație și construcții

A. Grecu

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

V. Conacu

Specialist în management și organizare

V. Martalog



Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Vitrină curte interioară bl. Administrativ**

17 190,91 fără TVA

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 120mm.Latime profil orizontal - 105 mm.Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG Dimensiuni- 940 x 2550h (2 buc)	m2	4,8000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	5,0400
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0480
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,5760
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6800

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

T. Sîrbu

Șef serviciul reparație și construcții

A. Grecu

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

V. Conacu

Specialist în management și organizare

V. Martalog



Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini


1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Vitrine bl. Administrativ**

25 070,11 fene TVA

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , fenerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens. drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 1470 x 2350h -2 buc.Garantie 24 luni. (Intrare Bl.Administrativ)	m2	7,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	7,3500
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0700

1	2	3	4	5
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,8400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,4500

Şef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare



T. Sîrbu

Şef serviciul reparație și construcții



A. Grecu

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice



V. Conacu

Specialist în management și organizare



V. Martalog

Aprob:



Director IMSP IMU

Diana MANEA

Calet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Vitrină Morfopatologie**

25 234,53 Fata TVA

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse, dimensiuni - 1470 x 2760h.Garantie 24 luni. (Morfopatologie) Cantitate 1 buc.	m2	4,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	4,2000
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0400

1	2	3	4	5
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,4800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,4000

Şef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

T. Sîrbu

Şef serviciul reparație și construcții

A. Grecu

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

V. Conacu V. Conacu

Specialist în management și organizare

V. Martalog



Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Calet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3. Obiectul achizițiilor: Vitrină curte interioară bl. Administrativ

38441,39 TVA

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse dimensiuni - 3800 x 2800h.Garantie 24 luni (bloc administ)	m2	10,6500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,4550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5325
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	11,1825
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1065
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,2780

1	2	3	4	5
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,7275
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0532

Şef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

T. Sîrbu

Şef serviciul reparație și construcții

A. Grecu

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

V. Conacu

Specialist în management și organizare

V. Martalog



Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3. Obiectul achizițiilor: Vitrină curte interioară bl. Administrativ

66 614,22 fără TVA

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm). Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 120mm.Latime profil orizontal - 105 mm. Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse,dimensiuni - 6200 x 3050h .Garantie 24 luni. (bloc administ)	m2	18,6000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	19,5300

1	2	3	4	5
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1860
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,2320
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,5100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0930

Şef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

T. Sîrbu

Şef serviciul reparație și construcții

A. Grecu

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

V. Conacu

Specialist în management și organizare

V. Martalog