

# Reparatia strazii Saraieni din s. Slobozia Mare, r. Cahul

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 870 148,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Terasamente, fundatii de beton</b>				
1	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,8600	876,00 0,00	753,36 0,00
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,2900	1 371,50 0,00	1 769,24 0,00
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.=12 cm	m3	154,8000	755,23 25,49	116 909,08 3 946,01
4	CC03A k=0,4	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp sirma Br4, pas 200/200	kg	1 290,0000	21,66 1,53	27 937,48 1 973,00
5	CB01B kman=0,4	Cofraje, din scinduri de rasinoase 150x30, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	129,0000	170,22 67,98	21 957,99 8 768,90
6	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22,5 M300 gr. 15 cm	m3	193,5000	2 576,32 262,56	498 517,81 50 804,84

1	2	3	4	5	6	7
		scinduri de rasinoase bitumate 300x30mm, 20 buc V=0,27 mc				
		<i>Total</i>	lei			667 844,96
		<b>Total Terasamente, fundatii de beton Inclusiv salariu</b>				<b>667 844,96 65 492,75</b>

		Total	lei	667 844,96
		Asigurarea sociala	24 %	15 718,26
		Total		683 563,22
		Cheltuieli de regie	4 %	27 342,53
		Total		710 905,75
		Beneficiu de deviz	2 %	14 218,12
		Total		725 123,87
		TVA	20 %	145 024,77
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>870 148,64 65 492,75</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia strazii Saraieni din s. Slobozia Mare, r. Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 870 148,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	597,915	84,97	50 804,84
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,640	84,97	1 753,78
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	93,912	84,97	7 979,70
4.	7129020012800	Pavator	h-om	46,440	84,97	3 946,01
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,868	84,97	1 008,42
<b>Total manopera</b>						<b>65 492,75</b>

### Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 8-31,5 mm	m3	196,596	500,00	98 298,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,576	200,00	3 715,20
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,387	4 500,00	1 741,50
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase 150x30	m3	2,064	4 500,00	9 288,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,129	4 500,00	580,50
6.	2010237318750	Distantieri	buc	387,000	1,50	580,50
7.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848, scinduri de rasinoase 3000x30mm, 20 buc, V=0,27 mc	m2	9,000	22,00	197,99
8.	2320187315789	Decofrol	kg	15,480	25,55	395,51
9.	2663102100000	Beton C22,5 M300	m3	195,048	2 233,33	435 606,55
10.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	112,423	3,45	387,86
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,450	22,50	145,12
12.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,900	37,50	483,75
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,900	37,50	483,75
14.	2873122004100	Plase sudate Br4 pas 200/200	kg	1 302,900	19,00	24 755,10
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,480	37,50	580,50
16.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,450	18,50	119,32
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	68,692	10,50	721,27
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>578 080,45</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,224	650,00	5 995,28
2.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	907,515	3,50	3 176,30
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,746	300,00	10 123,92
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,883	400,00	753,36

		termic, 0,40-0,70 mc				
5.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	26,123	83,33	2 176,79
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,772	302,12	2 046,11
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>24 271,76</b>

Total	lei	667 844,96
Asigurarea sociala	24 %	15 718,26
Total		683 563,22
Cheltuieli de regie	4 %	27 342,53
Total		710 905,75
Beneficiu de deviz	2 %	14 218,12
Total		725 123,87
TVA	20 %	145 024,77
<b>Total deviz:</b>		<b>870 148,64</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia strazii Saraieni din s. Slobozia Investitor**  
**Mare, r. Cahul**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Terasamente, fundatii de beton</b>				
1	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ argilos, descarcare în depozit teren cat. I	100 m3			876,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,1900	400,00	876,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			753,36
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 371,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	650,00	1 371,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 769,24
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.=12 cm	m3			755,23 25,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 8-31,5 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	302,12	1,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			116 909,08
4	CC03A k=0,4	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp sirma Br4, pas 200/200	kg			21,66 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	1,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,17
	2873122004100	Plase sudate Br4 pas 200/200	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	37,50	0,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 937,48
5	CB01B kman=0,4	Cofraje, din scinduri de rasinoase 150x30, pentru turnarea betonului în constructia apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			170,22 67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	6,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	61,86
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,50	0,92
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	37,50	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	37,50	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,55	3,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 500,00	13,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 150x30	m3	0,0160	4 500,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 957,99
6	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei și platforme carosabile beton C22,5 M300 gr. 15 cm scinduri de rasinoase bitumate	m3			2 576,32 262,56

1	2	3	4	5	6	7
		300x30mm, 20 buc V=0,27 mc				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	84,97	262,56
	2663102100000	Beton C22,5 M300	m3	1,0080	2 233,33	2 251,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	200,00	19,20
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	3,45	2,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848, scinduri de rasinoase 3000x30mm, 20 buc, V=0,27 mc	m2	0,04651	22,00	1,02
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	10,50	3,31
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	83,33	11,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	302,12	9,37
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	3,50	16,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			498 517,81

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.