

CONTRACT - MODEL



ACHIZIȚII PUBLICE

Contract-model

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.35

“11” august 2020

s.Cosnita
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat , între primaria com.Cosnita,cu sediul în s. Cosnita,r-nul Dubasari str.Pacii 51, telefon: 0248 44 236, fax: 0248 44 491, autentificat prin cod unic de înregistrare ,nr. 1007601009381, reprezentat prin primar Alexei Gafeli, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **PROVLADINA CONSTRUCT SRL**, cu sediul în or.Chisinau,str.Nicolae Costin 44/5, telefon: 069 053 421, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1013600019838 autorizat pentru genul de activitate în constructii de cladiri,reconstructii extras din registrul de stat nr.29722 din “7”iulie 2020, eliberată de IP Agentia Servicii Publice , reprezentat prin administrator Susarenco Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrări de amenajare a terenului afferent-constructia pavilioanelor la aer liber la gradinita pentru copii nr.2 din s.Cosnita Cod CPV:45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2(două) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăriile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 422213.44 lei (patru sute douazeci și două mii două sute treisprezece lei 44 bani MD), inclusiv TVA 70368.90 lei MD(saptezeci mii trei sute sasezeci și opt lei 90 bani).

3.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica, procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravalarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o

calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcind obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
- b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sănătătive de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întârzieri în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întârzierile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acestea își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

6.11 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea

scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligație, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

6.12 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

6.13 Antreprenorul general garantează că, la data receptiei, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

6.14 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.15 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilități tehnici atestați. Aceștora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

6.16 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.17 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inopertune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

6.18 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligații ale Antreprenorului general.

6.19 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.20 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sănt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să își întîinzeze Beneficiar cu privire la erorile și inexacitățile constatate sau presupuse.

6.21 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.

6.22 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- îndepărarea de pe șantier a oricărora materiale care sunt calitative necorespunzătoare;
- înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitative cu altele corespunzătoare;
- îndepărarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din

punct de vedere calitativ.

6.23 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.24 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să opreasă execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.25 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.26 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile

se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 2(doi) ani.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrarilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrarilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a quantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovătie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrarilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheăța.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituise, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrarilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrarilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrarilor executate.

12.5 În cazul rezilierei contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrarilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrarilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierei contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;

d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2020

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
Adresa poștală:or.Chisinau,str.Nicolae Costin 44/5 Telefon:069 053 421 Cod fiscal:1013600019838 Banca:BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA Cod:MOBBMD22 IBAN:MD98MO2224ASV63098257100	Adresa poștală:s.Cosnita,r-nul Dubasari Str.Pacii Telefon:0248 44 236 Cod fiscal:1007601009381 Banca:Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Cod:TREZMD2X MD69TRPDBK312120A10339AG

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
	

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EAA003174547



Data eliberării /data livrării 11.09.2020 / 11.09.2020 Дата выписки/дата поставки	8. Foia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия: _____ номер: _____ дата: _____											
	9. Transportator S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT, SEC.BUIUCANI Nicolae Costin nr.44 bl.5 Перевозчик											
1. Furnizor: S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT, SEC.BUIUCANI Nicolae Costin nr.44 bl.5 Cont Поставщик MD98MO2224ASV63098257100, MOBIASBANCA - OTP GROUP S.A., MOBBMD22		c.f./nr.TVA 1013600019838 / ф.к./код ИДС 0507074										
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI COSNITA, S.COSNITA Pacii nr.51 Покупатель/получатель		c.f./nr.TVA 1007601009381 / ф.к./код ИДС										
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный		4. Documente anexeate Прилагаемые документы										
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare Cosnita Пункт разгрузки										
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul pozitiei tarifare a mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код тарифной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
54821, Lucrari de amenajare a terenului aferent-construcția pavilioanelor la aer liber la grădinița pentru copii nr.2 din s.Cosnita. Contract nr.35 din 11.08.2020		serv	1	127418,60	127418,60	20	25483,72	152902,32				0,00
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Beero (по налоговой накладной)				127418,60	X	25483,72	152902,32	X	X	X		

12. Permis eliberarea: director Ion Susareenco
 Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Ion Susareenco
 Сдан товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика

14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Прият товары/активы посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiar:

Принят товары/активы (услуги)
 покупатель/получатель

Validă numără semnătură, înregistrată de Cumpărătorul
 Действительна только при наличии соответствующих подписей
 Покупателя

Functia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись



Antreprenor **SRL „Provladina Construct”**
 (denumirea)

Investitor **Primaria s.Cosnita**
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea terenului aferent
 (constructia pavilioanelor la aer
 liber) la Gradinita pentru copii
 nr.2 din com.Cosnita, r-ul
 Dubasari**

Valoarea lucrarilor executate

152 902,32 lei

P r o c e s - v e r b a l Nr.1

de receptie a lucrarilor executate

pe septembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavilion nr.1				
		1.1. Fundatie				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adiincime < 0,75 m teren tare	m3	1,300	88,62 88,62	115,21 115,21
2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,680	153,29 69,65	1 177,24 534,91
3	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,180	887,63 163,10	1 935,04 355,56
		Total capitul:				
		Total				3 227,49
		Inclusiv salariu				1 005,68
		1.2. Carcasa de pavilioane din				

1	2	3	4	5	6	7
		lemn				
4	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din ridle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	1,320	4 995,65 910,00	6 594,26 1 201,20
5	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat antiseptic si ignifug	m2	34,000	102,78 28,70	3 494,35 975,80
6	CE30A	Astereala le invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, cu prelucrarea scinduri antiseptici si ignifug	m2	34,000	39,36 11,90	1 338,24 404,60
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	34,000	192,09 46,55	6 530,93 1 582,70
8	CR05A	Tavanitul pavilionului, executat cu scinduri de rasinoase de 20 mm grosime antiseptic	m2	34,000	81,00 12,60	2 754,00 428,40
9	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe ridle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	24,000	245,09 39,20	5 882,16 940,80
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parțial în beton (Elemente de fixare perforate din otel zincat)	kg	12,000	25,74 8,75	308,91 105,00
		Total capitul:				
		Total				26 902,85

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 638,50
		Total capitul:				
		Total				30 130,34
		Inclusiv salariu				6 644,18
		2. Pavilion nr.2				
		2.1. Fundatie				
11	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,300	88,62 88,62	115,21 115,21
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,680	153,29 69,65	1 177,24 534,91
13	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,180	887,63 163,10	1 935,04 355,56
		Total capitul:				3 227,49
		Total				1 005,68
		Inclusiv salariu				
		2.2. Carcasa de pavilioane din lemn				
14	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	1,320	4 995,65 910,00	6 594,26 1 201,20
15	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat antiseptic si ignifug	m2	34,000	102,78 28,70	3 494,35 975,80
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliiile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase	m2	34,000	39,36 11,90	1 338,24 404,60

1	2	3	4	5	6	7
		(24 mm grosime), la constructii obisnuite, cu prelucrarea scinduri antiseptici si ignifug				
*17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	34,000	192,09 46,55	6 530,93 1 582,70
18	CR05A	Tavanul pavilionului, executat cu scinduri de rasinoase de 20 mm grosime antiseptic	m2	34,000	81,00 12,60	2 754,00 428,40
19	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lama si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	24,000	245,09 39,20	5 882,16 940,80
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente de fixare perforate din otel zincat)	kg	12,000	25,74 8,75	308,91 105,00
		Total capitul:				
		Total				26 902,85
		Inclusiv salariu				5 638,50
		Total capitul:				
		Total				30 130,34
		Inclusiv salariu				6 644,18
		3. Pavilion nr.3				
		3.1. Fundatie				
21	TS02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,300	88,62 88,62	115,21 115,21
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme)	m2	7,680	153,29 69,65	1 177,24 534,91

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile				
23	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,180	887,63 163,10	1 935,04 355,56
		Total capitul:				
		Total				3 227,49
		Inclusiv salariu				1 005,68
		3.2. Carcasa de pavilioane din lemn				
24	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din ridle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	1,320	4 995,65 910,00	6 594,26 1 201,20
25	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat antiseptic si ignifug	m2	34,000	102,78 28,70	3 494,35 975,80
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, cu prelucrarea scinduri antiseptici si ignifug	m2	34,000	39,36 11,90	1 338,24 404,60
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	34,000	192,09 46,55	6 530,93 1 582,70
28	CR05A	Tavanitul pavilionului, executat cu scinduri de rasinoase de 20 mm grosime antiseptic	m2	34,000	81,00 12,60	2 754,00 428,40
29	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe ridle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de	m2	24,000	245,09 39,20	5 882,16 940,80

1	2	3	4	5	6	7
		3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parcial in beton (Elemente de fixare perforate din otel zincat)	kg	12,000	25,74 8,75	308,91 105,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				26 902,85 5 638,50
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				30 130,34 6 644,18
		4. Pavilion nr.4 4.1. Fundatie				
31	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m ³	1,300	88,62 88,62	115,21 115,21
32	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m ²	7,680	153,29 69,65	1 177,24 534,91
33	CA03A	Beton turnat in fundatii, sochuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m ³	2,180	887,63 163,10	1 935,04 355,56
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				3 227,49 1 005,68
		4.2. Carcasa de pavilioane din lemn				
34	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m ³	1,320	4 995,65 910,00	6 594,26 1 201,20
35	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si	m ²	24,000	245,09	5 882,16

1	2	3	4	5	6	7
		uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			39,20	940,80
		Total capitul:				
		Total			12 476,42	
		Inclusiv salariu			2 142,00	
		Total capitul:				
		Total			15 703,91	
		Inclusiv salariu			3 147,68	
		5. Pavilion nr.5				
		5.1. Fundatie				
36	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,300	88,62 88,62	115,21 115,21
37	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,680	153,29 69,65	1 177,24 534,91
38	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,180	887,63 163,10	1 935,04 355,56
		Total capitul:				
		Total			3 227,49	
		Inclusiv salariu			1 005,68	
		Total capitul:				
		Total			3 227,49	
		Inclusiv salariu			1 005,68	

Total proces-verbal:

	Total	lei	109 322,42
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 419,33
	Total	100,00 +	114 741,75
	Transportarea materialelor	5,00 %	4 207,65
	Total	100,00 +	118 949,40
	Cheltuieli de regie	4,00 % -	4 757,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			123 707,38
		Beneficiu de deviz	3,00 %			3 711,22
		Total	100,00 +			127 418,60
		TVA	20,00 %			25 483,72
						152 902,32
		TOTAL:				24 085,90

INTOCMIT:

**Antreprenor general, (Subantreprenor)
SRL „Provladina Construct“**

(denumirea)

PROVLA
DINA
CONSTRUCT

336

Investitor

Primaria s/Cosnita

(denumite)

~~APROBAT:~~



FACTURĂ FISCALĂ НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. 
Серия, № ЕАА003523052



Data emisiunii /data livrării		26.10.2020 / 26.10.2020	8. Foia de parcurs Путевой лист	seria: серия	număr: номер	data: дата					
Data emisiunii /data livrării		26.10.2020 / 26.10.2020	9. Transportator Перевозчик	S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT, SEC.BUIUCANI Nicolae Costin nr.44 bl.5	c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1013600019838 / 0507074					
1. Furnizor: Поставщик	S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT, SEC.BUIUCANI Nicolae Costin nr.44 bl.5 Cont MD98MO2224ASV63098257100, MOBIASBANCA - OTP GROUP S.A., MOBBMD22				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1013600019838 / 0507074					
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель	PRIMARIA COMUNEI COSNITA, S.COSNITA Pacii nr.51				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	1007601009381 / 0507074					
3. Delegație Доверенность	seria серия	număr номер	data дата	delegatul делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы						
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки	6. Punct descărcare Cosnita Пункт разгрузки			7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul pozitiei tarifare al mărfurii/activului Нанменование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ae tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количе ство мест	10.12 Masa brută, Masca брutto, тонн
54821. Lucrari de amenajare a terenului afferent-constructia pavilioanelor la aer liber la gradinita pentru copii nr.2 din s.Cosnita,Contract nr.35 din 11.08.2020	serv	1	224425,93	224425,93	20	44885,19	269311,12				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			224425,93	X	44885,19	269311,12	X	X	X		0,00

12. Permis eliberarea: director Ion Susarencu
ОТДУЧК

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика

разрешим:

Functia, numele, prenumele , semnatura \ Должность, фамилия, имя, подпись

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Ion Susarencu
Сдал товары/активы/услуги

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика

18

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика

¹Equation 1 is based on the assumption that $\Delta_{\text{obs}} = \Delta_{\text{true}}$.

15. Predat mărfurile/activitățile intermediarului (transportatorul);:

Сдал товары/услуги посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя - подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)

Numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Прият товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Funcția sănătate preconizează certificarea / Lanțul de către familia nume, semnătură

Antreprenor **SRL „Provladina Construct”**
(denumirea)

Investitor **Primaria s.Cosnita**
(denumirea)

Objecție Amenajarea terenului aferent
(construcția pavilioanelor la aer
liber) la Grădinița pentru copii
nr.2 din com. Cosnita,
r.-ul Dubasari

Valoarea lucrarilor executate 269 311,12 lei

Proces-verbal Nr.2
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavilion nr.1 1.1. Carcasa de pavilioane din lemn				
1	CE20A	Sisteme de igheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000	191,34 12,60	2 296,04 151,20
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,200	215,78 14,70	1 985,21 135,24
3	CR06A	Captuseli executate la peretii si franton din scinduri de rasinoase geluite si faltuite	m2	34,400	156,45 60,90	5 381,75 2 094,96
4	RpCL01A	Repararea treptelor la scari drepte de brad cu trepte si contratrepte	m	8,000	247,46 153,30	1 979,70 1 226,40
5	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplatie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	134,000	57,70 42,00	7 731,13 5 628,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 373,83 9 235,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 373,83 9 235,80

1	2	3	4	5	6	7
		2. Pavilion nr.2				
		2.1. Carcasa de pavilioane din lemn				
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000	191,34 12,60	2 296,04 151,20
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,200	215,78 14,70	1 985,21 135,24
8	CR06A	Captusele executate la peretii si franton din scinduri de rasinoase geluite si faltuite	m ²	34,400	156,45 60,90	5 381,75 2 094,96
9	RpCL01A	Repararea treptelor la scari drepte de brad cu trepte si contratrepte	m	8,000	247,46 153,30	1 979,70 1 226,40
10	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m ²	134,000	57,70 42,00	7 731,13 5 628,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 373,83 9 235,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 373,83 9 235,80
		3. Pavilion nr.3				
		3.1. Carcasa de pavilioane din lemn				
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000	191,34 12,60	2 296,04 151,20
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,200	215,78 14,70	1 985,21 135,24
13	CR06A	Captusele executate la peretii si franton din scinduri de rasinoase geluite si faltuite	m ²	34,400	156,45 60,90	5 381,75 2 094,96
14	RpCL01A	Repararea treptelor la scari drepte de brad cu trepte si contratrepte	m	8,000	247,46 153,30	1 979,70 1 226,40
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi	m ²	134,000	57,70 42,00	7 731,13 5 628,00

1	2	3	4	5	6	7
		email alchidic inclusiv grundul				
		Total capitol: Inclusiv salariu			19 373,83 9 235,80	
		Total capitol: Inclusiv salariu			19 373,83 9 235,80	
		4. Pavilion nr.4				
		4.1. Carcasa de pavilioane din lemn				
16	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat antiseptic si ignifug	m2	34,000	102,78 28,70	3 494,35 975,80
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. cu prelucrarea scinduri antiseptici si ignifug	m2	34,000	39,36 11,90	1 338,24 404,60
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	34,000	192,09 46,55	6 530,93 1 582,70
19	CR05A	Tavanitul pavilionului, executat cu scinduri de rasinoase de 20 mm grosime antiseptic	m2	34,000	81,00 12,60	2 754,00 428,40
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000	191,34 12,60	2 296,04 151,20
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,200	215,78 14,70	1 985,21 135,24
22	CR06A	Captuseli executate la peretii si franton din scinduri de rasinoase geluite si faltuite	m2	34,400	156,45 60,90	5 381,75 2 094,96
23	RpCL01A	Repararea treptelor la scari	m	8,000	247,46	1 979,70

1	2	3	4	5	6	7
		drepte de brad cu trepte si contratrepte			153,30	1 226,40
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente de fixare perforate din otel zincat)	kg	12,000	25,74 8,75	308,91 105,00
25	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	134,000	57,70 42,00	7 731,13 5 628,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 800,26 12 732,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 800,26 12 732,30
		5. Pavilion nr.5 5.1. Carcasa de pavilioane din lemn				
26	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din ringle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	1,320	4 995,65 910,00	6 594,26 1 201,20
27	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat antiseptic si ignifug	m2	34,000	102,78 28,70	3 494,35 975,80
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. cu prelucrarea scinduri antiseptici si ignifug	m2	34,000	39,36 11,90	1 338,24 404,60
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla)	m2	34,000	192,09 46,55	6 530,93 1 582,70

1	2	3	4	5	6	7
		pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				
30	CR05A	Tavanitul pavilionului, executat cu scinduri de rasinoase de 20 mm grosime antiseptic	m2	34,000	81,00 12,60	2 754,00 428,40
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000	191,34 12,60	2 296,04 151,20
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,200	215,78 14,70	1 985,21 135,24
33	CR06A	Captuseli executate la peretii si franton din scinduri de rasinoase geluite si faltuite	m2	34,400	156,45 60,90	5 381,75 2 094,96
34	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	24,000	245,09 39,20	5 882,16 940,80
35	RpCL01A	Repararea treptelor la scari drepte de brad cu trepte si contratrepte	m	8,000	247,46 153,30	1 979,70 1 226,40
36	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parțial in beton (Elemente de fixare perforate din otel zincat)	kg	12,000	25,74 8,75	308,91 105,00
37	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplatie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	134,000	57,70 42,00	7 731,13 5 628,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 276,68 14 874,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 276,68 14 874,30
		6. Pavilion nr.6 6.1. Fundatie				
38	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,300	88,62 88,62	115,21 115,21
39	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,680	153,29 69,65	1 177,24 534,91
40	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,180	887,63 163,10	1 935,04 355,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 227,49 1 005,68
		6.2. Carcasa de pavilioane din lemn				
41	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din ringle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	1,320	4 995,65 910,00	6 594,26 1 201,20
42	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat antisепtic si ignifug	m2	34,000	102,78 28,70	3 494,35 975,80
43	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din	m2	34,000	39,36 11,90	1 338,24 404,60

1	2	3	4	5	6	7
		tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. cu prelucrarea scinduri antiseptici si ignifug				
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	34,000	192,09 46,55	6 530,93 1 582,70
45	CR05A	Tavanitul pavilionului, executat cu scinduri de rasinoase de 20 mm grosime antiseptic	m2	34,000	81,00 12,60	2 754,00 428,40
46	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000	191,34 12,60	2 296,04 151,20
47	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,200	215,78 14,70	1 985,21 135,24
48	CR06A	Captuseli executate la peretii si franton din scinduri de rasinoase geluite si faltuite	m2	34,400	156,45 60,90	5 381,75 2 094,96
49	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	24,000	245,09 39,20	5 882,16 940,80
50	RpCL01A	Repararea treptelor la scari drepte de brad cu trepte si contratrepte	m	8,000	247,46 153,30	1 979,70 1 226,40
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente de fixare perforate din otel zincat)	kg	12,000	25,74 8,75	308,91 105,00
52	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini	m2	134,000	57,70 42,00	7 731,13 5 628,00

1	2	3	4	5	6	7
		alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 276,68 14 874,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 504,17 15 879,98

	Total	lei	187 702,60
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	16 018,65
	Total	100,00 +	203 721,25
	Transportarea materialelor	5,00 %	5 787,67
	Total	100,00 +	209 508,92
	Cheltuieli de regie	4,00 %	8 380,36
	Total	100,00 +	217 889,28
	Beneficiu de deviz	3,00 %	6 536,65
	Total	100,00 +	224 425,93
	TVA	20,00 %	44 885,19
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		269 311,12
			71 193,98

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Provladina Construct”
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor
Primaria s.Cosnita

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL COMUNEI COŞNIȚA
RAIONUL DUBĂSARI
PRIMĂRIA
MD-4572, s. Coşnița, str. Păcii 51
tel.(248)44-236, tel/fax.(248)44-238
E-mail: primaria@cosnita.md



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СОВЕТ КОМУНЫ КОШНИЦА
РАЙОН ДУБЭСАРЬ
ПРИМЭРИЯ
МД-4572, с. Кошница, ул. Пэчий 51
тел.(248)44-236, tel/fax (248)44-238
E-mail: primaria@cosnita.md

29.10.2020

RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria comunei Coşnița, recomandă compania SRL „Provladina Construct”, în calitate de Antreprenor general, urmare a realizării „*„Lucrarilor de construcție a paviloanelor la aer liber la grădinița pentru copii nr.2”* din s. Coşnița, r-ul Dubăsari, într-un termen de 2 luni.

Obiectul dat reprezintă construcția a 6 (șase) pavilioane în aer liber (*fundație, scheletul din lemn, streașina din lemn, astereala, țigla metalică, tăvănirea pavilionului, jgheaburi, burlane, căpușeli executate la pereți și streașină din scânduri, pardoseli din scânduri geluite, vopsitorii cu emailuri*).

Lucrările au fost executate fără abateri de la caietul de sarcini, conform normelor în vigoare și prevederilor contractului. Compania și-a îndeplinit obligațiunile la timp, oferind servicii de calitate la prețuri competitive.

Urmare a celor menționate, recomandăm compania SRL „Provladina Construct” pentru execuția și altor lucrări similare.

Primarul comunei Coșnița



Alexei GAFELI