

# Reparatie a 2 punți pietonale cu amenajarea trotuarului in s.Bucuria

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 468 725,9 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Pavaj L=173.0 B=1.5m</b>						
1	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	346,00	204,90 25,49	70 896,72 8 819,88
2	DE18B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (H=40mm)	m2	260,00	309,41 88,71	80 445,59 23 064,25
<b>Total Pavaj L=173.0 B=1.5m</b>					<b>151 342,31</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>31 884,13</b>	
<b>2. Pavaj L=75.0 B=1.5m</b>						
3	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	150,00	204,89 25,49	30 733,65 3 823,65

1	2	3	4	5	6	7
4	DE18B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (H=40mm)	m2	112,50	309,40 88,71	34 808,00 9 979,72
<b>Total Pavaj L=75.0 B=1.5m</b>						<b>65 541,65</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 803,37</b>
<b>3. Pod 1</b>						
5	RCsA01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	7,10	329,71 329,71	2 340,92 2 340,92
6	CL18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	240,00	41,44 17,84	9 945,63 4 282,49
7	RCsD02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere AI d6mm	kg	32,40	34,54 8,00	1 119,22 259,16
8	RCsD02D 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc AIII D18mm	kg	97,90	29,24 9,86	2 862,20 965,26

1	2	3	4	5	6	7
9	CB02D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	24,00	148,86 <hr/> 110,46	3 572,56 <hr/> 2 651,07
10	CA03E2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	2,30	1 979,87 <hr/> 484,33	4 553,71 <hr/> 1 113,95
11	CA04E3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/25 (Bc 30/B 400), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,30	2 198,77 <hr/> 561,45	2 858,40 <hr/> 729,89
12	CN21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	30,00	102,40 <hr/> 95,17	3 071,89 <hr/> 2 854,99
<b>Total Pod 1</b>						<b>30 324,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 197,73</b>
<b>4. Pod 2</b>						
13	RCsA01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	7,10	329,71 <hr/> 329,71	2 340,92 <hr/> 2 340,92
14	CL18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	240,00	41,44 <hr/> 17,84	9 945,63 <hr/> 4 282,49
15	RCsD02B п.	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm,	kg	32,40	34,54	1 119,22

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere AI d6mm			8,00	259,16
16	RCsD02D 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc AIII D18mm	kg	97,90	29,24 9,86	2 862,20 965,26
17	CB02D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	24,00	148,86 110,46	3 572,56 2 651,07
18	CA03E2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	2,30	1 979,87 484,33	4 553,71 1 113,95
19	CA04E3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/25 (Bc 30/B 400), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,28	2 202,29 560,93	2 818,93 717,99
20	CN21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	30,00	102,40 95,17	3 071,89 2 854,99
21	CP05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor din beton armat si constructiilor metalice (Elemente prefabricat fara preti)	buc	5,00	561,06 186,93	2 805,28 934,67

1	2	3	4	5	6	7
22	CP05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor din beton armat si constructiilor metalice (Elemente prefabricat fara preti)	buc	5,00	561,06 <hr/> 186,93	2 805,28 <hr/> 934,67
<b>Total Pod 2</b>						<b>35 895,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 055,17</b>
Total			lei		283 104,2	
CASM			24,00 %		18 705,8	
Transportarea materialelor			10,00 %		20 019,9	
Cheltueli de regie			14,50 %		46 665,3	
Beneficiul			6,00 %		22 109,7	
TVA			20,00 %		78 121,0	

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**468 725,9**  
**77 940,8**

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

()

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)