

**IMSP SCM Sfântul Arhangel
Mihail - Lucrări de amenajare a
spațiilor alocate pentru
instalarea Computerului
Tomograf cu replanificarea
incaperilor O3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № ocds-b3wdp1-MD-1639146459962 -
2-1-4
Lucrări EEF și IEI**

Valoarea de deviz 168 382,85 lei

Intocmit în prețuri curente 05.01.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm, până la 600x600x350 (ИПМП-3-0 36 YXJI3)	buc	1,00	101,89 94,80	101,89 94,80
2	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nisă, înălțime și lățime, mm, până la 700x850 (ИПБ-363-0 36 YXJI3)	buc	1,00	103,41 92,80	103,41 92,80
3	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nisă, înălțime și lățime, mm, până la 700x850 (ИПБ-183-0 36 YXJI3)	buc	1,00	103,41 92,80	103,41 92,80
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare	buc	22,00	45,80 44,80	1 007,68 985,60
5	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, în corp de iluminat, până la 4 (OPL/R ECO LED595)	100 buc	0,21	7 040,62 6 760,00	1 478,53 1 419,60
6	pret	Corp de iluminat OPL/R ECO	buc	21,00	230,00	4 830,00

1	2	3	4	5	6	7
		LED595 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015			0,00	0,00
7	08-03-593- 7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi (JIIO3051 2*9) Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,015	100 buc	0,02	4 742,00 3 904,00	94,84 78,08
8	pret	Corp de iluminat JIIO3051 2*9	buc	2,00	220,00 0,00	440,00 0,00
9	08-01-081- 1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (buton de dirijare "ciuparca" rosu) Materiale marunte=1,05 K=0,50	buc	3,00	27,32 22,60	81,96 67,80
10	pret	Buton de dirijare "ciuparca" rosu	buc	3,00	83,00 0,00	249,00 0,00
11	08-03-532- 4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (dispozitiv cu butoane de dirijare cu indicatoare "ON+OFF")	buc	1,00	88,80 72,00	88,80 72,00
12	pret	Dispozitiv cu butoane de dirijare cu indicatoare "ON+OFF"	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
13	08-01-081- 1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (indicator lumina rosu)	buc	2,00	48,30 45,20	96,60 90,40
14	pret	Indicator lumina rosu	buc	2,00	157,00 0,00	314,00 0,00
15	08-01-081- 1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (indicator lumina alb)	buc	2,00	48,30 45,20	96,60 90,40
16	pret	Indicator lumina alb	buc	2,00	157,00	314,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,00	293,20 269,60	586,40 539,20
18	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	100 m	2,55	341,47 314,40	870,74 801,72
19	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,10	475,20 448,00	47,52 44,80
20	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m	0,85	1 601,62 1 572,00	1 361,38 1 336,20
21	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,15	1 033,47 668,00	155,02 100,20
22	pret	Cablu BBГHГ(A)LSLTx 3*1.5-0.66	m	95,00	12,50 0,00	1 187,50 0,00
23	pret	Cablu BBГHГ(A)LSLTx 4*1.5-0.66	m	15,00	16,30 0,00	244,50 0,00
24	pret	Cablu BBГHГ(A)LSLTx 3*2.5-0.66 Materiale marunte=1,05	m	180,00	19,20 0,00	3 456,00 0,00
25	pret	Cablu BBГHГ(A)LSLTx 5*4-0.66	m	5,00	54,00 0,00	270,00 0,00
26	pret	Cablu BBГHГ(A)LSLTx 3*4-0.66	m	15,00	32,50 0,00	487,50 0,00
27	pret	Cablu BBГHГ(A)LSLTx 5*6-0.66	m	5,00	82,00 0,00	410,00 0,00
28	pret	Cablu BBГHГ(A)FRLSLTx 3*1.5-0.66	m	25,00	15,00 0,00	375,00 0,00
29	pret	Cablu BBГHГ(A)LSLTx 5*70-1.0	m	85,00	750,00 0,00	63 750,00 0,00
30	pret	Cablu KBBГHГ(A)LSLTx 3*1.5-	m	45,00	14,50	652,50

1	2	3	4	5	6	7
		0.66			0,00	0,00
31	pret	Cablu KBBΓнг(A)LSLTx 5*1.5-0.66	m	50,00	21,00 0,00	1 050,00 0,00
32	pret	Cablu KBBΓнг(A)LSLTx 7*1.5-0.66 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m	20,00	30,00 0,00	600,00 0,00
33	pret	Conductor cu fire ПБ1 4.0-0.66 Materiale marunte=1,05	m	20,00	8,50 0,00	170,00 0,00
34	pret	Conductor cu fire ПБ3 10.0-0.66	m	5,00	25,00 0,00	125,00 0,00
35	pret	Terminal de cablu cu sectiunea 4mm2	buc	6,00	70,00 0,00	420,00 0,00
36	pret	Terminal de cablu cu sectiunea 6mm2	buc	2,00	90,00 0,00	180,00 0,00
37	pret	Terminal de cablu cu sectiunea 70mm2	buc	4,00	170,00 0,00	680,00 0,00
38	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (confectii din metal)	t	0,08	5 095,00 2 488,00	407,60 199,04
39	pret	Confectii din metal	kg	80,00	30,00 0,00	2 400,00 0,00
40	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 16mm)	100 m	0,20	1 436,45 952,00	287,29 190,40
41	pret	Teava PVC d16mm Materiale marunte (hirtie de slefuit, diblu)=1,01	m	20,00	1,70 0,00	34,00 0,00
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 25 mm) Materiale marunte (hirtie de slefuit, diblu)=1,01	100 m	4,50	1 439,26 952,00	6 476,65 4 284,00
43	pret	Teava PVC d25mm	m	450,00	3,10 0,00	1 395,00 0,00
44	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (teava 50mm)	100 m	0,80	1 935,54 1 376,00	1 548,43 1 100,80
45	pret	Teava PVC d50mm	m	80,00	15,80 0,00	1 264,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
46	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tensiune (cutie de conexiuni cu borne)	100 buc	0,01	9 676,00 9 360,00	96,76 93,60
47	pret	Cutie de conexiuni cu borne	buc	1,00	8,00 0,00	8,00 0,00
48	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (intrerupator simplu, pentru montare ascunsa, cu o singura directie) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 K=0,50	100 buc	0,03	804,33 644,00	24,13 19,32
49	pret	Intrerupator simplu, pentru montare ascunsa, cu o singura directie Materiale marunte=1,05 K=0,50	buc	3,00	38,75 0,00	116,25 0,00
50	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (intrerupator simplu, pentru montare ascunsa, cu doua directii)	100 buc	0,03	1 420,67 1 312,00	42,62 39,36
51	pret	Intrerupator simplu, pentru montare ascunsa, cu doua directii	buc	3,00	35,00 0,00	105,00 0,00
52	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata (priza 1P+PE+N, pentru montare pe perete, la o directie cu impamintare)	100 buc	0,01	3 244,00 3 044,00	32,44 30,44
53	pret	Priza 1P+PE+N, pentru montare pe perete, la o directie cu impamintare	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
54	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (priza simpla, pentru montare ascunsa, cu impamintare)	100 buc	0,40	1 716,00 1 524,00	686,40 609,60
55	pret	Priza simpla, pentru montare ascunsa, cu impamintare	buc	40,00	25,00 0,00	1 000,00 0,00
56	pret	Rama universala pentru un loc	buc	6,00	1,00 0,00	6,00 0,00
57	pret	Rama universala pentru doua locuri Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,20	buc	5,00	18,00 0,00	90,00 0,00
58	pret	Rama universala pentru trei locuri	buc	10,00	23,00	230,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
59	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tensiune (cutie de conexiuni, montare ascunsa)	100 buc	0,05	9 676,80 9 360,00	483,84 468,00
60	pret	Cutie de conexiuni, montare ascunsa K=0,50	buc	5,00	4,00 0,00	20,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			103 409,19
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			3 105,83
		<i>Transport</i>	7,00 %			6 259,55
		<i>Total</i>	100,00 +			112 774,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			9 835,13
		<i>Total</i>	100,00 +			122 609,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 356,58
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				129 966,28 12 940,96
		2. Utilaj				
61	pret	Panou ИИМП-3-0 36YXJI3 Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,05	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
62	pret	Panou de distributie ИПВ-36з-0 36YXJI3	buc	1,00	830,00 0,00	830,00 0,00
63	pret	Panou de distributie ИПВ-18з-0 36YXJI3	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
64	pret	Intrerupator-separator BP32И-35 Φ 30220	buc	1,00	830,00 0,00	830,00 0,00
65	pret	Intrerupator-separator BH32-4P 63 Materiale marunte (cirpe)=1,005	buc	2,00	400,00 0,00	800,00 0,00
66	pret	Intrerupatoare automate BA88-35 250A	buc	1,00	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
67	pret	Intrerupatoare automate BA47-29 3P 16C	buc	1,00	90,00 0,00	90,00 0,00
68	pret	Intrerupatoare automate BA47-29 3P 32C	buc	1,00	90,00 0,00	90,00 0,00
69	pret	Intrerupatoare automate BA47-29	buc	1,00	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
		1 P 32C			0,00	0,00
70	pret	Intrerupatoare automate BA47-29 1 P 16C	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
71	pret	Intrerupatoare automate BA47-29 1 P 5C	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
72	pret	Intrerupatoare automate BA47-29 1 P 10B	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
73	pret	Intrerupator diferential AD12 2P 16A 30mA	buc	9,00	210,00 0,00	1 890,00 0,00
74	pret	Limitator de supratensiuni OIIC1- C 4P	buc	1,00	1 950,00 0,00	1 950,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 230,00
		<i>Cheltuieli de transport si depozitare</i>	1,20 %			122,76
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 352,76

		Total	lei	140 319,04
		TVA	20,00 %	28 063,81
		Total deviz: Inclusiv salariu		168 382,85 12 940,96

Intocmit

Ion Dunas

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Dan Ciocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)