



## PROPUNEREA FINANCIARĂ

### Către Primăria comunei ZĂBRICENI, r. EDINET

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, MIHAI CEBAN, reprezentant al ofertantului SRL „CEBAN-CONCEPT”, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **„Lucrări de reparație la biblioteca (Casa de cultură) din s. Zăbriceni, r. Edineț”** pentru suma fără TVA, conform devizului anexat, de **270 038,01** (două sute șaptezeci mii și treizeci și opt lei și unu bani) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 20% conform devizului anexat **54 007,60** (cincizeci și patru mii și șapte lei și șaiszeci de bani) lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 3 (trei) luni calendaristice.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).
4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



## ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - nu există- (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă - în quantum de 0 % (din prețul total oferat) .
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 (cinci) ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 (zece) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 (zece) zile calendaristice.

Ofertant,

SRL „CEBAN-CONCEPT”

---

(semnătura autorizată)


**Lucrari de reparatii la Biblioteca  
(Casa de Cultura) din s.  
Zabriceni r-nul Edinet**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01/10/23**  
**Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 324 045,61 lei


Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>I. Lucrari de reparatii</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2   | 63,00                                 | 41,20<br>39,09                        | 2 595,68<br>2 462,43   |
| 2      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   | 63,00                                 | 117,31<br>59,48                       | 7 390,78<br>3 747,18   |
| 3      | CG36B                       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   | 129,00                                | 337,00<br>131,70                      | 43 472,43<br>16 989,75 |
| 4      | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la pereti prin curatire cu perie de sirma   | m2   | 184,50                                | 10,85<br>9,35                         | 2 001,22<br>1 724,47   |
| 5      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori   | m2   | 184,50                                | 22,59<br>11,90                        | 4 167,45<br>2 194,78   |
| 6      | CF15A                       | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                      | m2   | 184,50                                | 188,76<br>144,45                      | 34 825,67<br>26 650,84 |



MC-CONS

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|----|---------|--|-----|--------|-------------------|------------------------|
| 7  | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2  | 184,50 | 136,21<br>103,66  | 25 131,65<br>19 125,90 |
| 8  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 184,50 | 5,50<br>2,55      | 1 014,58<br>470,31     |
| 9  | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 184,50 | 82,13<br>58,63    | 15 152,30<br>10 817,11 |
| 10 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2  | 129,00 | 395,01<br>186,93  | 50 956,48<br>24 114,49 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)  | m2  | 2,53   | 35,69<br>35,69    | 90,29<br>90,29         |
| 12 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,53   | 1 922,07<br>68,83 | 4 862,84<br>174,13     |
| 13 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate  | buc | 6,00   | 684,22<br>92,62   | 4 105,30<br>555,70     |
| 14 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                        | buc | 3,00   | 123,70<br>33,99   | 371,10<br>101,96       |
| 15 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m   | 40,00  | 8,50<br>8,50      | 339,88<br>339,88       |
| 16 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,   | m   | 40,00  | 27,08<br>5,95     | 1 083,07<br>237,92     |



MC-CONS

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5    | 6              | 7                                |
|----|---------|--|-----|------|----------------|----------------------------------|
|    |         | elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp  |     |      |                |                                  |
| 17 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 | 94,65<br>22,94 | 94,65<br>22,94                   |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatii<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |      |                | <b>197 655,37<br/>109 820,06</b> |

|  |  |          |                   |
|--|--|----------|-------------------|
|  | Total                                    | lei      | 197 655,37        |
|  | Asistenta sociala                        | 24,00 %  | 26 356,82         |
|  | Cheltuieli de transport                  | 8,00 %   | 6 977,09          |
|  | Total                                    | 100,00 + | 230 989,27        |
|  | Cheltuieli de regie                      | 13,50 %  | 31 183,55         |
|  | Total                                    | 100,00 + | 262 172,82        |
|  | Beneficiu de deviz                       | 3,00 %   | 7 865,18          |
|  | Total                                    | 100,00 + | 270 038,01        |
|  | TVA                                      | 20,00 %  | 54 007,60         |
|  |  |          | <b>324 045,61</b> |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>109 820,06</b> |

Intocmit


Verificat



(firma, semnatura, numele, prenumele)

(firma, semnatura, numele, prenumele)





MC-CONS

Lucrari de reparatii la Biblioteca  
(Casa de Cultura) din s.  
Zabriceni r-nul Edinet  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02/10/23  
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 324 045,61 lei

Intocmit in peruri curente


| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |                            |      |          |       |            |
|----------------|---------------|----------------------------|------|----------|-------|------------|
| 1.             | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 258,30   | 84,97 | 21 947,75  |
| 2.             | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 225,09   | 84,97 | 19 125,90  |
| 3.             | 7129200011200 | Finisor MP                 | h-om | 1,8469   | 84,97 | 156,93     |
| 4.             | 7132030012600 | Mozaicar                   | h-om | 37,80    | 84,97 | 3 211,87   |
| 5.             | 7132040012700 | Parchetar                  | h-om | 192,51   | 84,97 | 16 357,57  |
| 6.             | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 14,81    | 84,97 | 1 258,41   |
| 7.             | 7141020013300 | Zugrav vopsitor            | h-om | 132,84   | 84,97 | 11 287,41  |
| 8.             | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3     | h-om | 25,83    | 84,97 | 2 194,78   |
| 9.             | 7141020013400 | Vopsitor industrial        | h-om | 20,295   | 84,97 | 1 724,47   |
| 10.            | 7422010060100 | Timplar                    | h-om | 264,9813 | 84,97 | 22 515,46  |
| 11.            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 117,6224 | 84,97 | 9 994,38   |
| 12.            | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 0,5313   | 84,97 | 45,14      |
| Total manopera |               |                            |      |          |       | 109 820,06 |

**Materiale:**

|     |                 |   |     |          |          |           |
|-----|-----------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 1111000100024   | Intrerupator manual   | buc | 1,01     | 46,00    | 46,46     |
| 2.  | 1111000100048   | Strat sintetic  | m2  | 136,8045 | 12,20    | 1 669,01  |
| 3.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3  | 8,181    | 500,00   | 4 090,50  |
| 4.  | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg  | 9,245    | 6,00     | 55,47     |
| 5.  | 2030112939150   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 2,53     | 1 800,00 | 4 554,00  |
| 6.  | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m   | 130,29   | 24,00    | 3 126,96  |
| 7.  | 2051142950700   | Dibluri   | buc | 6,00     | 2,40     | 14,40     |
| 8.  | 2320166200729   | Parchetin   | l   | 1,89     | 35,00    | 66,15     |
| 9.  | 2413217300101   | Clema de legatura   | buc | 2,20     | 1,00     | 2,20      |
| 10. | 2416566101572   | Spuma de poliuretana  | kg  | 1,265    | 85,00    | 107,53    |
| 11. | 2416586105303   | Amorsa-grund  | kg  | 27,675   | 17,00    | 470,48    |
| 12. | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg  | 73,80    | 46,80    | 3 453,84  |
| 13. | 2430226101010-1 | Grund "Betoncontact"  | kg  | 76,5675  | 24,80    | 1 898,87  |
| 14. | 2430226101600   | Chit siliconic  | kg  | 0,4427   | 1,00     | 0,44      |
| 15. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                   | kg  | 2 756,25 | 2,75     | 7 579,69  |
| 16. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 11,135   | 4,30     | 47,88     |
| 17. | 2653102100831   | Amestec uscat   | kg  | 1 317,33 | 4,30     | 5 664,52  |
| 18. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3  | 6,507    | 0,00     | 0,00      |
| 19. | 2670112204051   | Placi din laminat   | m2  | 136,8045 | 158,00   | 21 615,11 |
| 20. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 1,518    | 8,00     | 12,14     |



MC-CONS

|                                       |               |   |     |        |        |                  |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|--------|--------|------------------|
| 21.                                   | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru   | m   | 45,32  | 18,60  | 842,95           |
| 22.                                   | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 135,45 | 188,00 | 25 464,60        |
| 23.                                   | 2746167335100 | Priza   | buc | 3,06   | 58,00  | 177,48           |
| 24.                                   | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc | 4,00   | 25,00  | 100,00           |
| 25.                                   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc | 10,12  | 0,60   | 6,07             |
| 26.                                   | 2874115836777 | Surub cap inecat crestas L 3 x 40   | buc | 6,00   | 0,35   | 2,10             |
| 27.                                   | 2874136313300 | Diblu din metal   | buc | 516,00 | 2,60   | 1 341,60         |
| 28.                                   | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                  | buc | 6,12   | 580,00 | 3 549,60         |
| 29.                                   | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581   | buc | 55,35  | 5,00   | 276,75           |
| 30.                                   | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc | 92,25  | 8,00   | 738,00           |
| 31.                                   | 4011106202741 | Energie electrica   | kw  | 2,53   | 3,00   | 7,59             |
| 32.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 3,0285 | 17,00  | 51,48            |
| 33.                                   | 4100126202818 | Apa   | m3  | 1,89   | 17,00  | 32,13            |
| 34.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc | 18,45  | 8,00   | 147,60           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |   |     |        |        | <b>87 213,61</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |  |      |         |       |               |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                              | h-ut | 3,735   | 18,50 | 69,10         |
| 2.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 23,0591 | 18,50 | 426,59        |
| 3.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 2,952   | 20,00 | 59,04         |
| 4.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,232   | 30,00 | 66,96         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |  |      |         |       | <b>621,69</b> |

|                         |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Total                   | lei      | 197 655,37 |
| Asistenta sociala       | 24,00 %  | 26 356,82  |
| Cheltuieli de transport | 8,00 %   | 6 977,09   |
| Total                   | 100,00 + | 230 989,27 |
| Cheltuieli de regie     | 13,50 %  | 31 183,55  |
| Total                   | 100,00 + | 262 172,82 |
| Beneficiu de deviz      | 3,00 %   | 7 865,18   |
| Total                   | 100,00 + | 270 038,01 |
| TVA                     | 20,00 %  | 54 007,60  |

**Total deviz:**

**324 045,6**

Intocmit


Verificat



\_\_\_\_\_  
(Nume, prenume, nume de familie)

\_\_\_\_\_  
(Nume, prenume, nume de familie)





MC-CONS

Formular Nr.5  
WinCmeta


Obiect Lucrari de reparatii la Biblioteca (Casa  
de Cultura) din s. Zabriceni r-nul Edinet

Investitor Primaria s.Zabriceni r-nul  
Edinet

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


| Nr crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------------------------------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|                                |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1                              | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| <b>I. Lucrari de reparatii</b> |                             |  |      |  |                      |                        |
| 1                              | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   |  |                      | 41,20                  |
|                                |                             |  |      |  |                      | 39,09                  |
|                                | 7132040012700               | Parchetar  | h-om | 0,2300                                 | 84,97                | 19,54                  |
|                                | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300                                 | 84,97                | 19,54                  |
|                                | 2320166200729               | Parchetini   | l    | 0,0300                                 | 35,00                | 1,05                   |
|                                | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0300                                 | 17,00                | 0,51                   |
|                                | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300                                 | 18,50                | 0,56                   |
| 2                              | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |  |                      | 117,31                 |
|                                |                             |  |      |  |                      | 59,48                  |
|                                | 7132030012600               | Mozaicar   | h-om | 0,6000                                 | 84,97                | 50,98                  |
|                                | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000                                 | 84,97                | 8,50                   |
|                                | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|                                | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000                                | 2,75                 | 35,75                  |
|                                | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420                                 | 500,00               | 21,00                  |
|                                | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100                                 | 17,00                | 0,17                   |
|                                | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300                                 | 18,50                | 0,56                   |
|                                | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120                                 | 30,00                | 0,36                   |
| 3                              | CG36B                       | Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |  |                      | 337,00                 |
|                                |                             |  |      |  |                      | 131,70                 |
|                                | 7132040012700               | Parchetar  | h-om | 1,3800                                 | 84,97                | 117,26                 |
|                                | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1700                                 | 84,97                | 14,44                  |
|                                | 2670112204051               | Placi din laminat  | m2   | 1,0500                                 | 158,00               | 167,56                 |
|                                | 1111000100048               | Strat sintetic   | m2   | 1,0500                                 | 12,20                | 12,94                  |
|                                | 2030122946766               | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm   | m    | 1,0000                                 | 24,00                | 24,24                  |
|                                | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300                                 | 18,50                | 0,56                   |
| 4                              | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la pereti prin curatire cu perie de sirma  | m2   |  |                      | 10,85                  |
|                                |                             |  |      |  |                      | 9,35                   |
|                                | 7141020013400               | Vopsitor industrial  | h-om | 0,1100                                 | 84,97                | 9,35                   |
|                                | 2881116001642               | Hartie slef usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581  | buc  | 0,3000                                 | 5,00                 | 1,50                   |
| 5                              | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori  | m2   |  |                      | 22,59                  |
|                                |                             |  |      |  |                      | 11,90                  |
|                                | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400                                 | 84,97                | 11,90                  |
|                                | 2430226101010-1             | Grund "Betoncontact"   | kg   | 0,4150                                 | 24,80                | 10,29                  |
|                                | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500                                 | 8,00                 | 0,40                   |
| 6                              | CF15A                       | Tencuieii interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                     | m2   |  |                      | 188,76                 |
|                                |                             |  |      |  |                      | 144,45                 |
|                                | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 1,4000                                 | 84,97                | 118,96                 |
|                                | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000                                 | 84,97                | 25,49                  |
|                                | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,5000                                | 2,75                 | 28,88                  |
|                                | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300                                 | 500,00               | 15,00                  |
|                                | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070                                 | 17,00                | 0,12                   |
|                                | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0240                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|                                | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040                                 | 18,50                | 0,07                   |
|                                | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080                                 | 30,00                | 0,24                   |





MC-CONS

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
| 7  | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |          | 136,21   |
|    |               |  |      |        |          | 103,66   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 84,97    | 103,66   |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 4,30     | 30,70    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 17,00    | 0,07     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 18,50    | 1,46     |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 20,00    | 0,32     |
| 8  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 5,50     |
|    |               |  |      |        |          | 2,55     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 84,97    | 2,55     |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55     |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40     |
| 9  | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |          | 82,13    |
|    |               |  |      |        |          | 58,63    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900 | 84,97    | 58,63    |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 46,80    | 18,72    |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,30     | 0,26     |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000 | 8,00     | 4,00     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 6,00     | 0,30     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 17,00    | 0,03     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0100 | 18,50    | 0,18     |
| 10 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2   |        |          | 395,01   |
|    |               |  |      |        |          | 186,93   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,75    |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,0500 | 84,97    | 174,19   |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal  | buc  | 4,0000 | 2,60     | 10,40    |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate  | m2   | 1,0500 | 188,00   | 197,40   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150 | 18,50    | 0,28     |
| 11 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)  | m2   |        |          | 35,69    |
|    |               |  |      |        |          | 35,69    |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 84,97    | 17,84    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 84,97    | 17,84    |
| 12 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 922,07 |
|    |               |  |      |        |          | 68,83    |
|    | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,7300 | 84,97    | 62,03    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80     |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000 | 85,00    | 42,50    |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,1750 | 1,00     | 0,17     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 8,00     | 4,80     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 3,00     | 3,00     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 18,50    | 0,37     |
| 13 | RpEF02A       | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate  | buc  |        |          | 684,22   |
|    |               |  |      |        |          | 92,62    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 1,0900 | 84,97    | 92,62    |
|    | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si clem. componente   | buc  | 1,0000 | 580,00   | 591,60   |
| 14 | RpEE03B       | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                        | buc  |        |          | 123,70   |
|    |               |  |      |        |          | 33,99    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,4000 | 84,97    | 33,99    |
|    | 2746167335100 | Priza  | buc  | 1,0200 | 58,00    | 59,16    |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |



MC-CONS

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7     |
|----|---------------|--|------|--------|-------|-------|
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0050 | 4,30  | 0,02  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 6,00  | 0,03  |
|    | 2051142950700 | Dibluri  | buc  | 2,0000 | 2,40  | 4,80  |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40  | buc  | 2,0000 | 0,35  | 0,70  |
| 15 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m    |        |       | 8,50  |
|    |               |  |      |        |       | 8,50  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50  |
| 16 | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup>   | m    |        |       | 27,08 |
|    |               |  |      |        |       | 5,95  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,0700 | 84,97 | 5,95  |
|    | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru  | m    | 1,0300 | 18,60 | 21,07 |
|    | 2413217300101 | Clema de legatura  | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,06  |
| 17 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |       | 94,65 |
|    |               |  |      |        |       | 22,94 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|    | 1111000100024 | Intreupator manual   | buc  | 1,0100 | 46,00 | 46,46 |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050 | 6,00  | 0,03  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 4,30  | 0,21  |

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)


L.S.

„CEBAN-CONCEPT” SRL


Cod fiscal 1023604000567

mun. Edineț,

str. Victoriei, 3 a



MC-CONS



## CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria comunei ZĂBRICENI, r. EDINEȚ

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului apărut în PLATFORMA ONLINE DE ACHIZIȚII PUBLICE, în data de 03.10.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de reparație la biblioteca (Casa de cultură) din s. Zăbriceni, r. Edineț**”, noi SRL „CEBAN-CONCEPT”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05.10.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „CEBAN-CONCEPT”





## DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către PRIMĂRIA com. Zăbriceni, r. Edineț

Stimați domni,


Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de reparație la biblioteca (Casa de cultură) din s. Zăbriceni, r. Edineț” prin procedura de achiziții - Achiziții de valoare mică** pentru o durată de 30 zile, respectiv până la data 05.11.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării      05.10.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „CEBAN-CONCEPT”



MC-CONS

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație la biblioteca (Casa de cultură) din s. Zăbriceni, r. Edineț”

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului   | Anul 2023 |           |           |  |  |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|--|--|
|            |   | Luna      |           |           |  |  |
|            |   | octombrie | noiembrie | decembrie |  |  |
| 1.         | Organizare de șantier   | 10 zile   |           |           |  |  |
| 2.         | „Lucrări de reparație la<br>biblioteca (Casa de<br>cultură) din s. Zăbriceni,<br>r. Edineț” | 11 zile   | 30 zile   | 31 zile   |  |  |
| 3          | <b>TOTAL</b><br>zile lucrătoare   | 19        | 25        | 24        |  |  |

Semnat:

\_\_\_\_\_

Nume, prenume:

Mihai Ceban

Funcția în cadrul întreprinderii:

Administrator

Denumirea întreprinderii:


„CEBAN-CONCEPT” SRL

„CEBAN-CONCEPT” SRL

Cod fiscal 1023604000567

mun. Edineț,

str. Victoriei, 3 a



MC-CONS



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**  
din Registrul de stat al persoanelor juridice  
nr. 185 din 29.03.2023

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «CEBAN-CONCEPT».**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «CEBAN-CONCEPT».**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1023604000567.**

Data înregistrării de stat: **24.03.2023.**

Sediul: **MD-4601, str. Victoria, 3a, mun. Edineț, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 2 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- 3 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4 Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 5 Lucrări de pregătire a terenului de construcții;
- 6 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- 7 Lucrări de instalații electrice;
- 8 Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
- 9 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 10 Lucrări de tencuire;
- 11 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 12 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 13 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 14 Alte lucrări de finisare;
- 15 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 16 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 17 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
- 18 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
- 19 Comerț cu ridicata nespecializat;
- 20 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 21 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 22 Alte activități anexe transporturilor.

Capitalul social: **2000 lei.**

Administrator: **CEBAN MIHAI, IDNP 2004017043661, numit în funcție pe termen nelimitat.**

Asociat și Beneficiar efectiv:

**1. CEBAN MIHAI, IDNP 2004017043661, cota 2000 lei, ce constituie 100%**

*Beneficiar efectiv:* 1.1. CEBAN MIHAI, IDNP 2004017043661, cota - 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 29.03.2023.

**Registrator**  
în domeniul înregistrării de stat  
tel.246-25015




**Garștea Oleg**



EB 0404904

Date cu caracter personal





MC-CONS

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr<br>d/o | Obiectul contractului  | Denumirea/numele<br>beneficiarului/A<br>dresa    | Calitatea<br>antrepren<br>orului*) | Prețul<br>contractului/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioada<br>de execuție<br>a lucrării<br>(luni) | Numărul și<br>data<br>procesului-<br>verbal de<br>recepție la<br>terminarea<br>lucrărilor |
|-----------|--|--|------------------------------------|--|---|---|
| 1         | LUCRĂRILOR DE<br>REPARAȚIE CAPITALĂ<br>A CANTINEI CONFORM<br>DEVIZULUI | IP LT<br>„VALERIU<br>TOPALĂ” DIN<br>S. ZĂBRICENI | Contractant unic                   | 174288,12<br>MDL   | 2 LUNI  | F/N DIN<br>AUGUST<br>2023   |

Data completării: 05.10.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: MIHAI CEBAN

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: CEBAN-CONCEPT SRL



## DECLARAȚIE

**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, MIHAI CEBAN reprezentant împuternicit al SRL „CEBAN-CONCEPT”, în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 001/2023 din data 09.10.2023, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv **MIHAI CEBAN**

IDNP al beneficiarului efectiv **2004017043661**

Data completării: 05.10.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul persoanei juridice: \_\_\_\_\_

Denumirea persoanei juridice **SRL „CEBAN-CONCEPT”**

IDNO al persoanei juridice **1023604000567**



## PREVEDERILE PERIOADEI DE GARANȚIE

**Antreprenorul** garantează calitatea lucrărilor executate, obligându-se că în cadrul termenului de garanție să remedieze eventualele defecte de calitate. Garanția începe să curgă din momentul semnării actului final de predare-primire a lucrărilor. În conformitate cu Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Antreprenorul răspunde pentru calitatea și viciile ascunse ale lucrărilor executate de el, ivite într-un interval de 5 ani de la darea în exploatare a obiectului.

**Beneficiarul** are dreptul să asiste și să verifice modul de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, pe toată durata acestora, iar Antreprenorul este obligat de a remedia lucrările care nu corespund planurilor generale și de detaliu, proiectului de execuție și standardelor de calitate convenite. În cazul în care în perioada de garanție vor apărea defecte legate de executarea necalitativă a lucrărilor de către Antreprenor, atunci Antreprenorul se obligă să înlăture defectele aparute din contul său în termenii acordati cu Beneficiarul. Pentru participarea la întocmirea actului de stabilire și înlăturare a defectelor Antreprenorul se obligă să se prezinte în termen de o zi lucrătoare din momentul primirii notificării despre defectele aparute.

În caz de refuz al Antreprenorului de la semnarea actului de stabilire a defectelor sau lipsa acestuia în termenul stabilit, Beneficiarul are dreptul să antreneze o expertiză independentă pentru stabilirea defectelor și a motivelor apariției acestora. În caz de stabilire a vinei Antreprenorului, ultimul se obligă să înlăture defectele din contul său și să achite Beneficiarului cheltuielile legate de expertiza independentă. Cheltuielile Beneficiarului legate de înlăturarea defectelor pot fi reținute din orice sumă care urmează să fie achitată Antreprenorului, inclusiv și din plățile care urmează să fie achitate în baza altor obligații. Antreprenorul garantează calitatea bună a materialelor procurate, prin prezentarea Certificatelor de calitate și conformitate și se obligă să folosească materiale de calitate, procurate de Antreprenor și aduse în perioada de timp care nu afectează graficul de îndeplinire a lucrărilor atașat la acest Contract. În cazul constatării că Antreprenorul a utilizat materiale ce nu corespund calității indicate de acesta, Antreprenorul este obligat să remedieze neajunsurile, și anume să înlăture materialele ce nu corespund calității, să procure altele noi și să remedieze sau să refacă lucrarea parțial sau integral în cazul întrebuițării a materialelor de calitate inferioară, din contul său. Antreprenorul menține garanția asupra lucrărilor executate numai în cazul în care Beneficiarul se obligă să execute lucrări de deservire și întreținere sezoniere sau anuale în dependență de tipul lucrărilor executate de Antreprenor.

Perioada de garanție pentru lucrările executate este de 5 (cinci) ani.

Semnat:

Nume, prenume:

\_\_\_\_\_

**Mihai CEBAN**

Funcția în cadrul firmei:

**Administrator**

Denumirea firmei:

**SRL „CEBAN-CONCEPT”**





## DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către PRIMĂRIA com. Zăbriceni, r. Edineț

**Stimați domni,**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al SRL „CEBAN-CONCEPT”, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 05.10.2023

Ofertant/candidat

---

(semnătura autorizată)