

**Ремонт мягкой кровли
спортзала и ремонт пищеблока**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
Ремонт мягкой кровли спортзала и ремонт пищеблока

Valoarea de deviz 410 278,942 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Варочная 1.1. стены 1.1.1. демонтажные работы				
1	RpCM33 А п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	30,000	64,285 64,000	1 928,550 1 920,000
2	RpCJ35B п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sauexterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2	25,500	44,625 43,200	1 137,945 1 101,600
Total демонтажные работы						3 066,495
Inclusiv salariu						3 021,600
		1.1.2. монтажные работы				
3	CF15C п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti dinbeton cu suprafete plane (Внутренняя инаружная заглаженная штукатурка,выполненная вручную, цементнымраствором М 100-Т, средней толщиной 0,5см, бетонных стен с ровной поверхностью)	m2	30,000	57,096 46,000	1 712,880 1 380,000
4	CI06C п.	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, matasau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2	30,000	300,744	9 022,320 2 940,000

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane lapereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен			98,000	
5	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	25,500	5,650 1,200	144,075 30,600
6	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	25,500	80,481 48,800	2 052,276 1 244,400
7	CF51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус 2,0 мм- отнимать от нормы CF50) k=2 K=2,000	m2	-25,500	31,892 19,200	-813,246 -489,600
8	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5 K=0,500	m2	25,500	14,717 10,999	375,280 280,480
9	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	25,500	5,650 1,200	144,075 30,600
10	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными	m2	25,500	42,290 22,000	1 078,395 561,000

1	2	3	4	5	6	7
		красками в 2 слоя,вручную)				
Total монтажные работы						13 716,055
Inclusiv salariu						5 977,480
Total стены						16 782,550
Inclusiv salariu						8 999,080
		1.2. потолки				
11	CK50B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Tavane suspendate executate pe santier dinghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura dinprofile zincata: suprafete tavanelor plane, cugoluri pentru corpuri de iluminat (Подвесныепотолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5мм влагостойкий	m2	27,500	374,760 101,600	10 305,900 2 794,000
12	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка потолков	m2	27,500	5,650 1,200	155,375 33,000
13	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,500	m2	27,500	14,718 11,001	404,755 302,520
14	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка потолков	m2	27,500	5,650 1,200	155,375 33,000
15	RpCR07A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executatemanual (Внутренняя окраскаводоэмульсионными красками , в 2 слоя,вручную)	m2	27,500	48,540 27,600	1 334,850 759,000
Total потолки						12 356,255
Inclusiv salariu						3 921,520
		1.3. полы				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. демонтажные работы				
16	RpCK42C п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,etc (Разборка полов из кермаических плит.)	m2	27,500	32,950 31,200	906,125 858,000
Total демонтажные работы						906,125
Inclusiv salariu						858,000
		1.3.2. монтажные работы				
17	CG01A п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cm grosimecu fata driscuita fin (Подстилающий слойпод полы, выполненный из цементногораствора M100-T толщиной 5см, с тонкойзатиркой поверхности) к=1,66 К=1,660	m2	27,500	126,099 46,480	3 467,717 1 278,200
18	CG47D п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica,inclusiv stratul suport din adezivi (amestecuscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm(Полы из керамических плиток на клее(сухая смесь) размером: более 300 x 300мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	27,500	260,215 44,000	7 155,918 1 210,000
Total монтажные работы						10 623,635
Inclusiv salariu						2 488,200
Total полы						11 529,760
Inclusiv salariu						3 346,200
Total Варочная						40 668,565
Inclusiv salariu						16 266,800
		2. моечная				
		2.1. тены				
		2.1.1. демонтажные работы				
19	RpCM33 А п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica (Разборка облицовки из ,керамики)	m2	23,500	64,285 64,000	1 510,700 1 504,000

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCJ35B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sauexterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2	21,300	44,625 43,200	950,520 920,160
Total демонтажные работы						2 461,220
Inclusiv salariu						2 424,160
		2.1.2. монтажные работы				
21	CF15C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti dinbeton cu suprafete plane (Внутренняя инаружная заглаженная штукатурка,выполненная вручную, цементнымраствором М 100-Т, средней толщиной 0,5см, бетонных стен с ровной поверхностью)	m2	23,500	57,091 46,000	1 341,648 1 081,000
22	CI06C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, matasau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentumontarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	23,500	300,744 98,000	7 067,484 2 303,000
23	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	21,300	5,650 1,200	120,345 25,560
24	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. (Внутренняяштукатурка стен толщиной 5 мм,вручную сухой гипсовой смесью,	m2	21,300	80,483 48,800	1 714,280 1 039,440
25	CF51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)(Внутренняя	m2	-21,300	31,893 19,200	-679,328 -408,960

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка стен вручную,сухой гипсовой смесью, с ручнымприготовлением раствора. Разница в минус2,0 мм- отнимать от нормы CF50) к=2 К=2,000				
26	CF57A п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен,толщиной 0,5 мм) к=0,5 К=0,500	m2	21,300	14,719 11,001	313,515 234,320
27	CN53A п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка внутреннихповерхностей стен	m2	21,300	5,650 1,200	120,345 25,560
28	CN06A п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executatemanual (Внутренняя окраскаводоэмульсионными красками в 2 слоя,вручную)	m2	21,300	42,290 22,000	900,785 468,600
Total монтажные работы						10 899,074
Inclusiv salariu						4 768,520
Total тены						13 360,294
Inclusiv salariu						7 192,680
		2.2. потолки				
29	CK50B п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Tavane suspendate executate pe santier dinghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura dinprofile zincata: suprafete tavanelor plane, cugoluri pentru corpuri de iluminat (Подвесныепотолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5мм влагостойкий	m2	14,000	374,760 101,600	5 246,640 1 422,400
30	CN53A п. К=3=1,000; М=1,000; Ш=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка потолков	m2	14,000	5,650 1,200	79,100 16,800
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	14,000	14,717	206,038

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен,толщиной 0,5 мм) к=0,5 K=0,500			11,000	154,000
32	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка потолков	m2	14,000	5,650 1,200	79,100 16,800
33	RpCR07A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executatemanual (Внутренняя окраскаводоэмульсионными красками , в 2 слоя,вручную)	m2	14,000	48,540 27,600	679,560 386,400
Total потолки						6 290,438
Inclusiv salariu						1 996,400
		2.3. полы				
		2.3.1. демонтажные работы				
34	RpCK42C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,etc (Разборка полов из кермаическихплит.)	m2	14,000	32,950 31,200	461,300 436,800
Total демонтажные работы						461,300
Inclusiv salariu						436,800
		2.3.2. монтажные работы				
35	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cm grosimecu fata driscuita fin (Подстилающий слойпод полы, выполненный из цементногораствора M100-T толщиной 5 см, с тонкойзатиркой поверхности) к=1,66 K=1,660	m2	14,000	126,101 46,480	1 765,412 650,720
36	CG47D п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica,inclusiv stratul suport din adezivi (amestecuscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm(Полы из керамических плиток на клее(сухая смесь) размером: более 300 x 300мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	14,000	260,213 44,000	3 642,976 616,000

1	2	3	4	5	6	7
Total montajne raboty						5 408,388
Inclusiv salariu						1 266,720
Total полы						5 869,688
Inclusiv salariu						1 703,520
Total мочная						25 520,420
Inclusiv salariu						10 892,600
		3. мойка овощей				
		3.1. стены				
		3.1.1. демонтажные работы				
37	RpCJ35B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sauexterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2	30,000	44,625 43,200	1 338,750 1 296,000
Total демонтажные работы						1 338,750
Inclusiv salariu						1 296,000
		3.1.2. монтажные работы				
38	CI06C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, matasau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la30 x 30 cm, executate pe suprafete plane lapereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchii, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafatamai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentumontarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	20,000	300,744 98,000	6 014,880 1 960,000
39	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	10,000	5,650 1,200	56,500 12,000
40	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняяштукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	10,000	80,482 48,800	804,820 488,000

1	2	3	4	5	6	7
41	CF51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)(Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус 2,0 мм- отнимать от нормы CF50)к=2 K=2,000	m2	-10,000	31,892 19,200	-318,920 -192,000
42	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 K=0,500	m2	10,000	14,717 11,000	147,168 110,000
43	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка стен	m2	10,000	5,650 1,200	56,500 12,000
44	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	10,000	42,290 22,000	422,900 220,000
Total монтажные работы						7 183,848
Inclusiv salariu						2 610,000
Total стены						8 522,598
Inclusiv salariu						3 906,000
		3.2. потолок				
45	CK50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tavane suspendate executate pe santier dinghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cugoluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5мм влагостойкий	m2	7,000	374,760 101,600	2 623,320 711,200

1	2	3	4	5	6	7
46	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	7,000	5,650 1,200	39,550 8,400
47	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен,толщиной 0,5 мм) к=0,5 K=0,500	m2	7,000	14,721 11,000	103,044 77,000
48	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка потолков	m2	7,000	5,650 1,200	39,550 8,400
49	RpCR07A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executatemanual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками , в 2 слоя,вручную)	m2	7,000	48,540 27,600	339,780 193,200
Total потолок						3 145,244
Inclusiv salariu						998,200
		3.3. полы				
50	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cm grosimecu fata driscuita fin (Подстилающий слойпод полы, выполненный из цементногораствора M100-T толщиной 3 см, с тонкойзатиркой поверхности)	m2	7,000	75,966 28,000	531,762 196,000
51	CG47D п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica,inclusiv stratul suport din adezivi (amestecuscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm(Полы из керамических плиток на клее(сухая смесь) размером: более 300 x 300мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	7,000	260,221 44,000	1 821,550 308,000
Total полы						2 353,312
Inclusiv salariu						504,000

1	2	3	4	5	6	7
Total мойка овощей						14 021,154
Inclusiv salariu						5 408,200
		4. для холодильника				
		4.1. стены				
		4.1.1. демонтажные работы				
52	RpCJ35B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sauexterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2	20,000	44,625 43,200	892,500 864,000
Total демонтажные работы						892,500
Inclusiv salariu						864,000
		4.1.2. монтажные работы				
53	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка стен	m2	20,000	5,650 1,200	113,000 24,000
54	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. (Внутренняяштукатурка стен толщиной 5 мм,вручную сухой гипсовой смесью,	m2	20,000	80,482 48,800	1 609,640 976,000
55	CF51B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. Diferenta inplus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (seadauga sau se scade la art. CF50)(Внутренняя штукатурка стен вручную,сухой гипсовой смесью, с ручнымприготовлением раствора. Разница в -минус 2,0 мм- отнимать от нормы CF50) к=2 K=2,000	m2	-20,000	31,892 19,200	-637,840 -384,000
56	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен,толщиной 0,5 мм) к =0,5 K=0,500	m2	20,000	14,717 11,000	294,343 220,000

1	2	3	4	5	6	7
57	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка стен	m2	20,000	5,650 1,200	113,000 24,000
58	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	20,000	42,290 22,000	845,800 440,000
Total монтажные работы						2 337,943
Inclusiv salariu						1 300,000
Total стены						3 230,443
Inclusiv salariu						2 164,000
		4.2. потолок				
59	CK50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tavane suspendate executate pe santier dinghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cugoluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5мм влагостойкий	m2	4,000	374,760 101,600	1 499,040 406,400
60	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	4,000	5,650 1,200	22,600 4,800
61	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) K=0,5 K=0,500	m2	4,000	14,717 11,000	58,870 44,000
62	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	4,000	5,650 1,200	22,600 4,800
63	RpCR07A п.	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	4,000	48,540	194,160

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	existent, executat manual (Внутренняя окраска водоземлюсионными красками , в 2 слоя, вручную)			27,600	110,400
Total потолнок						1 797,270
Inclusiv salariu						570,400
		4.3. полы				
64	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементногосмеси M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	4,000	75,966 28,000	303,864 112,000
65	CG47D п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestecuscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	4,000	260,202 44,000	1 040,806 176,000
Total полы						1 344,670
Inclusiv salariu						288,000
Total для холодильника						6 372,383
Inclusiv salariu						3 022,400
		5. двери				
66	RpCO56A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	4,600	16,800 16,800	77,280 77,280
67	CK25A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	4,600	2 626,060 32,400	12 079,876 149,040
68	CK23B п. K=3=1,000; M=1,000;	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp	m2	3,200	2 614,508 29,200	8 366,426 93,440

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, раздаточная				
Total двери						20 523,582
Inclusiv salariu						319,760
		6. сантехника				
69	RpSC21A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка мойка для овощей Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	3,000	1 216,120 88,000	3 648,360 264,000
70	RpSD35A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea bateriei amestecatoare stativ pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя	buc	7,000	680,000 80,000	4 760,000 560,000
71	RpSA22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, , диаметр 25 мм)	m	35,000	84,079 6,400	2 942,758 224,000
72	RpSA22H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m	30,000	93,495 15,200	2 804,844 456,000
73	RpSB14E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (колeно)	buc	3,000	69,820 13,600	209,460 40,800
74	SC02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030	buc	2,000	1 038,080 74,000	2 076,160 148,000
Total сантехника						16 441,582
Inclusiv salariu						1 692,800
		7. коридор				

1	2	3	4	5	6	7
		7.1. полы				
75	RpCK41C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Разборка полов из линолиума	m2	14,040	21,098 18,399	296,210 258,320
76	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cm grosimecu fata driscuita fin (Подстилающий слойпод полы, выполненный из цементногосмеси M100-T толщиной 3 см, с тонкойзатиркой поверхности)	m2	14,040	75,972 28,000	1 066,644 393,120
77	CG47D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica,inclusiv stratul suport din adezivi (amestecuscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm(Полы из керамических плиток на клее(сухая смесь) размером: более 300 x 300мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	14,040	260,221 44,000	3 653,509 617,760
Total полы						5 016,363
Inclusiv salariu						1 269,200
Total коридор						5 016,363
Inclusiv salariu						1 269,200
		8. кровля мягкая спортзала				
		8.1. демонтажные работы				
78	RpCI42F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau douastraturi (Разборка элементов крыш - избитумизированных мембран в один илидва слоя)	m2	225,000	27,700 26,800	6 232,500 6 030,000
79	RpCK42A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (разборка цементногосмеси)	m2	225,000	13,600 12,000	3 060,000 2 700,000
Total демонтажные работы						9 292,500
Inclusiv salariu						8 730,000
		8.2. монтажные работы				
80	IzF18C п.	Strat suport de egalizare sau de protectiepentru izolatii, inclusiv scafele	m2	225,000	87,565	19 702,125

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	aferente,executat cu mortar de ciment gata preparatmarca M100-T fara adaos de var, driscuit, pesuprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm(Выравнивающий или защитный слой дляизоляции, включая примыкающиевыкружки, выполненный из готовогоцементного раствора M100 без извести сзатиркой, по горизонтальным илинаклонным до 40% поверхностям,толщиной 3 см)			14,000	3 150,000
81	IzF01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicareastratului de difuzie, a barierei contravaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatieipe suprafete orizontale, inclinte sau verticale,cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-unstrat (Подготовка поверхности длянанесения диффузного слоя пароизоляции,термоизоляции или гидроизоляции нагоризонтальные, наклонные иливертикальные площади битумнойсуспензией в один слой)	m2	225,000	9,424 1,600	2 120,505 360,000
82	CE13B2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membranebituminoase modificate fixate mecanic insistem bistrat pe suprafata orizontala montatepe suport continuu (Кровля измодифицированной битумнойдвухслойной оболочки, прикрепленноймеханически на горизонтальнуюповерхность, устанавливаемая наплотные опоры) Material marunt=1,050	m2	225,000	567,575 24,800	127 704,375 5 580,000
83	CE23D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5mm grosime pe un strat de carton bitumatmontate pe o sapa de egalizare din mortar deciment-var M 100-T, fixate pe zidarie decaramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, culatimea desfasurata intre 51 - 100 cm(Подоконники и козырьки изоцинкованных листов толщиной 0,5 мм,на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	60,000	177,483 50,000	10 648,968 3 000,000
84	CF15A п. K=3=1,000;	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime	m2	45,000	104,429 68,000	4 699,305 3 060,000

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	medie, la pereti dinbeton sau caramida, cu suprafete plane				
85	CE22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Д 250 Material marunt=1,020	m	20,000	361,250 14,000	7 225,000 280,000
86	CE24B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (водосточная воронка Material marunt (carbuni, apa tare)=1,050	buc	5,000	199,211 72,000	996,054 360,000
Total монтажные работы						173 096,332
Inclusiv salariu						15 790,000
Total кровля мягкая спортзала						182 388,832
Inclusiv salariu						24 520,000
Cheltuieli directe			lei		310 952,881	
CAS			24,00 %		15 214,022	
Cheltueli de transport			1,00 %		2 455,857	
Total			100,00 +		328 622,760	
Cheltueli de regie			2,00 %		6 572,455	
Total			100,00 +		335 195,215	
Beneficiul de deviz			2,00 %		6 703,904	
Total			100,00 +		341 899,119	
TVA			20,00 %		68 379,823	

Total deviz: **410 278,942**
Inclusiv salariu **63 391,760**

Intocmit _____ (ProfmontajCons SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Gimnaziul Novosiolovca)
(funcția, semnătura)