

**Lucrări de reparații la Centrul
Multifunctional de Asistență
Socială „Nufarul Alb” din cadrul
Structurii Teritoriale de Asistență
Socială Fălești,
s.Glinjeni, r-nul Falesti**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Sala de activitati		
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,60
2	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mici sau egale cu 16 mp	m2	20,40
3	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava din metaloplast PN20 d=25 mm)	m	1,50
4	IB06D	Radiatoare din otel 22 500x2400, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	1,00
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90)	buc	1,00
6	IB06A	Uscator de prosoape clasic 400x1200mm alb, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc	1,00

1	2	3	4	5
		diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5)		
		1.2. Reparatii locale		
8	IC38B	Piesa de racordare (cot 45*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00
9	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,00
10	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25x4 mm	m	2,00
11	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,00
12	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, Canal poleit 14383 80 x 60 mm cu capac sur metal	m	2,00
		1.3. Canalizare exterioara		
13	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,13
14	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	1,00
15	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d110mm	m	20,00
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,00
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a	m3	13,00

1	2	3	4	5
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv		
		1.4. Amenajare zonei imprejurul rezervoarului		
18	TsH238D	Saparea manuala a gropilor pentru montarea porti	buc	2,00
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel. Poarta H-2m L-1m	m2	2,00
20	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00
21	CK33B	Miner	buc	1,00
22	CO06B2 apl	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama Panou Protecto H-2,0m L-2,5m D-4,8mm zincat - 10 buc; Stalp zincat 60x40x1,2mm L-2,6m - 11 buc in complet cu capac patrat 60*40 si elemente de fixare 40 zincat; beton B12,5 Nc=0.02 m3/ml)	m	25,00
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,75
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Cazangerie existenta		
24	RpIA53B	Demontarea cazanelor de incalzire centrala tip AMI, GEO sau CAIAC de 20000 kcal/ora	buc	1,00
25	IA12D	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 -40 kw, montat pe rama sau pe suport	buc	1,00
		3. Utilaj		
26		Cazan din sectii de fonta pentru combustibil solid „Viadrus,, cu putere calorica 50 kw	buc	1,00



Carp Artur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Artur Carp

(funcția, semnătura, numele, prenumele)