

Lucrari de reparatie a strazii Mihail Sadoveanu portiunea Stefan cel Mare-Vieru), com. Zagarancea

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 292 980,25 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=350m, b=4,5m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,5750	3 390,08	5 339,38
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7870	3 302,25	2 598,87
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	15,7500	487,93	7 684,91
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,7500	12 890,83	203 030,57
		<i>Total</i>	Lei			218 653,73
		Total L=350m, b=4,5m Inclusiv salariu				218 653,73 11 740,80

	Total	Lei	218 653,73
	Asigurari sociale	24 %	2 817,79
	Cheltuieli de regie	6 %	13 288,29
	Beneficiu de deviz	4 %	9 390,39
	Total		244 150,20
	TVA	20 %	48 830,05
	Total deviz:		292 980,25

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a strazii Mihail Sadoveanu
portiunea Stefan cel Mare-Vieru), com. Zagarancea**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 292 980,25 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	124,1100	94,60	11 740,80
Total manopera						11 740,80

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	15,7500	276,19	4 349,99
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	15,7500	407,24	6 414,03
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	297,6750	407,24	121 225,17
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	23,6250	407,24	9 621,05
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,2500	30,00	1 417,50
Total materiale de construcții						143 027,74

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,5837	939,09	8 060,86
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	42,6825	754,05	32 184,74
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	17,6400	483,98	8 537,41
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,9381	754,05	707,37
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	1,0553	608,49	642,14
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,9133	939,09	5 553,12
7.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,6695	995,71	1 662,34
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,9381	763,69	716,42
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,5205	892,69	5 820,79
Total utilaje de construcții						63 885,19

Total	Lei	218 653,73
Asigurari sociale	24 %	2 817,79
Cheltuieli de regie	6 %	13 288,29
Beneficiu de deviz	4 %	9 390,39
Total		244 150,20

TVA	20 %	48 830,05
-----	------	-----------

Total deviz:

**292 980,2
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a strazii Mihail Sadoveanu por.iunea Stefan cel Mare-Vieru), com. Zagarancea

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=350m, b=4,5m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 390,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	939,09	3 390,08
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			3 302,25
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	754,05	898,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	939,09	1 493,11
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	763,69	910,32
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			487,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	939,09	35,69
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	608,49	40,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	939,09	133,35
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 890,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	407,24	7 696,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	407,24	610,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	407,24	407,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	276,19	276,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	939,09	39,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	939,09	242,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	483,98	542,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	754,05	2 043,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	892,69	369,57
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	995,71	105,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.