

**L 151.1 Drum de acces spre or.Riscani .
Pavaje executate din placi de trotuare din
beton prefabricate (trotuar pe partea
dreapta a carosabilului)**

(denumirea obiectivului)

Deviz local №

Lucrari de amenajare

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 557 116,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavare sector 1 ; 175ml				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	310,00	25,60 25,60	7 936,00 7 936,00
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	193,00	55,20 55,20	10 653,60 10 653,60
3	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	24,00	47,12 11,44	1 130,88 274,56
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,31	3 100,50 0,00	961,15 0,00
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material decapat)	100 m3	0,6179	3 100,52 0,00	1 915,81 0,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 2km	t	103,00	32,00 0,00	3 296,00 0,00
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	3,15	670,40 670,40	2 111,76 2 111,76
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	46,53	594,35 79,20	27 655,11 3 685,18
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure 1000x200x80 B4)	m	175,00	156,94 24,00	27 463,80 4 200,00
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordure 1000x300x150 B2 pe o fundatie de beton clasa C15/12)	m	178,50	236,90 47,20	42 286,38 8 425,20
11		Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de	m2	262,50	241,07	63 281,14

1	2	3	4	5	6	7
	DE18A	ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			47,68	12 516,00
Total Pavare sector 1 ; 175ml						188 691,63
2. Pavare sector 2 ; 132ml						
12	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	173,60	55,20	9 582,72
					55,20	9 582,72
13	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	18,34	47,12	864,17
					11,44	209,81
14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	202,00	25,60	5 171,20
					25,60	5 171,20
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,22	3 100,50	682,11
					0,00	0,00
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material decapat)	100 m3	0,50	3 100,50	1 550,25
					0,00	0,00
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 2km	t	72,67	32,00	2 325,45
					0,00	0,00
18	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	2,38	670,40	1 595,55
					670,40	1 595,55
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	40,12	594,35	23 845,32
					79,20	3 177,50
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure 1000x200x80 B4)	m	122,00	156,94	19 146,19
					24,00	2 928,00
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordure 1000x300x150 B2 pe o fundatie de beton clasa C15/12)	m	136,00	236,90	32 218,20
					47,20	6 419,20
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	233,64	241,07	56 323,83
					47,68	11 139,95
Total Pavare sector 2 ; 132ml						153 304,99
3. Pavare sector 3 ; 18.5ml						
23	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	26,40	55,20	1 457,28
					55,20	1 457,28
24	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	2,11	47,10	99,38
					11,44	24,14
25	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	37,00	25,60	947,20
					25,60	947,20
26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,03	3 100,50	93,02
					0,00	0,00
27		Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la	t	7,07	32,00	226,25

1	2	3	4	5	6	7
	TsI50A2	distanța de: 2km			0,00	0,00
28	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m 2	0,33	670,40	221,23
					670,40	221,23
29	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	5,39	594,35	3 203,55
					79,20	426,89
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Bordure 1000x200x80 B4)	m	18,50	156,94	2 903,32
					24,00	444,00
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Bordure 1000x300x150 B2 pe o fundație de beton clasă C15/12)	m	22,00	236,90	5 211,77
					47,20	1 038,40
32	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	27,75	241,07	6 689,76
					47,68	1 323,13
Total Pavare sector 3 ; 18.5ml						21 052,74

<i>Прямые затраты</i>	?	363 049,36
<i>Asigurarea socială și medicală (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %	23 018,04
<i>Transportarea materialului (ПЗ) * 8 %</i>	8,00 %	19 757,35
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect</i>	100,00 +	405 824,75
<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Colect) * 10 %</i>	10,00 %	40 582,47
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu</i>	100,00 +	446 407,22
<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu) * 4 %</i>	4,00 %	17 856,29
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +	464 263,51
<i>TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20,00 %	92 852,70

Total deviz:

557 116,21

Inclusiv salariu:

95 908,50

Intocmit:

_____ (funcția, semnătura)

Verificat:

_____ (funcția, semnătura)

Obiect:

L 151.1 Drum de acces spre or.Riscani . Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricate (trotuar pe partea dreapta a carosabilului)

Investitor:

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de amenajare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavare sector 1 ; 175ml				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			25,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	80,00	25,60
2	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	80,00	55,20
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			47,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	80,00	11,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	800,00	19,12
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	600,00	8,28
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,28
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 100,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,50
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material decapat)	100 m3			3 100,52
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,52
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 2km	t			32,00
	3410540000007	Aubasculanta-5t	h-ut	0,0640	500,00	32,00
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			670,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	80,00	670,40
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			594,35
						79,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure 1000x200x80 B4)	m			156,94 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 480,00	71,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	58,00	58,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordure 1000x300x150 B2 pe o fundatie de beton clasa C15/12)	m			236,90 47,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 480,00	66,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150	m	1,0050	112,50	113,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			241,07 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40	m2	1,0150	146,00	148,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	800,00	4,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	115,00	2,30
		2. Pavare sector 2 ; 132ml				
12	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			55,20 55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	80,00	55,20
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			47,12 11,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	80,00	11,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	800,00	19,12
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	600,00	8,28
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,28
14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			25,60 25,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	80,00	25,60
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 100,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,50

1	2	3	4	5	6	7
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material decapat)	100 m3			3 100,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,50
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 2km	t			32,00 0,00
	3410540000007	Aubasculanta-5t	h-ut	0,0640	500,00	32,00
18	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			670,40 670,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	80,00	670,40
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			594,35 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure 1000x200x80 B4)	m			156,94 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 480,00	71,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	58,00	58,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordure 1000x300x150 B2 pe o fundatie de beton clasa C15/12)	m			236,90 47,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 480,00	66,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150	m	1,0050	112,50	113,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			241,07 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40	m2	1,0150	146,00	148,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	800,00	4,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	115,00	2,30
		3. Pavare sector 3 ; 18.5ml				
23	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			55,20 55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	80,00	55,20

1	2	3	4	5	6	7
24	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			47,10 11,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	80,00	11,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	800,00	19,11
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	600,00	8,27
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,27
25	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			25,60 25,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	80,00	25,60
26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 100,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,50
27	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 2km	t			32,00 0,00
	3410540000007	Aubasculanta-5t	h-ut	0,0640	500,00	32,00
28	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			670,40 670,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	80,00	670,40
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			594,35 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure 1000x200x80 B4)	m			156,94 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 480,00	71,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	58,00	58,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordure 1000x300x150 B2 pe o fundatie de beton clasa C15/12)	m			236,90 47,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 480,00	66,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150	m	1,0050	112,50	113,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			241,07 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40	m2	1,0150	146,00	148,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	800,00	4,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	115,00	2,30

Intocmit:

(funcția, semnătura)

Verificat:

(funcția, semnătura)

**L 151.1 Drum de acces spre or.Riscani .
Pavaje executate din placi de trotuare din
beton prefabricate (trotuar pe partea
dreapta a carosabilului)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Lucrari de amenajare

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 557 116,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera

1.	7129020012800	Pavator	h-om	508,811	80,00	40 704,88
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	404,241	80,00	32 339,31
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	271,17	80,00	21 693,60
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,277	80,00	662,20
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,356	80,00	508,50
		Total manopera				95 908,50

Materiale

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	105,846	375,00	39 692,25
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,639	400,00	1 455,40
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,619	800,00	2 095,60
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	22,422	400,00	8 969,00
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 304,39	2,30	3 000,10
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	838,224	2,30	1 927,92
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 123,014	2,30	9 482,93
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40	m2	531,748	146,00	77 635,25
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	30,287	1 480,00	44 824,02
10.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150	m	338,183	112,50	38 045,53
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	317,077	58,00	18 390,49
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,478	115,00	1 204,95
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,966	20,00	59,31
14.	4100126202818	Apa	m3	9,204	20,00	184,08
		Total materiale de construcții				246 966,83

Utilaje de construcții

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,657	120,00	4 638,82
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,328	150,00	2 899,26
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,062	800,00	849,84
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,004	650,00	5 202,34
5.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,613	600,00	368,04
6.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,613	600,00	368,04
7.	3410540000007	Aubascalanta-5t	h-ut	11,695	500,00	5 847,70
		Total utilaje de construcții				20 174,04

<i>Прямые затраты</i>	?	363 049,36
<i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %	23 018,04
<i>Transportarea materialului (ПЗ) * 8 %</i>	8,00 %	19 757,35
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect</i>	100,00 +	405 824,75
<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Colect) * 10 %</i>	10,00 %	40 582,47
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu</i>	100,00 +	446 407,22
<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu) * 4 %</i>	4,00 %	17 856,29
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +	464 263,51
<i>TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20,00 %	92 852,70

Total deviz:

557 116,21

Intocmit:

(funcția, semnătura)

Verificat:

(funcția, semnătura)