

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1700658714425 (21121160 din 22.11.2023) din 01.12.2023
Obiectul achiziției: Servicii de reparație, montare și demontare a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Servicii de reparație, montare și demontare a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice					
1.1. Reparația (alimentarea cu agenți frigorifici) și montarea ulterioară a climatizoarelor (care au fost în folosință) de tip split	Reparația (alimentarea cu agenți frigorifici) și montarea ulterioară a climatizoarelor (care au fost în folosință) de tip split	MD	MD	1.Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau a alpiștilor. 2. Blocurile interioare ale climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă. 3. Comunicațiile între blocuri vor fi montate, în interior, într-un canal de plastic alb 50X50 sau 60X60. 4. Înainte de montare, climatizoare vor fi deservite tehnic. 5. În procesul de restabilire a comunicațiilor dintre blocurile interioare și exterioare, în mod obligatoriu, se vor regăsi următoarele acțiuni: -înlocuirea comunicațiilor inexistente cu altele noi; -vidarea circuitelor frigorifice; -alimentarea cu agenți frigorifici; -punerea în funcțiune a climatizoarelor și	1.Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau a alpiștilor. 2. Blocurile interioare ale climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă. 3. Comunicațiile între blocuri vor fi montate, în interior, într-un canal de plastic alb 50X50 sau 60X60. 4. Înainte de montare, climatizoare vor fi deservite tehnic. 5. În procesul de restabilire a comunicațiilor dintre blocurile interioare și exterioare, în mod obligatoriu, se vor regăsi următoarele acțiuni: -înlocuirea comunicațiilor inexistente cu altele noi; -vidarea circuitelor frigorifice; -alimentarea cu agenți frigorifici; -punerea în funcțiune a climatizoarelor și garantarea bunei lor funcționări în decurs de
1.2. Diagnosticarea și demontarea climatizoarelor cu prezentarea actului de diagnostică	Diagnosticarea și demontarea climatizoarelor cu prezentarea actului de diagnostică	MD	MD		
1.3. Restabilirea comunicațiilor dintre blocurile interioare și exterioare	Restabilirea comunicațiilor dintre blocurile interioare și exterioare	MD	MD		
1.4. Compensarea cheltuielilor de	Compensarea cheltuielilor de	MD	MD		

transport (în afară de mun. Chișinău)	transport (în afară de mun. Chișinău)			garantarea bunei lor funcționări în decurs de minim 12 luni. 6.Serviciile de restabilire a comunicațiilor dintre blocuri vor fi prestate în oficiul amplasat în mun. Cahul, bd. Republicii, 24G, Centrul Multifuncțional Cahul. 7.În procesul montării climatizoarelor circuitele frigorifice vor fi alimentate cu agenți frigorifici necesari. 8.Înainte de demontarea climatizoarelor se va întocmi un act de diagnostică. În actele de diagnostică vor fi indicate defectele depistate (dacă vor fi) și cauza probabilă a apariției lor. 9.După efectuarea reparației (montării) climatizoarelor, Prestatorul va garanta buna lor funcționare în decurs de minim 12 luni. 10.Înainte de montare climatizoarele vor fi preluate de la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42. 11.După demontare climatizoarele vor fi transportate la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42. 12.Serviciile de reparație, montare și demontare a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice vor fi prestate pe întreg teritoriul RM, la solicitarea reprezentantului Beneficiarului.	14 luni. 6.Serviciile de restabilire a comunicațiilor dintre blocuri vor fi prestate în oficiul amplasat în mun. Cahul, bd. Republicii, 24G, Centrul Multifuncțional Cahul. 7.În procesul montării climatizoarelor circuitele frigorifice vor fi alimentate cu agenți frigorifici necesari. 8.Înainte de demontarea climatizoarelor se va întocmi un act de diagnostică. În actele de diagnostică vor fi indicate defectele depistate (dacă vor fi) și cauza probabilă a apariției lor. 9.După efectuarea reparației (montării) climatizoarelor, garanția buna lor funcționare va fi - în decurs de 14 luni. 10.Înainte de montare climatizoarele vor fi preluate de la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42. 11.După demontare climatizoarele vor fi transportate la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42. 12.Serviciile de reparație, montare și demontare a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice vor fi prestate pe întreg teritoriul RM, la solicitarea reprezentantului Beneficiarului.
TOTAL					

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66