

Obiectivul: Pașcani Criuleni


Devizul local de resurse Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2023-09-07

Valoarea de deviz 241 722 (Lei)

Obiect: 1.PT-505						
Deviz: 1.1.LUCRĂRI DE MONTARE						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	68,200	21,32	1 454
2	1	Muncitor	h-om	202,786	25,62	5 195
Total manopera						6 649
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	4,600	9,74	45
2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,001	8,12	0
3	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,816	162,40	133
4	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,028	10 555,97	291
5	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	8 931,98	2
6	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	8 806,12	11
7	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	1 218,00	0
8	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,396	40,60	16
9	1019852	Vopsea	kg	25,920	15,43	400
10	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	1 218,00	3
11	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,330	178,64	59
12	5009368	Cleme in asortiment	buc	40,800	6,09	248
13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003	162,40	0
14	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,017	9 743,98	161
15	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,133	134,79	18
16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠCΘΠΛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,330	60,90	20
17	Material	Bandan F2007	m	40,000	6,73	269
18	Material	Cablu VVGng 2x1.5	m	26,500	6,82	181
19	Material	Clema KZ-1	buc	40,000	10,56	422
20	Material	Corp de iluminat LED-30W	buc	20,000	199,75	3 995
21	Material	Scrapa A 200	buc	40,000	1,36	54
22	Material	Suport cu un brat	buc	20,000	60,90	1 218
Total materiale						7 546
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,400	22,41	9
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,457	26,93	39
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,795	26,93	21
4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,795	26,93	21
5	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	26,600	22,41	596


6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	65,290	26,93	1 758
7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,400	22,41	9
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,457	26,93	39
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,076	26,93	2
Total utilaje						2 496
Total						16 691
Asigurari sociale				24,000%		1 596
Total						18 286
Cheltuieli de transport				7,000%		528
Total						18 815
Cheltuieli pentru depozitare				2,000%		151
Total						18 965
Cheltuieli de regie				76,000%		5 053
Total						24 018
Beneficiu de deviz				6,000%		1 441
TOTAL Deviz fara TVA						25 460



Obiect: 2.PT-273

Deviz: 2.1.LUCRĂRI DE MONTARE

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	37,766	25,62	967
Total manopera						967
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,600	9,74	6
2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,000	8,12	0
3	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,122	162,40	20
4	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	10 555,97	38
5	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	8 931,98	0
6	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	8 806,12	2
7	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	1 218,00	0
8	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,072	40,60	3
9	1019852	Vopsea	kg	3,048	15,43	47
10	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,000	1 218,00	0
11	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,060	178,64	11
12	5009368	Cleme in asortiment	buc	6,120	6,09	37
13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,000	162,40	0
14	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	9 743,98	29
15	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,018	134,79	2
16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,060	60,90	4
17	Material	Corp de iluminat LED-30W	buc	3,000	199,75	599
18	Material	Clema KZ-1	buc	6,000	10,56	63
19	Material	Cablu VVGng 2x1.5	m	3,600	6,82	25
20	Material	Bandan F2007	m	6,000	6,73	40
21	Material	Screpa A 200	buc	6,000	1,36	8
22	Material	Suport cu un brat	buc	3,000	60,90	183



Total materiale				1 118		
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,261	26,93	7
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,108	26,93	3
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,108	26,93	3
4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,020	26,93	351
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,261	26,93	7
6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,011	26,93	0
Total utilaje					371	
Total					2 456	
Asigurari sociale			24,000%		232	
Total					2 688	
Cheltuieli de transport			7,000%		78	
Total					2 766	
Cheltuieli de regie			76,000%		735	
Total					3 502	
Beneficii de deviz			6,000%		210	
TOTAL Deviz fara TVA					3 712	

Obiect: 3.PT-791

Deviz: 3.1.LUCRĂRI DE MONTARE

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7


Manopera

1	1	Muncitor	h-om	211,048	25,62	5 406
Total manopera					5 406	

Materiale

1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,500	9,74	24
2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,001	8,12	0
3	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	1,020	162,40	166
4	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,015	10 555,97	158
5	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	8 931,98	2
6	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002	8 806,12	13
7	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	1 218,00	0
8	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,504	40,60	20
9	1019852	Vopsea	kg	12,900	15,43	199
10	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003	1 218,00	3
11	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,420	178,64	75
12	5009368	Cleme in asortiment	buc	51,000	6,09	311
13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003	162,40	1
14	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,021	9 743,98	205
15	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	0,162	134,79	22
16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	60,90	26
17	Material	Suport cu un brat	buc	28,000	60,90	1 705
18	Material	Screpa A 200	buc	50,000	1,36	68

19	Material	Corp de iluminat LED-30W	buc	25,000	199,75	4 994
20	Material	Cablu VVGng 2x1.5	m	32,400	6,82	221
21	Material	Clema KZ-1	buc	50,000	10,56	528
22	Material	Bandan F2007	m	50,000	6,73	337
Total materiale						9 077
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,521	26,93	41
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,972	26,93	26
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,972	26,93	26
4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	68,530	26,93	1 846
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,521	26,93	41
6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,095	26,93	3
Total utilaje						1 982
Total						16 466
Asigurari sociale				24,000%		1 298
Total						17 763
Cheltuieli de transport				7,000%		635
Total						18 399
Cheltuieli pentru depozitare				2,000%		182
Total						18 580
Cheltuieli de regie				76,000%		4 109
Total						22 689
Beneficiu de deviz				6,000%		1 361
TOTAL Deviz fara TVA						24 051



Obiect: 4.PT-793

Deviz: 4.1.LUCRĂRI DE MONTARE

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	339,384	25,62	8 694
Total manopera						8 694
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	4,200	9,74	41
2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,002	8,12	0
3	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	1,387	162,40	225
4	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,025	10 555,97	266
5	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	8 931,98	3
6	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002	8 806,12	18
7	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	1 218,00	0
8	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,816	40,60	33
9	1019852	Vopsea	kg	21,544	15,43	332
10	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003	1 218,00	4
11	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,680	178,64	121
12	5009368	Cleme in asortiment	buc	69,360	6,09	422
13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004	162,40	1
14	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie	t	0,034	9 743,98	331

		electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
15	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,205	134,79	28
16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,680	60,90	41
17	Material	Suport cu un brat	buc	32,000	60,90	1 949
18	Material	Screpa A 200	buc	64,000	1,36	87
19	Material	Cablu VVGng 2x1.5	m	41,000	6,82	280
20	Material	Clema KZ-1	buc	68,000	10,56	718
21	Material	Corp de iluminat LED-30W	buc	34,000	199,75	6 792
22	Material	Bandan F2007	m	64,000	6,73	431
Total materiale						12 123
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,435	26,93	66
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,230	26,93	33
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,230	26,93	33
4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	112,980	26,93	3 043
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,435	26,93	66
6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,129	26,93	3
Total utilaje						3 243
Total						24 061
Asigurari sociale				24,000%		2 087
Total						26 147
Cheltuieli de transport				7,000%		849
Total						26 996
Cheltuieli pentru depozitare				2,000%		242
Total						27 238
Cheltuieli de regie				76,000%		6 607
Total						33 846
Beneficiu de deviz				6,000%		2 031
TOTAL Deviz fara TVA						35 877

Obiect: 5.PT-449						
Deviz: 5.1.LUCRĂRI DE MONTARE						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	218,525	25,62	5 598
Total manopera						5 598
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,400	9,74	14
2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,002	8,12	0
3	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	1,306	162,40	212
4	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,008	10 555,97	89
5	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	8 931,98	3
6	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002	8 806,12	17
7	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	1 218,00	0
8	1019460	Banda "ΠXB-304"	kg	0,696	40,60	28
9	1019852	Vopsea	kg	7,512	15,43	116

10	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003	1 218,00	4
11	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,580	178,64	104
12	5009368	Cleme in asortiment	buc	65,280	6,09	398
13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004	162,40	1
14	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,029	9 743,98	283
15	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,201	134,79	27
16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,580	60,90	35
17	Material	Suport cu un brat	buc	10,000	60,90	609
18	Material	Cablu VVGng 2x1.5	m	40,200	6,82	274
19	Material	Screpa A 200	buc	8,000	1,36	11
20	Material	Corp de iluminat LED-30W	buc	32,000	199,75	6 392
21	Material	Clema KZ-1	buc	64,000	10,56	676
22	Material	Bandan F2007	m	20,000	6,73	135

Total materiale **9 426**

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,667	26,93	45
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,206	26,93	32
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,206	26,93	32
4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	67,340	26,93	1 814
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,667	26,93	45
6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,122	26,93	3

Total utilaje **1 972**

Total			16 995
Asigurari sociale		24,000%	1 344
Total			18 339
Cheltuieli de transport		7,000%	660
Total			18 998
Cheltuieli pentru depozitare		2,000%	189
Total			19 187
Cheltuieli de regie		76,000%	4 254
Total			23 441
Beneficiu de deviz		6,000%	1 406

TOTAL Deviz fara TVA **24 848**

Obiect: 6.PT-720

Deviz: 6.1.LUCRĂRI DE MONTARE

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	249,256	25,62	6 385
Total manopera					6 385	

Materiale

1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,100	9,74	20
2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,002	8,12	0
3	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	1,265	162,40	205
4	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,013	10 555,97	133

5	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	8 931,98	3
6	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002	8 806,12	16
7	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	1 218,00	0
8	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,732	40,60	30
9	1019852	Vopsea	kg	10,996	15,43	170
10	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004	1 218,00	5
11	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,610	178,64	109
12	5009368	Cleme in asortiment	buc	63,240	6,09	385
13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004	162,40	1
14	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,031	9 743,98	297
15	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,233	134,79	31
16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,610	60,90	37
17	Material	Screpa A 200	buc	22,000	1,36	30
18	Material	Suport cu un brat	buc	11,000	60,90	670
19	Material	Corp de iluminat LED-30W	buc	31,000	199,75	6 192
20	Material	Clema KZ-1	buc	62,000	10,56	654
21	Material	Bandan F2007	m	22,000	6,73	148
22	Material	Cablu VVGng 2x1.5	m	46,500	6,82	317
Total materiale						9 455

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,890	26,93	51
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,395	26,93	38
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,395	26,93	38
4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	79,170	26,93	2 132
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,890	26,93	51
6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,118	26,93	3
Total utilaje						2 312

Total		18 153
Asigurari sociale	24,000%	1 532
Total		19 685
Cheltuieli de transport	7,000%	662
Total		20 347
Cheltuieli pentru depozitare	2,000%	189
Total		20 536
Cheltuieli de regie	76,000%	4 853
Total		25 389
Beneficiu de deviz	6,000%	1 523
TOTAL Deviz fara TVA		26 912

Obiect: 7.PT-258

Deviz: 7.1.LUCRĂRI DE MONTARE

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	177,832	25,62	4 556
Total manopera						4 556
Materiale						

1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,000	9,74	19
2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,001	8,12	0
3	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,775	162,40	126
4	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,012	10 555,97	127
5	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	8 931,98	2
6	1011755	Otel fisie calmat, marca "C-3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	8 806,12	10
7	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	1 218,00	0
8	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,456	40,60	19
9	1019852	Vopsea	kg	10,304	15,43	159
10	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	1 218,00	2
11	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,380	178,64	68
12	5009368	Cleme in asortiment	buc	38,760	6,09	236
13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	162,40	0
14	5070001	Conductori neizolați pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,019	9 743,98	185
15	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,115	134,79	16
16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,380	60,90	23
17	Material	Suport cu un brat	buc	10,000	60,90	609
18	Material	Screpa A 200	buc	20,000	1,36	27
19	Material	Corp de iluminat LED-30W	buc	19,000	199,75	3 795
20	Material	Cablu VVGng 2x1.5	m	23,000	6,82	157
21	Material	Clema KZ-1	buc	38,000	10,56	401
22	Material	Bandan F2007	m	20,000	6,73	135
Total materiale					6 116	

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,292	26,93	35
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,690	26,93	19
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,690	26,93	19
4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	58,520	26,93	1 576
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,292	26,93	35
6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,072	26,93	2

Total utilaje **1 685**

Total						12 356
Asigurari sociale				24,000%		1 093
Total						13 449
Cheltuieli de transport				7,000%		428
Total						13 877
Cheltuieli pentru depozitare				2,000%		122
Total						14 000
Cheltuieli de regie				76,000%		3 462
Total						17 462
Beneficiu de deviz				6,000%		1 048


TOTAL Deviz fara TVA **18 510**

Obiect: 8.PT-527

Deviz: 8.1.LUCRĂRI DE MONTARE

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	379,740	25,62	9 728
Total manopera						9 728
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,000	9,74	19
2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,003	8,12	0
3	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	2,203	162,40	358
4	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,012	10 555,97	127
5	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	8 931,98	5
6	1011755	Otel fisie calmat, marca "C13cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	8 806,12	29
7	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	1 218,00	0
8	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	1,296	40,60	53
9	1019852	Vopsea	kg	10,864	15,43	168
10	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,005	1 218,00	7
11	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,080	178,64	193
12	5009368	Cleme in asortiment	buc	110,160	6,09	671
13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,006	162,40	1
14	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,054	9 743,98	526
15	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,325	134,79	44
16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,080	60,90	66
17	Material	Suport cu un brat	buc	10,000	60,90	609
18	Material	Screpa A 200	buc	27,000	1,36	37
19	Material	Corp de iluminat LED-30W	buc	54,000	199,75	10 787
20	Material	Clema KZ-1	buc	108,000	10,56	1 140
21	Material	Bandan F2007	m	20,000	6,73	135
22	Material	Cablu VVGng 2x1.5	m	65,000	6,82	443
Total materiale						15 415
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,932	26,93	79
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,950	26,93	53
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,950	26,93	53
4	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	117,320	26,93	3 160
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,932	26,93	79
6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,205	26,93	6
Total utilaje						3 428
Total						28 571
Asigurari sociale				24,000%		2 335
Total						30 906
Cheltuieli de transport				7,000%		1 079
Total						31 985
Cheltuieli pentru depozitare				2,000%		308
Total						32 293
Cheltuieli de regie				76,000%		7 393
Total						39 686
Beneficiu de deviz				6,000%		2 381
TOTAL Deviz fara TVA						42 067



Total		201 435
TVA	20%	40 287
TOTAL Deviz		241 722

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;