

**Constructia sondei arteziene si a
retelelor de alimentare cu
apa, evacuarea si epurarea apelor
uzate in s. Calimanesti, r-nul
Nisporeni N13/21-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-2

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica КЛ-0,4кВ

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,123 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 12,30 |
| 3 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | km | 0,004 |
| 4 | 404-23 | Caramida | buc | 147,00 |
| 5 | 408-93 | Nisip | m3 | 3,50 |
| 6 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,01 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления) | m3 | 1,00 |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|--------|--------|
| | | 2. Lucrari de montare | | |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7 | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В3А | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-2 | Сумеречный выключатель с фотореле | buc | 1,00 |
| 12 | Pretul firmei | Sina N/PE | buc | 1,00 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,60 |
| 14 | 590-1007 | Conductor ВПВ-1x10 | m | 240,00 |
| 15 | 590-1008 | Conductor ВПВ-1x1,5 | m | 120,00 |
| 16 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,30 |
| 17 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,30 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,15 |
| 19 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,30 |
| 20 | Pretul firmei | Cablu АПвзБШп-3x4 mm2 | m | 15,00 |
| 21 | Pretul firmei | Cablu АКВВБ-4x2,5 mm2 | m | 30,00 |
| 22 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 23 | 590-1001 | Conductor ПВ3-1,5 | m | 10,00 |
| 24 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,10 |
| 25 | 08-02-407-11 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,04 |
| 26 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 14,00 |
| 27 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
| 28 | 08-02-472- | Conductor de legare la pamint, deschis, | 100 m | 0,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|--------|------|
| | 9 | pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | | |
| 29 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШИУ "Ascont-Plus" SRL | buc | 1,00 |
| 30 | 11-06-001-02 | Statia СУ "Поток" мощ.7.0 кВт | buc | 1,00 |
| 31 | 11-02-002-01 | Датчик сухого хода | buc | 1,00 |
| 32 | 11-02-002-01 | Датчик уровня | buc | 3,00 |
| 33 | | Водонапорная башня | buc | 0,00 |
| 34 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
| 35 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,21 |
| 36 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,01 |
| | | 3. Utilaj | | |
| 37 | Pretul firmei | Dulap ШИУ "Ascont-Plus" SRL | buc | 1,00 |
| 38 | Pretul firmei | Statia управления погружным насосом "Поток" мощ.7.0 кВт | buc | 1,00 |

(funcția, semnătura, numele, prenumele)