

# Reparatia capitala a acoperisului la IMSP Centrul de Sanatate Cotiujenii Mari

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 336 038,11 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
| 1      | RpCI42C                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.                              | m2   | 498,5000                              | 42,86<br>42,24                        | 21 368,20<br>21 056,64  |
| 2      | CE41A                       | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  | m3   | 2,8000                                | 8 483,28<br>1 156,32                  | 23 753,18<br>3 237,69   |
| 3      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3   | 0,2600                                | 7 374,19<br>1 080,00                  | 1 917,29<br>280,80      |
| 4      | CE30A                       | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, grilaj 100x30 V=2.3m3  | m2   | 498,5000                              | 52,25<br>14,16                        | 26 046,84<br>7 058,76   |
| 5      | CN50A                       | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.   | m3   | 4,5600                                | 343,76<br>40,80                       | 1 567,55<br>186,05      |
| 6      | CN51A                       | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                    | m3   | 4,5600                                | 72,20<br>12,00                        | 329,25<br>54,72         |
| 7      | CE17A                       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens) | m2   | 498,5000                              | 26,59<br>12,00                        | 13 253,91<br>5 982,00   |
| 8      | CE07A                       | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) coame 52ml                          | m2   | 498,5000                              | 248,07<br>55,20                       | 123 664,33<br>27 517,20 |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5        | 6               | 7                     |
|----|-------|---|----|----------|-----------------|-----------------------|
| 9  | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu din lemn)   | m2 | 14,0000  | 288,08<br>12,24 | 4 033,12<br>171,36    |
| 10 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 14,0000  | 91,85<br>48,00  | 1 285,90<br>672,00    |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m  | 40,0000  | 249,22<br>16,80 | 9 969,00<br>672,00    |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m  | 102,4000 | 265,96<br>14,40 | 27 234,56<br>1 474,56 |

|  |                                  |      |                   |
|--|----------------------------------|------|-------------------|
|  | Total                            | lei  | 254 423,13        |
|  | Contributii si asigurari sociale | 24 % | 16 407,31         |
|  | Cheltuieli de transport          | 2 %  | 3 683,59          |
|  | Cheltuieli de regie              | 1 %  | 2 745,14          |
|  | Beneficiu de deviz               | 1 %  | 2 772,59          |
|  | Total cheltuieli directe         |      | 280 031,76        |
|  | TVA                              | 20 % | 56 006,35         |
|  | <b>Total deviz:</b>              |      | <b>336 038,11</b> |
|  | <b>Inclusiv salariu</b>          |      | <b>68 363,78</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a acoperisului  
la IMSP Centrul de Sanatate  
Cotiujenii Mari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 336 038,11 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |                |                       |      |          |       |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 0,2100   | 48,00 | 10,08            |
| 2.                    | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 219,3400 | 48,00 | 10 528,32        |
| 3.                    | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 115,5225 | 48,00 | 5 545,08         |
| 4.                    | 7124010010730  | Dulgher 3             | h-om | 65,9690  | 48,00 | 3 166,51         |
| 5.                    | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 99,7000  | 48,00 | 4 785,60         |
| 6.                    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 14,0000  | 48,00 | 672,00           |
| 7.                    | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 493,3700 | 48,00 | 23 681,76        |
| 8.                    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 411,1180 | 48,00 | 19 733,66        |
| 9.                    | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 5,0160   | 48,00 | 240,77           |
| <b>Total manopera</b> |                |                       |      |          |       | <b>68 363,78</b> |

**Materiale:**

|     |                |   |     |         |          |           |
|-----|----------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1212121212121  | apa   | m3  | 1,0488  | 30,00    | 31,46     |
| 2.  | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg  | 0,7000  | 5,00     | 3,50      |
| 3.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3  | 2,4028  | 7 000,00 | 16 819,60 |
| 4.  | 2010102903497* | Lambriu din lemn  | m3  | 15,4000 | 250,00   | 3 850,00  |
| 5.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\sigma} = 44\text{MM}$ calit II     | m3  | 0,0312  | 5 200,00 | 162,24    |
| 6.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                | m3  | 2,3240  | 5 200,00 | 12 084,80 |
| 7.  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III   | m3  | 0,0026  | 5 200,00 | 13,52     |
| 8.  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}=100,125$ mm, calit, a II a | m3  | 0,4098  | 5 200,00 | 2 130,96  |
| 9.  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{\sigma}=40-75\text{MM}$ calit a II a  | m3  | 0,4480  | 5 200,00 | 2 329,60  |
| 10. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                               | kg  | 7,7520  | 30,00    | 232,56    |
| 11. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200   | kg  | 4,5600  | 30,00    | 136,80    |
| 12. | 23203226000361 | Gudron  | kg  | 0,6708  | 30,00    | 20,12     |
| 13. | 2413217300010  | Cleme   | buc | 20,4000 | 38,00    | 775,20    |
| 14. | 24142161094821 | Pasta antiseptica   | kg  | 6,2706  | 30,00    | 188,12    |
| 15. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                  | kg  | 0,0547  | 122,00   | 6,67      |
| 16. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                      | kg  | 2,5200  | 70,00    | 176,40    |
| 17. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat   | kg  | 30,5520 | 30,00    | 916,56    |
| 18. | 2430226100700  | Grund alchidic  | kg  | 1,6800  | 60,00    | 100,80    |
| 19. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg  | 2,3800  | 80,00    | 190,40    |
| 20. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                   | kg  | 1,6800  | 35,00    | 58,80     |
| 21. | 2462106110601  | Paste antiseptice   | kg  | 8,9376  | 30,00    | 268,13    |

|     |                |   |     |            |        |                   |
|-----|----------------|---|-----|------------|--------|-------------------|
| 22. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica   | m   | 26,1712    | 10,00  | 261,71            |
| 23. | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla   | buc | 52,0023    | 80,00  | 4 160,18          |
| 24. | 2666122800555  | Element de inchidere  | buc | 21,0944    | 35,00  | 738,30            |
| 25. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 7,0000     | 12,00  | 84,00             |
| 26. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)  | m2  | 9,8410     | 25,00  | 246,02            |
| 27. | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica   | m2  | 590,4732   | 12,00  | 7 085,68          |
| 28. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv   | kg  | 261,7125   | 35,00  | 9 159,94          |
| 29. | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla  | m2  | 601,9387   | 129,00 | 77 650,09         |
| 30. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv   | buc | 20,9370    | 70,00  | 1 465,59          |
| 31. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass   | m   | 42,8400    | 95,00  | 4 069,80          |
| 32. | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass  | m   | 110,7456   | 95,00  | 10 520,83         |
| 33. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 12,2640    | 17,00  | 208,49            |
| 34. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)   | kg  | 107,2840   | 35,00  | 3 754,94          |
| 35. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg  | 60,2120    | 30,00  | 1 806,36          |
| 36. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe  | kg  | 1,9500     | 35,00  | 68,25             |
| 37. | 2874115830000  | Pilnii de curatire  | buc | 10,2000    | 85,00  | 867,00            |
| 38. | 2874115837745  | Suruburi  | buc | 1 054,7200 | 0,60   | 632,83            |
| 39. | 28741458870491 | Cuie de constructie   | kg  | 20,9400    | 30,00  | 628,20            |
| 40. | 2875274000050  | Elemente de legatura  | buc | 20,7472    | 40,00  | 829,89            |
| 41. | 2875274000501  | Cot de jgheab   | buc | 21,0944    | 240,00 | 5 062,66          |
| 42. | 2875274000502  | Cot burlan  | buc | 20,4000    | 90,00  | 1 836,00          |
| 43. | 2875274000503  | Cot de capat  | buc | 10,2000    | 90,00  | 918,00            |
| 44. | 2875274110001  | Piesa de legatura   | buc | 10,2000    | 40,00  | 408,00            |
| 45. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan   | buc | 21,0944    | 150,00 | 3 164,16          |
| 46. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi  | buc | 147,6608   | 35,00  | 5 168,13          |
| 47. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare  | buc | 4 710,8250 | 0,60   | 2 826,50          |
| 48. | 28752763120001 | Шпильки (fise)  | buc | 6 161,4600 | 0,01   | 61,61             |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>   |     |            |        | <b>184 179,40</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |                |   |      |         |        |                 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,0274  | 600,00 | 16,44           |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,4590  | 600,00 | 275,40          |
| 3. | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 12,4625 | 25,00  | 311,56          |
| 4. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                | h-ut | 0,0598  | 30,00  | 1,79            |
| 5. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                     | h-ut | 47,5130 | 25,00  | 1 187,82        |
| 6. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)             | h-ut | 0,2736  | 80,00  | 21,89           |
| 7. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)  | h-ut | 1,3178  | 30,00  | 39,53           |
| 8. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0638  | 400,00 | 25,52           |
|    |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                             |      |         |        | <b>1 879,95</b> |

|                                  |      |            |
|----------------------------------|------|------------|
| Total                            | lei  | 254 423,13 |
| Contributii si asigurari sociale | 24 % | 16 407,31  |
| Cheltuieli de transport          | 2 %  | 3 683,59   |
| Cheltuieli de regie              | 1 %  | 2 745,14   |
| Beneficiu de deviz               | 1 %  | 2 772,59   |

|                          |      |                   |
|--------------------------|------|-------------------|
| Total cheltuieli directe |      | 280 031,76        |
| TVA                      | 20 % | 56 006,35         |
| <b>Total deviz:</b>      |      | <b>336 038,11</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a acoperisului la  
IMSP Centrul de Sanatate Cotiujenii Mari**
**Investitor IMSP CS Cotiujenii Mari**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | RpCI42C                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2   |  |                      | 42,86<br>42,24         |
|        | 7124010010700               | Dulgher  | h-om | 0,4400                                 | 48,00                | 21,12                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4400                                 | 48,00                | 21,12                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0250                                 | 25,00                | 0,62                   |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 21 368,20              |
| 2      | CE41A                       | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic   | m3   |  |                      | 8 483,28<br>1 156,32   |
|        | 7124010010730               | Dulgher 3  | h-om | 21,6800                                | 48,00                | 1 040,64               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,4100                                 | 48,00                | 115,68                 |
|        | 20101029087372              | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a   | m3   | 0,1600                                 | 5 200,00             | 832,00                 |
|        | 20101029087371              | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a   | m3   | 0,0600                                 | 5 200,00             | 312,00                 |
|        | 20101029041692              | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia   | m3   | 0,8300                                 | 5 200,00             | 4 316,00               |
|        | 28741458870491              | Cuie de constructie  | kg   | 7,2000                                 | 30,00                | 216,00                 |
|        | 27106020001211              | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)        | kg   | 4,3800                                 | 17,00                | 74,46                  |
|        | 26821326004260              | Carton gudronat (толь)   | m2   | 3,3800                                 | 25,00                | 84,50                  |
|        | 24142161094821              | Pasta antiseptica  | kg   | 1,9600                                 | 30,00                | 58,80                  |
|        | 28731220007511              | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)  | kg   | 38,0000                                | 35,00                | 1 330,00               |
|        | 24105200067531              | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)  | h-ut | 0,1500                                 | 600,00               | 90,00                  |
|        | 29552700002608              | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)   | h-ut | 0,4400                                 | 30,00                | 13,20                  |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 23 753,18              |
| 3      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                   | m3   |  |                      | 7 374,19<br>1 080,00   |
|        | 7124010010730               | Dulgher 3  | h-om | 20,2500                                | 48,00                | 972,00                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,2500                                 | 48,00                | 108,00                 |
|        | 28741158254550              | Buloane de constructii cu piulite si saibe   | kg   | 7,5000                                 | 35,00                | 262,50                 |
|        | 20101029069611              | Scanduri brute, calit III  | m3   | 0,0100                                 | 5 200,00             | 52,00                  |
|        | 20101029087371              | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a   | m3   | 0,9300                                 | 5 200,00             | 4 836,00               |
|        | 20101029041691              | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II  | m3   | 0,1200                                 | 5 200,00             | 624,00                 |
|        | 28731220007511              | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)  | kg   | 3,4000                                 | 35,00                | 119,00                 |
|        | 24142161094821              | Pasta antiseptica  | kg   | 3,0100                                 | 30,00                | 90,31                  |
|        | 23203226000361              | Gudron   | kg   | 2,5800                                 | 30,00                | 77,38                  |
|        | 28741458870491              | Cuie de constructie  | kg   | 3,0000                                 | 30,00                | 90,00                  |
|        | 26821326004260              | Carton gudronat (толь)   | m2   | 1,4500                                 | 25,00                | 36,23                  |
|        | 24105200067531              | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)  | h-ut | 0,1500                                 | 600,00               | 90,00                  |
|        | 29552700002608              | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)   | h-ut | 0,3300                                 | 30,00                | 9,88                   |
|        | 29405200076091              | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)   | h-ut | 0,2300                                 | 30,00                | 6,88                   |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 1 917,29               |
| 4      | CE30A                       | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, grilaj 100x30 V=2.3m3                           | m2   |  |                      | 52,25<br>14,16         |
|        | 71240100107001              | Dulgher  | h-om | 0,2250                                 | 48,00                | 10,80                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0700                                 | 48,00                | 3,36                   |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,00482                                | 7 000,00             | 33,74                  |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1200                                 | 30,00                | 3,60                   |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7          |
|----|----------------|---|------|---------|--------|------------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75       |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 26 046,84  |
| 5  | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.   | m3   |         |        | 343,76     |
|    |                |   |      |         |        | 40,80      |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,8500  | 48,00  | 40,80      |
|    | 1212121212121  | apa   | m3   | 0,2300  | 30,00  | 6,90       |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara   | kg   | 1,7000  | 30,00  | 51,00      |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat   | kg   | 6,7000  | 30,00  | 201,00     |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare  | kg   | 0,0120  | 122,00 | 1,46       |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200   | kg   | 1,0000  | 30,00  | 30,00      |
|    | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,0050  | 600,00 | 3,00       |
|    | 2952270002921  | Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)  | h-ut | 0,0600  | 80,00  | 4,80       |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0120  | 400,00 | 4,80       |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 1 567,55   |
| 6  | CN51A          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.  | m3   |         |        | 72,20      |
|    |                |   |      |         |        | 12,00      |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,2500  | 48,00  | 12,00      |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice   | kg   | 1,9600  | 30,00  | 58,80      |
|    | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,0010  | 600,00 | 0,61       |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0020  | 400,00 | 0,80       |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 329,25     |
| 7  | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens)              | m2   |         |        | 26,59      |
|    |                |   |      |         |        | 12,00      |
|    | 7134030012200  | Izulator hidrofug   | h-om | 0,2000  | 48,00  | 9,60       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500  | 48,00  | 2,40       |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica   | m2   | 1,1500  | 12,00  | 14,21      |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)  | buc  | 12,0000 | 0,01   | 0,12       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25       |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 13 253,91  |
| 8  | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) coame 52ml                                      | m2   |         |        | 248,07     |
|    |                |   |      |         |        | 55,20      |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 0,9000  | 48,00  | 43,20      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500  | 48,00  | 12,00      |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla  | m2   | 1,1500  | 129,00 | 155,77     |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv   | kg   | 0,5000  | 35,00  | 18,38      |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare  | buc  | 9,0000  | 0,60   | 5,67       |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla   | buc  | 0,09935 | 80,00  | 8,35       |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv   | buc  | 0,0400  | 70,00  | 2,94       |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica   | m    | 0,0500  | 10,00  | 0,52       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25       |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 123 664,33 |
| 9  | CE31A          | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu din lemn)   | m2   |         |        | 288,08     |
|    |                |   |      |         |        | 12,24      |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina   | h-om | 0,0150  | 48,00  | 0,72       |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,2400  | 48,00  | 11,52      |
|    | 2010102903497* | Lambriu din lemn  | m3   | 1,1000  | 250,00 | 275,00     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0280  | 30,00  | 0,84       |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 4 033,12   |
| 10 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2   |         |        | 91,85      |
|    |                |   |      |         |        | 48,00      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 1,0000  | 48,00  | 48,00      |
|    | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn  | kg   | 0,1800  | 70,00  | 12,60      |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic  | kg   | 0,1200  | 60,00  | 7,20       |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,1200  | 35,00  | 4,20       |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg   | 0,1700  | 80,00  | 13,60      |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 12,00  | 6,00       |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25       |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 1 285,90   |
| 11 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m    |         |        | 249,22     |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------|--|------|---------|--------|-----------|
|    |               |  |      |         |        | 16,80     |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu   | h-om | 0,3500  | 48,00  | 16,80     |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                            | m    | 1,0500  | 95,00  | 101,74    |
|    | 2875274000502 | Cot burlan   | buc  | 0,5000  | 90,00  | 45,90     |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura  | buc  | 0,2500  | 40,00  | 10,20     |
|    | 2413217300010 | Cleme  | buc  | 0,5000  | 38,00  | 19,38     |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire   | buc  | 0,2500  | 85,00  | 21,68     |
|    | 2875274000503 | Cot de capat   | buc  | 0,2500  | 90,00  | 22,95     |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura   | buc  | 0,2500  | 40,00  | 10,20     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                    | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,38      |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 9 969,00  |
| 12 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m    |         |        | 265,96    |
|    |               |  |      |         |        | 14,40     |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu   | h-om | 0,3000  | 48,00  | 14,40     |
|    | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                   | m    | 1,0500  | 95,00  | 102,74    |
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                           | buc  | 1,4000  | 35,00  | 50,47     |
|    | 2666122800555 | Element de inchidere   | buc  | 0,2000  | 35,00  | 7,21      |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura   | buc  | 0,1000  | 40,00  | 4,12      |
|    | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                              | buc  | 0,2000  | 150,00 | 30,90     |
|    | 2875274000501 | Cot de jgheab  | buc  | 0,2000  | 240,00 | 49,44     |
|    | 2874115837745 | Suruburi   | buc  | 10,0000 | 0,60   | 6,18      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                    | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50      |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 27 234,56 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.