

**Extinderea rețelei de alimentare cu
apa a satului Corbu pe teritoriul
satului Pivniceni, raionul Donduseni.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta nr. 7-1
Statia de pompare. Plan general**
(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului)	100 m3	0,10
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2100
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,10
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1330
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Transeele fundatiilor)	100 m3	0,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2050
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol necesar a fi transportat)	100 m3	0,20
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	0,4500
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	32,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,6000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0720

1	2	3	4	5
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800
Total				
Total Lucrari de terasament				
		2. Totuar, S=19.80 m2		
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,3000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2600
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, f.40-70mm	m3	2,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3562
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2,7370
	4100126202818	Apa	m3	0,2380
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9996
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, f 20-40mm	m3	0,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7920
	1411122201662	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,9200
	4100126202818	Apa	m3	0,0800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3360
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m	95,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,2500
	7129020012800	Pavator	h-om	41,8000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	277,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7600
	26661228	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	95,4750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5700
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m	30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	13,2000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	87,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2400

1	2	3	4	5
	26661229	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	30,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800
Total				
Total Totuar, S=19.80 m2				
3. Gard metalic, L=21,5 m, H=1.80 m				
12	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc	9,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1440
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4560
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,8640
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	0,80
	7123010010200	Betonist	h-om	2,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
	2663102102	Beton 12.5	m3	0,8323
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0812
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800
14	CO07A1	Imprejmuri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou gard EURO zincat, gata confectionat, inclusiv cornier 40 x 2 mm 16,85 kg)	kg	103,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1500
	2710703500219	Cornier 40 x 2 mm	kg	16,8500
	2710703518200	Panou gard EURO zincat gata confectionat	kg	108,1500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1030
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1030
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,5150
15	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	36,00
	2875274113559	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	36,0000
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp gard. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv	kg	161,00

1	2	3	4	5
		capac patrat - 9 buc.)		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,5900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6100
	7212030022700	Sudor	h-om	1,6100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6100
	287527422	Capac patrat 60 x 60	buc	9,0000
	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	161,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8050
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2880
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,4150
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp portita. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat - 2 buc.)	kg	35,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,7944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3576
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3576
	287527420	Capac patrat 50 x 50	buc	2,0000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3576
	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	35,7600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1788
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2861
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5364
18	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2440
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,6000
	2320166200676	White spirit	kg	0,1120
19	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200
	2863146310237	Zavor de blocare	buc	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
20	Pret de piata	Clempus	buc	2,00
	2863146308755	Clempus	buc	2,0000
21	Pret de piata	Miner	buc	2,00
	2863146308754	Miner	buc	2,0000
Total				
Total Gard metalic, L=21,5 m, H=1.80 m				
4. Executarea inverzirii				

1	2	3	4	5
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,4820
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,3960
23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,0660
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0386
24	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii)	buc	25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3625
25	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	25,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,3125
26	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani	buc	25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2500
	2830127303001	Artari, 3-5 ani	buc	6,0000
27	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5325
	1212121212121	apa	m3	0,5000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,5325

Total

**Total Executarea
inverzirii**

Total
CAS
Cheltuieli de transportare
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz

**Total deviz:
Inclusiv salariu**