

## Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic,,Vasile Alecsandri" din Chisinau

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 352 299,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. WC Baieti et. 1</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,950	20,16 20,16	99,80 99,80
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	77,36 76,80	4 669,59 4 635,64
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	13,93 12,96	1 191,44 1 108,08
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	193,90 189,60	539,04 527,09
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	16,43 14,40	266,58 233,72
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,56 10,56	31,68 31,68
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	1,000	2,88 2,88	2,88 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
		<i>Total</i>	lei			6 801,01
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>6 801,01 6 638,89</b>
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	85,00 40,80	1 379,53 662,19
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	88,62 6,72	1 637,79 124,19
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	277,82 105,60	4 092,36 1 555,49
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	19,90 6,72	74,64 25,20
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	96,19 73,44	360,72 275,40
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	483,06 372,00	1 811,48 1 395,00
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	19,85 9,60	74,45 36,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	34,63 26,40	129,85 99,00
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	3,750	22,34	83,77

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			14,40	54,00
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,04 1,44	15,15 5,40
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	126,58 26,40	474,68 99,00
		<i>Total</i>	lei			10 134,42
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 134,42 4 330,87</b>
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	19,91 6,72	1 615,10 545,26
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81,140	88,62 6,72	7 191,03 545,26
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,140	201,74 42,24	16 369,55 3 427,35
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	391,14 154,08	31 737,23 12 502,06
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	19,91 6,72	1 615,10 545,26
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	53,020	359,31 117,60	19 050,41 6 235,15

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	169,35 19,20	3 048,30 345,60
		<i>Total</i>	lei			80 626,72
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>80 626,72 24 145,94</b>
		<b>1.1.4. Pardosele</b>				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 203,13 242,40	2 754,69 208,46
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	19,91 6,72	323,06 109,07
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	763,05 77,28	866,83 87,79
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	22,35 2,16	1 124,35 108,68
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	77,47 33,60	1 257,27 545,32
31	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	78,02 34,56	1 266,29 560,90
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	201,74 42,24	3 274,32 685,56

1	2	3	4	5	6	7
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	19,91 6,72	323,06 109,07
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	301,53 52,80	4 893,84 856,94
		<i>Total</i>	lei			16 083,71
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 083,71 3 271,79</b>
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	2 852,78 45,60	5 135,00 82,08
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	2 589,88 63,84	31 078,62 766,08
		<i>Total</i>	lei			36 213,62
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>36 213,62 848,16</b>
		<b>1.1.6. Alte lucrari</b>				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	226,56 226,56	3 758,63 3 758,63
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	53,28 53,28	883,92 883,92
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	131,25 0,00	2 177,42 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 819,97
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>6 819,97 4 642,55</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			156 679,45
		<b>Total WC Baieti et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>156 679,45 43 878,20</b>
		<b>1.2. WC Fete et. 1</b>				
		<b>1.2.1. Demolari</b>				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,950	20,16 20,16	99,80 99,80
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	77,36 76,80	4 669,59 4 635,64
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	13,93 12,96	1 191,44 1 108,08
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	193,90 189,60	539,04 527,09
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	16,43 14,40	266,58 233,72
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,56 10,56	31,68 31,68
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,88 2,88	2,88 2,88
		<i>Total</i>	lei			6 801,01
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>6 801,01 6 638,89</b>
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	85,00 40,80	1 379,53 662,19
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	88,62 6,72	1 637,79 124,19
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	14,730	277,82	4 092,36

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			105,60	1 555,49
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	19,90 6,72	74,64 25,20
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	96,19 73,44	360,72 275,40
52	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	483,06 372,00	1 811,48 1 395,00
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	19,85 9,60	74,45 36,00
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	34,63 26,40	129,85 99,00
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	22,34 14,40	83,77 54,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,04 1,44	15,15 5,40
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	126,58 26,40	474,68 99,00
		<i>Total</i>	lei			10 134,42
		<b>Total Tavan</b>				<b>10 134,42</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 330,87</b>
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,060	30 481,50 4 834,00	1 828,89 290,04
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	19,91 6,72	1 615,10 545,26
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81,140	88,62 6,72	7 191,03 545,26
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,140	201,74 42,24	16 369,55 3 427,35
62	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	391,14 154,08	31 737,23 12 502,06
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	19,91 6,72	1 615,10 545,26
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	53,020	359,31 117,60	19 050,41 6 235,15
65	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	169,35 19,20	3 048,30 345,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			82 455,61
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>82 455,61 24 435,98</b>
		<b>1.2.4. Pardosele</b>				
66	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 203,13 242,40	2 754,69 208,46
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	19,91 6,72	323,06 109,07
68	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	763,05 77,28	866,83 87,79
69	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	22,35 2,16	1 124,35 108,68
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	77,47 33,60	1 257,27 545,32
71	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	78,02 34,56	1 266,29 560,90
72	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	201,74 42,24	3 274,32 685,56
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	19,91 6,72	323,06 109,07
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	301,53 52,80	4 893,84 856,94
		<i>Total</i>	lei			16 083,71
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 083,71 3 271,79</b>
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	2 852,78 45,60	5 135,00 82,08
76	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	2 589,89 63,84	36 077,10 889,29
		<i>Total</i>	lei			41 212,10
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>41 212,10 971,37</b>
		<b>1.2.6. Alte lucrari</b>				
77	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	226,56 226,56	3 758,63 3 758,63
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	53,28 53,28	883,92 883,92
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	131,25 0,00	2 177,42 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 819,97
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>6 819,97 4 642,55</b>
		<i>Total</i>	lei			163 506,82
		<b>Total WC Fete et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>163 506,82 44 291,45</b>
		<b>1.3. WC Profesori et. 1 1.3.1. Demolari</b>				
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	77,36 76,80	1 054,44 1 046,78
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	13,93 12,96	314,65 292,64
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	2,760	16,42	45,32

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			14,40	39,74
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	10,56	10,56
					10,56	10,56
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,88	2,88
					2,88	2,88
		<i>Total</i>	lei			1 427,85
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 427,85 1 392,60</b>
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	85,02	234,65
					40,80	112,61
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,760	88,62	244,60
					6,72	18,55
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	277,82	766,79
					105,60	291,45
		<i>Total</i>	lei			1 246,04
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 246,04 422,61</b>
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	19,91	449,46
					6,72	151,74
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	22,580	88,63	2 001,16
					6,72	151,74
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	22,580	201,74	4 555,40
					42,24	953,78
91	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate	m2	22,580	391,14	8 831,95
					154,08	3 479,12

1	2	3	4	5	6	7
		STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)				
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	19,90 6,72	338,98 114,44
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,030	359,31 117,60	6 118,98 2 002,73
94	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10,000	169,35 19,20	1 693,50 192,00
95	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	343,99 160,32	859,97 400,80
		<i>Total</i>	lei			24 849,40
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>24 849,40 7 446,35</b>
		<b>1.3.4. Pardosele</b>				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	19,91 6,72	54,94 18,55
97	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	763,01 77,25	147,26 14,91
98	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	22,35 2,16	191,20 18,48
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	2,760	77,46	213,79

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			33,60	92,74
100	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,760	78,02 34,56	215,33 95,39
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	201,74 42,24	556,81 116,58
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	19,91 6,72	54,94 18,55
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	301,53 52,80	832,23 145,73
		<i>Total</i>	lei			2 266,50
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 266,50 520,93</b>
		<b>1.3.5. Alte lucrari</b>				
104	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	226,56 226,56	543,74 543,74
105	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	53,28 53,28	127,87 127,87
106	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	131,25 0,00	315,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			986,61
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>986,61 671,61</b>
		<i>Total</i>	lei			30 776,40

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total WC Profesori et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>30 776,40 10 454,10</b>
		<b>1.4. WC Baieti et. 2</b>				
		<b>1.4.1. Demolari</b>				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	20,16 20,16	136,08 136,08
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	77,36 76,80	4 669,59 4 635,64
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	13,93 12,96	1 191,44 1 108,08
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	193,90 189,60	539,04 527,09
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	16,43 14,40	266,58 233,72
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,56 10,56	31,68 31,68
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,88 2,88	2,88 2,88
		<i>Total</i>	lei			6 837,29
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>6 837,29 6 675,17</b>
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	85,00 40,80	1 379,53 662,19
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	88,62 6,72	1 637,79 124,19
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	277,82 105,60	4 092,36 1 555,49

1	2	3	4	5	6	7
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	19,90 6,72	74,64 25,20
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	96,19 73,44	360,72 275,40
119	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	483,06 372,00	1 811,48 1 395,00
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	19,85 9,60	74,45 36,00
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	34,63 26,40	129,85 99,00
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	22,34 14,40	83,77 54,00
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,04 1,44	15,15 5,40
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	126,58 26,40	474,68 99,00
		<i>Total</i>	lei			10 134,42
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 134,42 4 330,87</b>
		<b>1.4.3. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	19,91 6,72	1 615,10 545,26
126	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	391,14 154,08	31 737,23 12 502,06
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	19,91 6,72	1 615,10 545,26
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	359,31 117,60	19 050,41 6 235,15
129	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	169,35 19,20	3 048,30 345,60
		<i>Total</i>	lei			57 066,14
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>57 066,14 20 173,33</b>
		<b>1.4.4. Pardosele</b>				
130	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interioari cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 203,13 242,40	2 754,69 208,46
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	19,91 6,72	323,06 109,07
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	763,05 77,28	866,83 87,79

1	2	3	4	5	6	7
133	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	22,35 2,16	1 124,35 108,68
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	77,47 33,60	1 257,27 545,32
135	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	78,02 34,56	1 266,29 560,90
136	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	201,74 42,24	3 274,32 685,56
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	19,91 6,72	323,06 109,07
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	301,53 52,80	4 893,84 856,94
		<i>Total</i>	lei			16 083,71
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 083,71 3 271,79</b>
		<b>1.4.5. Timplarie</b>				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 852,77 45,60	10 269,99 164,16
140	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	2 589,88 63,84	31 078,62 766,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			41 348,61
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>41 348,61 930,24</b>
		<b>1.4.6. Alte lucrari</b>				
141	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	226,56 226,56	3 758,63 3 758,63
142	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	53,28 53,28	883,92 883,92
143	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	131,25 0,00	2 177,42 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 819,97
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>6 819,97 4 642,55</b>
		<i>Total</i>	lei			138 290,14
		<b>Total WC Baieti et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>138 290,14 40 023,95</b>
		<b>1.5. WC Fete et. 2</b>				
		<b>1.5.1. Demolari</b>				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	20,16 20,16	136,08 136,08
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	77,36 76,80	4 669,59 4 635,64
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	13,93 12,96	1 191,44 1 108,08
147	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	193,90 189,60	539,04 527,09
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	16,43 14,40	266,58 233,72
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,56 10,56	31,68 31,68
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	1,000	2,88	2,88

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			2,88	2,88
		<i>Total</i>	lei			6 837,29
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>6 837,29 6 675,17</b>
		<b>1.5.2. Tavan</b>				
151	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	85,00 40,80	1 379,53 662,19
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	88,62 6,72	1 637,79 124,19
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	277,82 105,60	4 092,36 1 555,49
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	19,90 6,72	74,64 25,20
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	96,19 73,44	360,72 275,40
156	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	483,06 372,00	1 811,48 1 395,00
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	19,85 9,60	74,45 36,00
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	34,63 26,40	129,85 99,00

1	2	3	4	5	6	7
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	22,34 14,40	83,77 54,00
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,04 1,44	15,15 5,40
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	126,58 26,40	474,68 99,00
		<i>Total</i>	lei			10 134,42
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 134,42 4 330,87</b>
		<b>1.5.3. Pereti</b>				
162	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,060	30 481,50 4 834,00	1 828,89 290,04
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	19,91 6,72	1 615,10 545,26
164	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	391,14 154,08	31 737,23 12 502,06
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	19,91 6,72	1 615,10 545,26
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	53,020	359,31 117,60	19 050,41 6 235,15

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
167	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	169,35 19,20	3 048,30 345,60
		<i>Total</i>	lei			58 895,03
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>58 895,03 20 463,37</b>
		<b>1.5.4. Pardosele</b>				
168	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 203,13 242,40	2 754,69 208,46
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	19,91 6,72	323,06 109,07
170	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	763,05 77,28	866,83 87,79
171	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	22,35 2,16	1 124,35 108,68
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	77,47 33,60	1 257,27 545,32
173	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	78,02 34,56	1 266,29 560,90
174	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	201,74 42,24	3 274,32 685,56
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	19,91 6,72	323,06 109,07

1	2	3	4	5	6	7
176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	301,53 52,80	4 893,84 856,94
		<i>Total</i>	lei			16 083,71
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 083,71 3 271,79</b>
		<b>1.5.5. Timplarie</b>				
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 852,77 45,60	10 269,99 164,16
178	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	2 589,89 63,84	36 077,10 889,29
		<i>Total</i>	lei			46 347,09
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>46 347,09 1 053,45</b>
		<b>1.5.6. Alte lucrari</b>				
179	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	226,56 226,56	3 758,63 3 758,63
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	53,28 53,28	883,92 883,92
181	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	131,25 0,00	2 177,42 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 819,97
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>6 819,97 4 642,55</b>
		<i>Total</i>	lei			145 117,51
		<b>Total WC Fete et. 2</b>				<b>145 117,51</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>40 437,20</b>
		<b>1.6. WC Profesori et. 2</b>				
		<b>1.6.1. Demolari</b>				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,500	20,16 20,16	30,24 30,24
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	77,36 76,80	1 054,44 1 046,78
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	13,93 12,96	314,65 292,64
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	16,42 14,40	45,32 39,74
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	10,56 10,56	10,56 10,56
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,88 2,88	2,88 2,88
		<i>Total</i>	lei			1 458,09
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 458,09 1 422,84</b>
		<b>1.6.2. Tavan</b>				
188	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	85,02 40,80	234,65 112,61
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,760	88,62 6,72	244,60 18,55
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	277,82 105,60	766,79 291,45
		<i>Total</i>	lei			1 246,04
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 246,04 422,61</b>
		<b>1.6.3. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	19,91 6,72	449,46 151,74
192	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,580	391,14 154,08	8 831,95 3 479,12
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	19,90 6,72	338,98 114,44
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,030	359,31 117,60	6 118,98 2 002,73
195	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m	10,000	169,35 19,20	1 693,50 192,00
196	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	343,99 160,32	859,97 400,80
		<i>Total</i>	lei			18 292,84
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>18 292,84 6 340,83</b>
		<b>1.6.4. Pardosele</b>				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	19,91 6,72	54,94 18,55

1	2	3	4	5	6	7
198	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	763,01 77,25	147,26 14,91
199	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	22,35 2,16	191,20 18,48
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	77,46 33,60	213,79 92,74
201	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,760	78,02 34,56	215,33 95,39
202	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	201,74 42,24	556,81 116,58
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	19,91 6,72	54,94 18,55
204	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,760	301,53 52,80	832,23 145,73
		<i>Total</i>	lei			2 266,50
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 266,50 520,93</b>
		<b>1.6.5. Timplarie</b>				
205	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,500	2 852,77 45,60	4 279,16 68,40
		<i>Total</i>	lei			4 279,16
		<b>Total Timplarie</b>				<b>4 279,16</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>68,40</b>
		<b>1.6.6. Alte lucrari</b>				
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	226,56 226,56	543,74 543,74
207	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	53,28 53,28	127,87 127,87
208	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	131,25 0,00	315,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			986,61
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>986,61 671,61</b>
		<i>Total</i>	lei			28 529,24
		<b>Total WC Profesori et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>28 529,24 9 447,22</b>
		<b>1.7. WC Baieti et. 3 1.7.1. Demolari</b>				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	20,16 20,16	136,08 136,08
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	77,36 76,80	4 669,59 4 635,64
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	13,93 12,96	1 191,44 1 108,08
212	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	193,90 189,60	539,04 527,09
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	16,43 14,40	266,58 233,72
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,56 10,56	31,68 31,68
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	1,000	2,88 2,88	2,88 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
		<i>Total</i>	lei			6 837,29
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>6 837,29 6 675,17</b>
		<b>1.7.2. Tavan</b>				
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	85,00 40,80	1 379,53 662,19
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	88,62 6,72	1 637,79 124,19
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	277,82 105,60	4 092,36 1 555,49
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	19,90 6,72	74,64 25,20
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,750	96,19 73,44	360,72 275,40
221	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	483,06 372,00	1 811,48 1 395,00
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	19,85 9,60	74,45 36,00
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	34,63 26,40	129,85 99,00
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	3,750	22,34	83,77

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			14,40	54,00
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,04 1,44	15,15 5,40
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	126,58 26,40	474,68 99,00
		<i>Total</i>	lei			10 134,42
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 134,42 4 330,87</b>
		<b>1.7.3. Pereti</b>				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	19,91 6,72	1 615,10 545,26
228	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	391,14 154,08	31 737,23 12 502,06
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	19,91 6,72	1 615,10 545,26
230	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	359,31 117,60	19 050,41 6 235,15
231	CK26B	Profil din inox pentru protectia	m	18,000	169,35	3 048,30

1	2	3	4	5	6	7
	aplic.	colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)			19,20	345,60
		<i>Total</i>	lei			57 066,14
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>57 066,14 20 173,33</b>
		<b>1.7.4. Pardosele</b>				
232	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 203,13 242,40	2 754,69 208,46
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	19,91 6,72	323,06 109,07
234	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	763,05 77,28	866,83 87,79
235	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	22,35 2,16	1 124,35 108,68
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,230	77,47 33,60	1 257,27 545,32
237	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	78,02 34,56	1 266,29 560,90
238	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	201,74 42,24	3 274,32 685,56
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	19,91 6,72	323,06 109,07
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	301,53 52,80	4 893,84 856,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 083,71
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 083,71 3 271,79</b>
		<b>1.7.5. Timplarie</b>				
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 852,77 45,60	10 269,99 164,16
242	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,000	2 589,88 63,84	31 078,62 766,08
		<i>Total</i>	lei			41 348,61
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>41 348,61 930,24</b>
		<b>1.7.6. Alte lucrari</b>				
243	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	226,56 226,56	3 758,63 3 758,63
244	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	53,28 53,28	883,92 883,92
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	131,25 0,00	2 177,42 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 819,97
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>6 819,97 4 642,55</b>
		<i>Total</i>	lei			138 290,14
		<b>Total WC Baieti et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>138 290,14 40 023,95</b>
		<b>1.8. WC Fete et. 3</b>				
		<b>1.8.1. Demolari</b>				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,750	20,16 20,16	136,08 136,08

1	2	3	4	5	6	7
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,360	77,36 76,80	4 669,59 4 635,64
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,500	13,93 12,96	1 191,44 1 108,08
249	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780	193,90 189,60	539,04 527,09
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,230	16,43 14,40	266,58 233,72
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,56 10,56	31,68 31,68
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,88 2,88	2,88 2,88
		<i>Total</i>	lei			6 837,29
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>6 837,29 6 675,17</b>
		<b>1.8.2. Tavan</b>				
253	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,230	85,00 40,80	1 379,53 662,19
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,480	88,62 6,72	1 637,79 124,19
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,730	277,82 105,60	4 092,36 1 555,49
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,750	19,90 6,72	74,64 25,20
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	3,750	96,19 73,44	360,72 275,40

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
258	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,750	483,06 372,00	1 811,48 1 395,00
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,750	19,85 9,60	74,45 36,00
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	34,63 26,40	129,85 99,00
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,750	22,34 14,40	83,77 54,00
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,750	4,04 1,44	15,15 5,40
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,750	126,58 26,40	474,68 99,00
		<i>Total</i>	lei			10 134,42
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 134,42 4 330,87</b>
		<b>1.8.3. Pereti</b>				
264	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,060	30 481,50 4 834,00	1 828,89 290,04
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	19,91 6,72	1 615,10 545,26

1	2	3	4	5	6	7
266	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,140	391,14 154,08	31 737,23 12 502,06
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,140	19,91 6,72	1 615,10 545,26
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,020	359,31 117,60	19 050,41 6 235,15
269	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	169,35 19,20	3 048,30 345,60
		<i>Total</i>	lei			58 895,03
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>58 895,03 20 463,37</b>
		<b>1.8.4. Pardosele</b>				
270	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interioari cu inaltimea peste 4 m	m3	0,860	3 203,13 242,40	2 754,69 208,46
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	19,91 6,72	323,06 109,07
272	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,136	763,05 77,28	866,83 87,79
273	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,313	22,35 2,16	1 124,35 108,68
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	16,230	77,47	1 257,27

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			33,60	545,32
275	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,230	78,02 34,56	1 266,29 560,90
276	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,230	201,74 42,24	3 274,32 685,56
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,230	19,91 6,72	323,06 109,07
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,230	301,53 52,80	4 893,84 856,94
		<i>Total</i>	lei			16 083,71
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 083,71 3 271,79</b>
		<b>1.8.5. Timplarie</b>				
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 852,77 45,60	10 269,99 164,16
280	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,930	2 589,89 63,84	36 077,10 889,29
		<i>Total</i>	lei			46 347,09
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>46 347,09 1 053,45</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.8.6. Alte lucrari</b>				
281	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,590	226,56 226,56	3 758,63 3 758,63
282	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,590	53,28 53,28	883,92 883,92
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,590	131,25 0,00	2 177,42 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 819,97
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>6 819,97 4 642,55</b>
		<i>Total</i>	lei			145 117,51
		<b>Total WC Fete et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>145 117,51 40 437,20</b>
		<b>1.9. WC Profesori et. 3</b>				
		<b>1.9.1. Demolari</b>				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,500	20,16 20,16	30,24 30,24
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,630	77,36 76,80	1 054,44 1 046,78
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,580	13,93 12,96	314,65 292,64
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,760	16,42 14,40	45,32 39,74
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	10,56 10,56	10,56 10,56
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,88 2,88	2,88 2,88
		<i>Total</i>	lei			1 458,09

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 458,09 1 422,84</b>
		<b>1.9.2. Tavan</b>				
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,760	85,02 40,80	234,65 112,61
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,760	88,62 6,72	244,60 18,55
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,760	277,82 105,60	766,79 291,45
		<i>Total</i>	lei			1 246,04
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 246,04 422,61</b>
		<b>1.9.3. Pereti</b>				
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,580	19,91 6,72	449,46 151,74
294	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,580	391,14 154,08	8 831,95 3 479,12
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,030	19,90 6,72	338,98 114,44
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,030	359,31 117,60	6 118,98 2 002,73
297	CK26B	Profil din inox pentru protectia	m	10,000	169,35	1 693,50

1	2	3	4	5	6	7
	aplic.	colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)			19,20	192,00
298	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,500	343,99 160,32	859,97 400,80
		<i>Total</i>	lei			18 292,84
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>18 292,84 6 340,83</b>
		<b>1.9.4. Pardosele</b>				
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	19,91 6,72	54,94 18,55
300	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,193	763,01 77,25	147,26 14,91
301	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,556	22,35 2,16	191,20 18,48
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,760	77,46 33,60	213,79 92,74
303	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,760	78,02 34,56	215,33 95,39
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,760	201,74 42,24	556,81 116,58
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,760	19,91 6,72	54,94 18,55
306	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	2,760	301,53 52,80	832,23 145,73

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
		<i>Total</i>	lei			2 266,50
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 266,50 520,93</b>
		<b>1.9.5. Timplarie</b>				
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,500	2 852,77 45,60	4 279,16 68,40
		<i>Total</i>	lei			4 279,16
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4 279,16 68,40</b>
		<b>1.9.6. Alte lucrari</b>				
308	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,400	226,56 226,56	543,74 543,74
309	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,400	53,28 53,28	127,87 127,87
310	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	131,25 0,00	315,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			986,61
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>986,61 671,61</b>
		<i>Total</i>	lei			28 529,24
		<b>Total WC Profesori et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>28 529,24 9 447,22</b>
		<b>1.10. Cabinet medical</b>				
		<b>1.10.1. Izolator</b>				
		<b>1.10.1.1. Demolari</b>				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,950	20,16	39,32

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			20,16	39,32
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,000	13,94 12,96	362,31 336,96
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,260	24,40 22,08	103,96 94,06
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,260	11,98 10,56	51,05 44,98
315	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	10,56 10,56	10,56 10,56
316	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,88 2,88	2,88 2,88
317	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	26,000	21,30 19,20	553,80 499,20
318	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	10,000	73,80 73,44	738,02 734,40
319	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	1,000	7,07 6,72	7,07 6,72
		<i>Total</i>	lei			1 868,97
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 868,97 1 769,08</b>
		<b>1.10.1.2. Tavan</b>				
320	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,260	84,96 40,80	361,93 173,81
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4,260	88,63 6,72	377,55 28,63
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,260	277,82 105,60	1 183,53 449,85
		<i>Total</i>	lei			1 923,01

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 923,01 652,29</b>
		<b>1.10.1.3. Pereti</b>				
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	19,91 6,72	517,53 174,72
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	26,000	88,62 6,72	2 304,25 174,72
325	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	26,000	391,14 154,08	10 169,69 4 006,08
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	19,91 6,72	517,53 174,72
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	26,000	359,31 117,60	9 341,96 3 057,60
328	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	12,000	169,35 19,20	2 032,20 230,40
		<i>Total</i>	lei			24 883,16
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>24 883,16 7 818,24</b>
		<b>1.10.1.4. Pardosele</b>				
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,426	626,08 28,80	266,71 12,27

1	2	3	4	5	6	7
		(gr.10cm)				
330	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0,852	763,10 77,28	650,16 65,84
331	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	13,206	22,35 2,16	295,11 28,52
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,260	77,46 33,60	330,00 143,14
333	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,260	78,02 34,56	332,37 147,23
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,260	19,91 6,72	84,80 28,63
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,260	301,53 52,80	1 284,53 224,93
		<i>Total</i>	lei			3 243,68
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 243,68 650,56</b>
		<b>1.10.1.5. Timplarie</b>				
336	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,950	2 852,77 45,60	5 562,90 88,92
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,000	310,47 4,32	310,47 4,32
		<i>Total</i>	lei			5 873,37
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 873,37 93,24</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.10.1.6. Alte lucrari</b>				
338	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,500	226,56 226,56	566,40 566,40
339	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,500	53,28 53,28	133,20 133,20
340	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	131,25 0,00	328,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 027,72
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 027,72 699,60</b>
		<i>Total</i>	lei			38 819,91
		<b>Total Izolator Inclusiv salariu</b>				<b>38 819,91 11 683,01</b>
		<b>1.10.2. Sala de proceduri</b>				
		<b>1.10.2.1. Demolari</b>				
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,300	20,16 20,16	46,36 46,36
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,600	13,94 12,96	468,22 435,46
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,750	24,41 22,08	189,15 171,12
344	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7,750	11,99 10,56	92,89 81,84
345	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,56 10,56	21,12 21,12
346	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	2,88 2,88	5,76 5,76
347	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	33,600	21,30 19,20	715,68 645,12

1	2	3	4	5	6	7
348	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,000	73,80 73,44	959,43 954,72
349	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,300	7,07 6,72	23,34 22,18
		<i>Total</i>	lei			2 521,95
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>2 521,95 2 383,68</b>
		<b>1.10.2.2. Tavan</b>				
350	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,750	84,98 40,80	658,58 316,20
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	7,750	88,62 6,72	686,83 52,08
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,750	277,82 105,60	2 153,14 818,40
		<i>Total</i>	lei			3 498,55
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 498,55 1 186,68</b>
		<b>1.10.2.3. Pereti</b>				
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,600	19,91 6,72	668,81 225,79
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	33,600	88,62 6,72	2 977,80 225,79
355	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	33,600	391,14 154,08	13 142,37 5 177,09
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,600	19,91 6,72	668,81 225,79
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	33,600	359,31	12 072,68

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			117,60	3 951,36
358	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	12,000	169,35 19,20	2 032,20 230,40
		<i>Total</i>	lei			31 562,67
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>31 562,67 10 036,22</b>
		<b>1.10.2.4. Pardosele</b>				
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,775	625,97 28,80	485,13 22,32
360	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	1,550	763,08 77,28	1 182,77 119,78
361	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	24,025	22,35 2,16	536,88 51,89
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,750	77,46 33,60	600,35 260,40
363	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,750	78,02 34,56	604,66 267,84
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,750	19,90 6,72	154,26 52,08
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	7,750	301,53 52,80	2 336,85 409,20

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
		<i>Total</i>	lei			5 900,90
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>5 900,90 1 183,51</b>
		<b>1.10.2.5. Timplarie</b>				
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,300	2 852,77 45,60	6 561,38 104,88
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,650	310,47 4,32	512,28 7,13
		<i>Total</i>	lei			7 073,66
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>7 073,66 112,01</b>
		<b>1.10.2.6. Alte lucrari</b>				
368	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,200	226,56 226,56	724,99 724,99
369	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,200	53,28 53,28	170,50 170,50
370	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,200	131,25 0,00	420,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 315,49
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 315,49 895,49</b>
		<i>Total</i>	lei			51 873,22
		<b>Total Sala de proceduri Inclusiv salariu</b>				<b>51 873,22 15 797,59</b>
		<b>1.10.3. Coridor</b>				
		<b>1.10.3.1. Demolari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,600	13,94 12,96	328,87 305,86
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,870	24,40 22,08	118,84 107,52
373	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,870	11,98 10,56	58,36 51,42
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	10,56 10,56	10,56 10,56
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,88 2,88	2,88 2,88
376	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	23,600	21,30 19,20	502,68 453,12
377	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	5,500	73,80 73,44	405,91 403,92
378	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1,000	18,24 18,24	18,24 18,24
		<i>Total</i>	lei			1 446,34
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 446,34 1 353,52</b>
		<b>1.10.3.2. Tavan</b>				
379	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,600	84,99 40,80	390,95 187,68
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4,600	88,62 6,72	407,67 30,91
381	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,600	277,83 105,60	1 278,00 485,76
		<i>Total</i>	lei			2 076,62
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 076,62 704,35</b>
		<b>1.10.3.3. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,600	19,91 6,72	469,76 158,59
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	23,600	88,62 6,72	2 091,55 158,59
384	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	23,600	391,14 154,08	9 230,97 3 636,29
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,600	19,91 6,72	469,76 158,59
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,600	96,19 73,44	2 270,14 1 733,18
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,600	19,85 9,60	468,57 226,56
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,600	34,62 26,40	817,12 623,04
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,600	22,34 14,40	527,16 339,84
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,600	4,04 1,44	95,33 33,98
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea	m2	23,600	126,58 26,40	2 987,29 623,04

1	2	3	4	5	6	7
		antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog				
		<i>Total</i>	lei			19 427,65
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>19 427,65 7 691,70</b>
		<b>1.10.3.4. Pardosele</b>				
392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,487	626,12 28,81	304,92 14,03
393	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0,974	763,10 77,28	743,26 75,27
394	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	15,097	22,35 2,16	337,37 32,61
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,870	77,46 33,60	377,24 163,64
396	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,870	78,02 34,56	379,95 168,31
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,870	19,91 6,72	96,94 32,73
398	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,870	301,53 52,80	1 468,46 257,14
399	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5,500	85,39 24,00	469,62 132,00
		<i>Total</i>	lei			4 177,76
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 177,76 875,73</b>
		<b>1.10.3.5. Alte lucrari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
400	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,500	226,56 226,56	566,40 566,40
401	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,500	53,28 53,28	133,20 133,20
402	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	131,25 0,00	328,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 027,72
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 027,72 699,60</b>
		<i>Total</i>	lei			28 156,09
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>28 156,09 11 324,90</b>
		<b>1.10.4. Cabinet medic</b>				
		<b>1.10.4.1. Demolari</b>				
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,400	20,16 20,16	68,54 68,54
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,980	13,93 12,96	612,86 569,98
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,330	24,41 22,08	325,32 294,32
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,330	11,98 10,56	159,76 140,76
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	10,56 10,56	10,56 10,56
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,88 2,88	8,64 8,64
409	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	43,980	21,30 19,20	936,78 844,42
410	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,000	73,80	959,43

1	2	3	4	5	6	7	
					73,44	954,72	
411	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,100	7,07	21,91	
					6,72	20,83	
		<i>Total</i>	lei				3 103,80
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>					<b>3 103,80 2 912,77</b>
		<b>1.10.4.2. Tavan</b>					
412	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,330	85,02	1 133,26	
					40,80	543,87	
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	13,330	88,62	1 181,36	
					6,72	89,58	
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,330	277,83	3 703,41	
					105,60	1 407,65	
		<i>Total</i>	lei				6 018,03
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>					<b>6 018,03 2 041,10</b>
		<b>1.10.4.3. Pereti</b>					
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,980	19,91	875,44	
					6,72	295,55	
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	43,980	88,63	3 897,73	
					6,72	295,55	
417	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	43,980	391,14	17 202,41	
					154,08	6 776,44	
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,980	19,91	875,44	
					6,72	295,55	
419	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	43,980	96,19	4 230,55	
					73,44	3 229,89	

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,980	19,85 9,60	873,21 422,21
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,980	34,62 26,40	1 522,77 1 161,07
422	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,980	22,34 14,40	982,40 633,31
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,980	4,04 1,44	177,66 63,33
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	43,980	126,58 26,40	5 567,00 1 161,07
		<i>Total</i>	lei			36 204,61
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>36 204,61 14 333,97</b>
		<b>1.10.4.4. Pardosele</b>				
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	1,333	626,02 28,80	834,49 38,39
426	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	2,666	763,07 77,28	2 034,35 206,03
427	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	41,323	22,35 2,16	923,44 89,26
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,330	77,47 33,60	1 032,62 447,88

1	2	3	4	5	6	7
429	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,330	78,02 34,56	1 040,03 460,68
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,330	19,91 6,72	265,34 89,58
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13,330	301,53 52,80	4 019,39 703,82
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,000	85,39 24,00	1 110,03 312,00
		<i>Total</i>	lei			11 259,69
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>11 259,69 2 347,64</b>
		<b>1.10.4.5. Timplarie</b>				
433	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,050	2 852,78 45,60	5 848,20 93,48
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,550	310,46 4,32	481,22 6,69
		<i>Total</i>	lei			6 329,42
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>6 329,42 100,17</b>
		<b>1.10.4.6. Alte lucrari</b>				
435	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,400	226,56 226,56	996,86 996,86
436	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,400	53,28 53,28	234,43 234,43

1	2	3	4	5	6	7
437	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,400	131,25 0,00	577,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 808,79
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 808,79 1 231,29</b>
		<i>Total</i>	lei			64 724,34
		<b>Total Cabinet medic Inclusiv salariu</b>				<b>64 724,34 22 966,94</b>
		<b>1.10.5. WC</b>				
		<b>1.10.5.1. Demolari</b>				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,100	20,16 20,16	82,66 82,66
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,800	77,36 76,80	526,07 522,24
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,070	13,93 12,96	530,49 493,38
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,300	16,42 14,40	87,05 76,32
442	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	10,56 10,56	10,56 10,56
443	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,88 2,88	2,88 2,88
		<i>Total</i>	lei			1 239,71
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 239,71 1 188,04</b>
		<b>1.10.5.2. Tavan</b>				
444	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5,300	85,03 40,80	450,64 216,24
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	5,300	88,62	469,71

1	2	3	4	5	6	7
		"Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)			6,72	35,62
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,300	277,82 105,60	1 472,47 559,68
		<i>Total</i>	lei			2 392,82
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 392,82 811,54</b>
		<b>1.10.5.3. Pereti</b>				
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,070	19,91 6,72	757,79 255,83
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38,070	88,62 6,72	3 373,94 255,83
449	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	38,070	201,74 42,24	7 680,42 1 608,08
450	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	38,070	391,14 154,08	14 890,74 5 865,83
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,070	19,91 6,72	757,79 255,83
452	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	38,070	359,31 117,60	13 678,78 4 477,03

1	2	3	4	5	6	7
453	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,000	169,35 19,20	3 048,30 345,60
		<i>Total</i>	lei			44 187,76
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>44 187,76 13 064,03</b>
		<b>1.10.5.4. Pardosele</b>				
454	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0,530	626,09 28,79	331,83 15,26
455	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	1,060	763,08 77,28	808,87 81,92
456	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	16,430	22,35 2,16	367,18 35,50
457	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,300	77,46 33,60	410,56 178,08
458	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5,300	201,75 42,24	1 069,25 223,87
459	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,300	78,02 34,56	413,52 183,17
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,300	19,91 6,72	105,50 35,62
461	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,300	301,53 52,80	1 598,12 279,84
		<i>Total</i>	lei			5 104,83

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>5 104,83 1 033,26</b>
		<b>1.10.5.5. Timplarie</b>				
462	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,950	2 852,77 45,60	8 415,68 134,52
463	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	0,570	3 132,04 52,81	1 785,26 30,10
		<i>Total</i>	lei			10 200,94
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>10 200,94 164,62</b>
		<b>1.10.5.6. Alte lucrari</b>				
464	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,700	226,56 226,56	838,27 838,27
465	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,700	53,28 53,28	197,14 197,14
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,700	131,25 0,00	485,62 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 521,03
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 521,03 1 035,41</b>
		<i>Total</i>	lei			64 647,09
		<b>Total WC Inclusiv salariu</b>				<b>64 647,09 17 296,90</b>
		<i>Total</i>	lei			248 220,65
		<b>Total Cabinet medical Inclusiv salariu</b>				<b>248 220,65 79 069,34</b>
		<b>1.11. Subsol</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.11.1. Demolari</b>				
467	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	50,000	3,12 2,88	155,95 144,00
468	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,400	20,16 20,16	108,86 108,86
469	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,740	77,36 76,80	1 217,69 1 208,84
470	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	134,360	13,94 12,96	1 872,31 1 741,30
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,330	16,43 14,40	465,33 407,96
472	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,56 10,56	31,68 31,68
473	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,88 2,88	8,64 8,64
		<i>Total</i>	lei			3 860,46
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>3 860,46 3 651,28</b>
		<b>1.11.2. Tavan</b>				
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	38,370	84,99 40,80	3 260,94 1 565,49
475	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38,370	88,63 6,72	3 400,56 257,85
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,370	19,91 6,72	763,77 257,85
477	RpCG17A K=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	38,370	619,16 231,12	23 757,27 8 868,07

1	2	3	4	5	6	7
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,370	4,04 1,44	155,00 55,25
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	38,370	126,58 26,40	4 856,88 1 012,97
		<i>Total</i>	lei			36 194,42
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>36 194,42 12 017,48</b>
		<b>1.11.3. Pereti</b>				
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Sulfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	98,060	88,63 6,72	8 690,57 658,96
481	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	98,060	201,74 42,24	19 783,06 4 142,05
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,060	19,91 6,72	1 951,90 658,96
483	RpCG17A K=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	98,060	619,16 231,12	60 715,09 22 663,63
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,060	4,04 1,44	396,12 141,21
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	98,060	126,58 26,40	12 412,44 2 588,78
		<i>Total</i>	lei			103 949,18
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>103 949,18 30 853,59</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.11.4. Pardosele</b>				
486	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,886	580,97 47,52	1 676,67 137,14
487	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	89,466	22,35 2,16	1 999,28 193,24
488	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,860	77,47 33,60	2 235,64 969,70
489	CG01A1 K=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	28,860	182,05 80,64	5 253,93 2 327,27
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	28,860	201,74 42,24	5 822,35 1 219,05
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,860	19,91 6,72	574,46 193,94
492	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	28,860	301,53 52,80	8 702,17 1 523,81
		<i>Total</i>	lei			26 264,50
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>26 264,50 6 564,15</b>
		<b>1.11.5. Timplarie</b>				
493	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,400	2 852,77 45,60	15 404,98 246,24
494	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	27,300	2 093,07 64,32	57 140,94 1 755,94

1	2	3	4	5	6	7
495	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	2,800	310,47 4,32	869,31 12,09
		<i>Total</i>	lei			73 415,23
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>73 415,23 2 014,27</b>
		<i>Total</i>	lei			243 683,79
		<b>Total Subsol Inclusiv salariu</b>				<b>243 683,79 55 100,77</b>
		<i>Total</i>	lei			1 466 740,89
		<i>Asigurarea scoaiala si medicala</i>	24 %			99 026,54
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			20 640,45
		<i>Total</i>				1 586 407,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			31 728,16
		<i>Total</i>				1 618 136,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			32 362,72
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>1 650 498,76 412 610,60</b>
		<b>2. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare</b>				
		<b>2.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
496	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	88,80 88,80	532,80 532,80
497	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	52,80 52,80	52,80 52,80
498	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	45,60 45,60	228,00 228,00
499	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	14,40 14,40	288,00 288,00
500	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	18,24 18,24	182,40 182,40

1	2	3	4	5	6	7
501	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m <sup>3</sup>	3,000	180,19 164,16	540,56 492,48
502	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	37,92 37,92	758,40 758,40
503	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	38,40 38,40	76,80 76,80
504	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m	17,000	37,92 37,92	644,64 644,64
505	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )	m	4,000	30,72 30,72	122,88 122,88
506	RCsB30J K=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,000	110,35 87,48	772,47 612,36
507	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	93,59 15,36	1 590,95 261,12
508	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	37,02 12,00	444,24 144,00
509	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,000	58,19 30,24	1 920,33 997,92

1	2	3	4	5	6	7
510	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	8,000	52,03 17,28	416,22 138,24
511	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф 32	buc	1,000	316,84 15,84	316,84 15,84
512	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m	33,000	30,31 24,00	1 000,07 792,00
513	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	8,000	34,36 24,00	274,89 192,00
514	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,000	27,22 10,56	108,88 42,24
515	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Ф 50	buc	10,000	26,22 10,56	262,20 105,60
516	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000	30,62 13,44	183,69 80,64
517	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000	30,62 13,44	306,15 134,40
518	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,000	49,71 15,36	596,52 184,32
519	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc	2,000	104,76	209,53

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110			18,24	36,48
520	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc	4,000	38,32 12,00	153,28 48,00
521	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,000	30,62 13,44	153,08 67,20
522	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)	buc	2,000	123,36 12,00	246,73 24,00
523	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 705,17 225,60	2 705,17 225,60
524	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000	3 527,22 211,20	21 163,32 1 267,20
525	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 682,40 91,20	8 412,00 456,00
526	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	5,000	929,20 79,20	4 646,00 396,00
527	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	6,000	235,40 14,40	1 412,40 86,40

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25				
528	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	19,000	126,05 14,40	2 394,95 273,60
529	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	30,33 13,92	727,98 334,08
530	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	39,17 17,76	195,86 88,80
531	SC13A	Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc	3,000	571,50 36,00	1 714,50 108,00
532	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc	3,000	1 803,84 16,80	5 411,52 50,40
533	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc	3,000	136,14 16,80	408,42 50,40
534	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	2,900	3,84 3,84	11,14 11,14
535	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	41,000	7,68 7,68	314,88 314,88

1	2	3	4	5	6	7
536	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,100	5,28 5,28	21,65 21,65
		<i>Total</i>	lei			61 923,14
		<b>Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>61 923,14 10 939,71</b>
		<b>2.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
537	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	88,80 88,80	532,80 532,80
538	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	52,80 52,80	52,80 52,80
539	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	45,60 45,60	228,00 228,00
540	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	14,40 14,40	288,00 288,00
541	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	18,24 18,24	182,40 182,40
542	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m <sup>3</sup>	3,000	180,19 164,16	540,56 492,48
543	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	37,92 37,92	758,40 758,40
544	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	38,40 38,40	76,80 76,80
545	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m	17,000	37,92 37,92	644,64 644,64
546	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m	4,000	30,72 30,72	122,88 122,88

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )				
547	RCsB30J K=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,000	110,35 87,48	772,47 612,36
548	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	93,59 15,36	1 590,95 261,12
549	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	37,02 12,00	444,24 144,00
550	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,000	58,19 30,24	1 920,33 997,92
551	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	3,500	52,03 17,28	182,09 60,48
552	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m	33,000	30,31 24,00	1 000,07 792,00
553	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	3,500	34,36 24,00	120,26 84,00
554	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,000	27,22 10,56	108,88 42,24

1	2	3	4	5	6	7
555	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,Φ 50	buc	10,000	26,22 10,56	262,20 105,60
556	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000	30,62 13,44	183,69 80,64
557	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000	30,62 13,44	306,15 134,40
558	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,000	49,71 15,36	596,52 184,32
559	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Φ 110	buc	2,000	104,76 18,24	209,53 36,48
560	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc	4,000	38,32 12,00	153,28 48,00
561	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,000	30,62 13,44	153,08 67,20
562	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)	buc	2,000	123,36 12,00	246,73 24,00
563	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 705,17 225,60	2 705,17 225,60
564	SC08A	Vas pentru closet cu talpi,	buc	6,000	3 527,22	21 163,32

1	2	3	4	5	6	7
		oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC			211,20	1 267,20
565	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 682,40 91,20	8 412,00 456,00
566	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	5,000	929,20 79,20	4 646,00 396,00
567	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,000	235,40 14,40	1 412,40 86,40
568	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	19,000	126,05 14,40	2 394,95 273,60
569	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	30,33 13,92	727,98 334,08
570	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	39,17 17,76	195,86 88,80
571	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc	3,000	571,50 36,00	1 714,50 108,00
572	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc	3,000	1 803,84 16,80	5 411,52 50,40

1	2	3	4	5	6	7
573	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc	3,000	136,14 16,80	408,42 50,40
574	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,900	3,84 3,84	11,14 11,14
575	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36,500	7,68 7,68	280,32 280,32
576	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,650	5,28 5,28	19,27 19,27
		<i>Total</i>	lei			61 180,60
		<b>Total Bloc sanitar et. 2</b>				<b>61 180,60</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>10 701,17</b>
		<b>2.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
577	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,000	88,80 88,80	532,80 532,80
578	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	52,80 52,80	52,80 52,80
579	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	45,60 45,60	228,00 228,00
580	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	14,40 14,40	288,00 288,00
581	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,000	18,24 18,24	182,40 182,40

1	2	3	4	5	6	7
582	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m <sup>3</sup>	3,000	180,19 164,16	540,56 492,48
583	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,000	37,92 37,92	758,40 758,40
584	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	38,40 38,40	76,80 76,80
585	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m	17,000	37,92 37,92	644,64 644,64
586	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )	m	4,000	30,72 30,72	122,88 122,88
587	RCsB30J K=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,000	110,35 87,48	772,47 612,36
588	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	93,59 15,36	1 590,95 261,12
589	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	37,02 12,00	444,24 144,00
590	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,000	58,19 30,24	1 920,33 997,92

1	2	3	4	5	6	7
591	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	2,000	52,03 17,28	104,06 34,56
592	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m	33,000	30,31 24,00	1 000,07 792,00
593	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32	m	2,000	34,36 24,00	68,72 48,00
594	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,000	27,22 10,56	108,88 42,24
595	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Ф 50	buc	10,000	26,22 10,56	262,20 105,60
596	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,000	30,62 13,44	183,69 80,64
597	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000	30,62 13,44	306,15 134,40
598	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,000	49,71 15,36	596,52 184,32
599	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc	2,000	104,76 18,24	209,53 36,48
600	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	4,000	38,32 12,00	153,28 48,00

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50				
601	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,000	30,62 13,44	153,08 67,20
602	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм)	buc	2,000	123,36 12,00	246,73 24,00
603	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 705,17 225,60	2 705,17 225,60
604	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000	3 527,22 211,20	21 163,32 1 267,20
605	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 682,40 91,20	8 412,00 456,00
606	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	5,000	929,20 79,20	4 646,00 396,00
607	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,000	235,40 14,40	1 412,40 86,40
608	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	19,000	126,05 14,40	2 394,95 273,60

1	2	3	4	5	6	7
609	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	24,000	30,33 13,92	727,98 334,08
610	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 1 1/4"	buc	5,000	39,17 17,76	195,86 88,80
611	SC13A	Oglindă sanitară din semicristal cu marginile slefuite, având dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc	3,000	571,50 36,00	1 714,50 108,00
612	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	3,000	1 803,84 16,80	5 411,52 50,40
613	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc	3,000	136,14 16,80	408,42 50,40
614	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	2,900	3,84 3,84	11,14 11,14
615	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm	m	36,500	7,68 7,68	280,32 280,32
616	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorură de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,650	5,28 5,28	19,27 19,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			61 051,03
		<b>Total Bloc sanitar et. 3</b>				<b>61 051,03</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>10 639,25</b>
		<b>2.4. Cabinetul medicului</b>				
617	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	52,80 52,80	52,80 52,80
618	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	45,60 45,60	45,60 45,60
619	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	14,000	14,40 14,40	201,60 201,60
620	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,000	18,24 18,24	145,92 145,92
621	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000	37,92 37,92	455,04 455,04
622	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	93,58 15,36	561,51 92,16
623	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	37,02 12,00	111,06 36,00
624	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,000	58,19 30,24	1 047,45 544,32
625	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20	m	18,000	30,30 24,00	545,49 432,00
626	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	2,000	27,22	54,44

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Мыфтра 50			10,56	21,12
627	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колeно,Φ 50	buc	6,000	26,22 10,56	157,32 63,36
628	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	2,000	30,62 13,44	61,23 26,88
629	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	4,000	30,62 13,44	122,46 53,76
630	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	3,000	49,71 15,36	149,13 46,08
631	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	1,000	30,62 13,44	30,62 13,44
632	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 705,17 225,60	2 705,17 225,60
633	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 682,40 91,20	1 682,40 91,20
634	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	1,000	929,20 79,20	929,20 79,20
635	IC37C	Piese de racordare cu doua	buc	2,000	235,40	470,80

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25			14,40	28,80
636	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	4,000	126,05 14,40	504,20 57,60
637	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	26,000	30,33 13,92	788,64 361,92
638	SC13A	Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (Установка зеркала)	buc	1,000	571,50 36,00	571,50 36,00
639	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc	1,000	1 803,84 16,80	1 803,84 16,80
640	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла)	buc	1,000	136,14 16,80	136,14 16,80
641	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	0,900	3,84 3,84	3,46 3,46
642	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18,000	7,68 7,68	138,24 138,24
643	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorură de vinil tip	10 m	1,800	5,28 5,28	9,50 9,50

1	2	3	4	5	6	7
		greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm				
		<i>Total</i>	lei			13 484,76
		<b>Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>13 484,76 3 295,20</b>
		<i>Total</i>	lei			197 639,53
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			8 538,08
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			3 229,16
		<i>Total</i>				209 406,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			4 188,13
		<i>Total</i>				213 594,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			4 271,89
		<b>Total Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>217 866,79 35 575,33</b>
		<b>3. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda</b>				
		<b>3.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda</b>				
644	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	42,000	52,03 17,28	2 185,18 725,76
645	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Φ 32	buc	1,000	316,84 15,84	316,84 15,84
646	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	70,000	39,17 17,76	2 742,08 1 243,20
647	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane	m	42,000	34,36	1 443,15

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32			24,00	1 008,00
648	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	42,000	7,68 7,68	322,56 322,56
649	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,200	5,28 5,28	22,18 22,18
		<i>Total</i>	lei			7 031,99
		<b>Total Conducta de aprovizionare cu apa calda Inclusiv salariu</b>				<b>7 031,99 3 337,54</b>
		<i>Total</i>	lei			7 031,99
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			801,01
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			73,49
		<i>Total</i>				7 906,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			158,13
		<i>Total</i>				8 064,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			161,29
		<b>Total Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda Inclusiv salariu</b>				<b>8 225,91 3 337,54</b>
		<b>4. Lucrari de constructie la sistema de incalzire</b>  <b>4.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
650	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de	m	23,000	15,74 14,40	362,02 331,20

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" - 3/4"				
651	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	8,64	17,28
					8,64	17,28
652	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	4,80	19,20
					4,80	19,20
653	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	74,88	299,52
					74,88	299,52
654	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	27,20	108,80
					7,20	28,80
655	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	41,73	83,46
					31,20	62,40
656	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000	36,00	72,00
					36,00	72,00
657	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,000	18,29	36,58
					16,32	32,64
658	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	29,85	477,60
					14,40	230,40
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000	12,46	149,52
					7,20	86,40
660	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000	11,46	45,84
					7,20	28,80

1	2	3	4	5	6	7
661	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000	67,96 7,20	271,84 28,80
662	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000	15,51 11,04	62,04 44,16
663	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,000	67,61 19,20	473,27 134,40
664	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc	8,000	19,41 10,08	155,28 80,64
665	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc	4,000	17,08 10,08	68,32 40,32
666	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000	23,63 14,40	47,26 28,80
667	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	34,60 9,60	1 038,00 288,00
668	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",	buc	10,000	33,44 13,44	334,40 134,40

1	2	3	4	5	6	7
		pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
669	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	3,84 3,84	88,32 88,32
670	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	5,32 4,32	122,36 99,36
		<i>Total</i>	lei			4 332,91
		<b>Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>4 332,91 2 175,84</b>
		<b>4.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
671	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	15,74 14,40	362,02 331,20
672	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	8,64 8,64	17,28 17,28
673	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	4,80 4,80	19,20 19,20
674	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	74,88 74,88	299,52 299,52
675	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	27,20 7,20	108,80 28,80
676	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	41,73 31,20	83,46 62,40

1	2	3	4	5	6	7
677	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000	36,00 36,00	72,00 72,00
678	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,000	18,29 16,32	36,58 32,64
679	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	29,85 14,40	477,60 230,40
680	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000	12,46 7,20	149,52 86,40
681	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000	11,46 7,20	45,84 28,80
682	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000	67,96 7,20	271,84 28,80
683	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000	15,51 11,04	62,04 44,16
684	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,000	67,61 19,20	473,27 134,40

1	2	3	4	5	6	7
685	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc	8,000	19,41 10,08	155,28 80,64
686	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc	4,000	17,08 10,08	68,32 40,32
687	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000	23,63 14,40	47,26 28,80
688	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,000	34,60 9,60	1 038,00 288,00
689	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	33,44 13,44	334,40 134,40
690	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	3,84 3,84	88,32 88,32
691	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	5,32 4,32	122,36 99,36
		<i>Total</i>	lei			4 332,91

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>4 332,91 2 175,84</b>
		<b>4.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
692	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	15,74 14,40	362,02 331,20
693	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	8,64 8,64	17,28 17,28
694	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	4,80 4,80	19,20 19,20
695	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc	4,000	74,88 74,88	299,52 299,52
696	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	27,20 7,20	108,80 28,80
697	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	41,73 31,20	83,46 62,40
698	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000	36,00 36,00	72,00 72,00
699	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,000	18,29 16,32	36,58 32,64
700	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	29,85 14,40	477,60 230,40
701	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	12,000	12,46 7,20	149,52 86,40

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20				
702	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000	11,46 7,20	45,84 28,80
703	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000	67,96 7,20	271,84 28,80
704	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,000	15,51 11,04	62,04 44,16
705	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,000	67,61 19,20	473,27 134,40
706	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc	8,000	19,41 10,08	155,28 80,64
707	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc	4,000	17,08 10,08	68,32 40,32
708	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,000	23,63 14,40	47,26 28,80
709	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	30,000	34,60	1 038,00

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida			9,60	288,00
710	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	33,44 13,44	334,40 134,40
711	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	3,84 3,84	88,32 88,32
712	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	5,32 4,32	122,36 99,36
		<i>Total</i>	lei			4 332,91
		<b>Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>4 332,91 2 175,84</b>
		<b>4.4. Cabinetul medicului</b>				
713	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	14,000	15,74 14,40	220,36 201,60
714	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	8,64 8,64	17,28 17,28
715	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	4,80 4,80	19,20 19,20
716	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu	buc	4,000	74,88 74,88	299,52 299,52

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 15				
717	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	27,20 7,20	108,80 28,80
718	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc	2,000	41,73 31,20	83,46 62,40
719	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,000	36,00 36,00	72,00 72,00
720	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,000	18,29 16,32	36,58 32,64
721	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,000	29,85 14,40	477,60 230,40
722	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,000	12,46 7,20	149,52 86,40
723	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,000	11,46 7,20	45,84 28,80
724	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,000	67,96 7,20	271,84 28,80
725	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	4,000	15,51 11,04	62,04 44,16

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20				
726	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	34,60 9,60	692,00 192,00
727	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,000	3,84 3,84	61,44 61,44
728	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,000	5,32 4,32	85,12 69,12
		<i>Total</i>	lei			2 702,60
		<b>Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>2 702,60 1 474,56</b>
		<i>Total</i>	lei			15 701,33
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 920,50
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			147,76
		<i>Total</i>				17 769,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			355,40
		<i>Total</i>				18 124,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			362,51
		<b>Total Lucrari de constructie la sistema de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>18 487,50 8 002,08</b>
		<b>5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare</b>				
		<b>5.1. Bloc sanitar et. 1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
729	RCsB29O K=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	210,74 165,88	421,48 331,77
730	RCsB29O K=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000	105,38 82,94	105,38 82,94
731	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect proiect (d150mm)in izolatie	m2	5,200	265,78 80,59	1 382,04 419,08
732	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc	3,000	89,89 24,00	269,68 72,00
		<i>Total</i>	lei			2 178,58
		<b>Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>2 178,58 905,79</b>
		<b>5.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
733	RCsB29O K=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	210,74 165,88	421,48 331,77
734	RCsB29O K=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000	105,38 82,94	105,38 82,94
735	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.	m2	5,200	265,78 80,59	1 382,04 419,08

1	2	3	4	5	6	7
		Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect proiect (d150mm)in izolatie				
736	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc	3,000	89,89 24,00	269,68 72,00
		<i>Total</i>	lei			2 178,58
		<b>Total Bloc sanitar et. 2</b>				<b>2 178,58</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>905,79</b>
		<b>5.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
737	RCsB290 K=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	210,74 165,88	421,48 331,77
738	RCsB290 K=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,000	105,38 82,94	105,38 82,94
739	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect proiect (d150mm)in izolatie	m2	5,200	265,78 80,59	1 382,04 419,08
740	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc	3,000	89,89 24,00	269,68 72,00
		<i>Total</i>	lei			2 178,58
		<b>Total Bloc sanitar et. 3</b>				<b>2 178,58</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>905,79</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>5.4. Cabinetul medicului</b>				
741	RCsB290 K=5.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	218,56 172,03	437,11 344,06
742	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	1,000	89,90 24,00	89,90 24,00
743	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc	2,000	89,90 24,00	179,79 48,00
		<i>Total</i>	lei			706,80
		<b>Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>706,80 416,06</b>
		<i>Total</i>	lei			7 242,54
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			752,02
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			75,52
		<i>Total</i>				8 070,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			161,40
		<i>Total</i>				8 231,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			164,63
		<b>Total Lucrari de constructie la sistemul de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>8 396,11 3 133,43</b>
		<b>6. Lucrari de montare</b>				
		<b>6.1. Ventilare</b>				
		<b>6.1.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
744	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	562,15 554,40	1 124,30 1 108,80

1	2	3	4	5	6	7
		Вентилятор D.150 - 200 м3/ч				
		<i>Total</i>	lei			1 124,30
		<b>Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 124,30 1 108,80</b>
		<b>6.1.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
745	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000	562,15 <hr/> 554,40	1 124,30 <hr/> 1 108,80
		<i>Total</i>	lei			1 124,30
		<b>Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 124,30 1 108,80</b>
		<b>6.1.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
746	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000	562,15 <hr/> 554,40	1 124,30 <hr/> 1 108,80
		<i>Total</i>	lei			1 124,30
		<b>Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 124,30 1 108,80</b>
		<b>6.1.4. Cabinetul medicului</b>				
747	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,000	562,15 <hr/> 554,40	562,15 <hr/> 554,40
		<i>Total</i>	lei			562,15
		<b>Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>562,15 554,40</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 935,05
		<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>3 935,05 3 880,80</b>
		<b>6.2. Electricitate</b>				
		<b>6.2.1. Electricitate WC Baieti et. 1</b>				
748	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	357,72 323,52	178,86 161,76
749		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	13,00 0,00	650,00 0,00
750	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 624,90 1 142,40	812,45 571,20
751		Tub gofrat 16	m	50,000	4,00 0,00	200,00 0,00
752	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 999,00 1 829,00	19,99 18,29
753		Priza ordinara	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
754	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 178,00 3 648,00	41,78 36,48
755		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
756	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	5 810,00 4 238,33	174,30 127,15
757		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	380,00 0,00	1 140,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 297,38
		<b>Total Electricitate WC Baieti et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>3 297,38 914,88</b>
		<b>6.2.2. Electricitate WC Baieti et. 2</b>				
758	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	0,500	357,72 323,52	178,86 161,76

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 6 mm2				
759		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	50,000	13,00 0,00	650,00 0,00
760	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 624,90 1 142,40	812,45 571,20
761		Tub gofrat 16	m	50,000	4,00 0,00	200,00 0,00
762	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 999,00 1 829,00	19,99 18,29
763		Priza ordinara	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
764	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 178,00 3 648,00	41,78 36,48
765		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
766	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	5 810,00 4 238,33	174,30 127,15
767		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	380,00 0,00	1 140,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 297,38
		<b>Total Electricitate WC Baieti et. 2 Inklusiv salariu</b>				<b>3 297,38</b>
		<b>6.2.3. Electricitate WC Baieti et. 3</b>				<b>914,88</b>
768	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	357,72 323,52	178,86 161,76
769		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	50,000	13,00 0,00	650,00 0,00
770	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 624,90 1 142,40	812,45 571,20
771		Tub gofrat 16	m	50,000	4,00 0,00	200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
772	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 999,00 1 829,00	19,99 18,29
773		Priza ordinara	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
774	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 178,00 3 648,00	41,78 36,48
775		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
776	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	5 810,00 4 238,33	174,30 127,15
777		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	380,00 0,00	1 140,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 297,38
		<b>Total Electricitate WC Baieti et. 3 Inklusiv salariu</b>				<b>3 297,38 914,88</b>
		<b>6.2.4. Electricitate WC Fete et. 1</b>				
778	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	357,72 323,52	178,86 161,76
779		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	13,00 0,00	650,00 0,00
780	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 624,90 1 142,40	812,45 571,20
781		Tub gofrat 16	m	50,000	4,00 0,00	200,00 0,00
782	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 999,00 1 829,00	19,99 18,29
783		Priza ordinara	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
784	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 178,00 3 648,00	41,78 36,48
785		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
786	08-03-593-	Corp de iluminat pentru lampi	100	0,030	5 810,00	174,30

1	2	3	4	5	6	7
	6	incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	buc		4 238,33	127,15
787		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	380,00	1 140,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 297,38
		<b>Total Electricitate WC Fete et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>3 297,38 914,88</b>
		<b>6.2.5. Electricitate WC Fete et. 2</b>				
788	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	357,72	178,86
					323,52	161,76
789		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	13,00	650,00
					0,00	0,00
790	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 624,90	812,45
					1 142,40	571,20
791		Tub gofrat 16	m	50,000	4,00	200,00
					0,00	0,00
792	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 999,00	19,99
					1 829,00	18,29
793		Priza ordinara	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00
794	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 178,00	41,78
					3 648,00	36,48
795		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00
796	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	5 810,00	174,30
					4 238,33	127,15
797		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	380,00	1 140,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 297,38

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Electricitate WC Fete et. 2</b>				<b>3 297,38</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>914,88</b>
		<b>6.2.6. Electricitate WC Fete et. 3</b>				
798	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	357,72 323,52	178,86 161,76
799		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	50,000	13,00 0,00	650,00 0,00
800	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 624,90 1 142,40	812,45 571,20
801		Tub gofrat 16	m	50,000	4,00 0,00	200,00 0,00
802	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 999,00 1 829,00	19,99 18,29
803		Priza ordinara	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
804	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 178,00 3 648,00	41,78 36,48
805		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
806	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	5 810,00 4 238,33	174,30 127,15
807		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	380,00 0,00	1 140,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 297,38
		<b>Total Electricitate WC Fete et. 3</b>				<b>3 297,38</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>914,88</b>
		<b>6.2.7. Electricitate WC Profesori et. 1</b>				
808	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	0,100	364,30 323,50	36,43 32,35

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 6 mm2				
809		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	10,000	13,00 0,00	130,00 0,00
810	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	1 624,90 1 142,40	162,49 114,24
811		Tub gofrat 16	m	10,000	4,00 0,00	40,00 0,00
812	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 999,00 1 829,00	19,99 18,29
813		Priza ordinara	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
814	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 178,00 3 648,00	41,78 36,48
815		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
816	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	5 754,00 4 238,00	57,54 42,38
817		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	380,00 0,00	380,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			948,23
		<b>Total Electricitate WC Profesori et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>948,23 243,74</b>
		<b>6.2.8. Electricitate WC Profesori et. 2</b>				
818	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	364,30 323,50	36,43 32,35
819		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	10,000	13,00 0,00	130,00 0,00
820	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	1 624,90 1 142,40	162,49 114,24

1	2	3	4	5	6	7
821		Tub gofrat 16	m	10,000	4,00 0,00	40,00 0,00
822	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 999,00 1 829,00	19,99 18,29
823		Priza ordinara	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
824	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 178,00 3 648,00	41,78 36,48
825		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
826	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	5 754,00 4 238,00	57,54 42,38
827		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	380,00 0,00	380,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			948,23
		<b>Total Electricitate WC Profesori et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>948,23 243,74</b>
		<b>6.2.9. Electricitate WC Profesori et. 3</b>				
828	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	364,30 323,50	36,43 32,35
829		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	10,000	13,00 0,00	130,00 0,00
830	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	1 624,90 1 142,40	162,49 114,24
831		Tub gofrat 16	m	10,000	4,00 0,00	40,00 0,00
832	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 999,00 1 829,00	19,99 18,29
833		Priza ordinara	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
834	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 178,00	41,78

1	2	3	4	5	6	7
					3 648,00	36,48
835		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00
836	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	5 754,00	57,54
					4 238,00	42,38
837		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,000	380,00	380,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			948,23
		<b>Total Electricitate WC Profesori et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>948,23 243,74</b>
		<b>6.2.10. Electricitate Cabinet medical</b>				
		<b>6.2.10.1. Electricitate Izolator</b>				
838	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,290	359,17	104,16
					323,52	93,82
839		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	29,000	13,00	377,00
					0,00	0,00
840	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,290	1 626,10	471,57
					1 142,41	331,30
841		Tub gofrat 16	m	29,000	4,00	116,00
					0,00	0,00
842	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 081,00	41,62
					1 829,00	36,58
843		Priza ordinara	buc	2,000	40,00	80,00
					0,00	0,00
844	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 178,00	41,78
					3 648,00	36,48
845		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00
846	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu	100 buc	0,020	5 838,00	116,76
					4 238,50	84,77

1	2	3	4	5	6	7
		normale, monolampa				
847		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000	380,00 0,00	760,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 148,89
		<b>Total Electricitate Izolator Inclusiv salariu</b>				<b>2 148,89 582,95</b>
		<b>6.2.10.2. Electricitate Sala de proceduri</b>				
848	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,350	357,26 323,51	125,04 113,23
849		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	35,000	13,00 0,00	455,00 0,00
850	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	1 624,89 1 142,40	568,71 399,84
851		Tub gofrat 16	m	35,000	4,00 0,00	140,00 0,00
852	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 081,00 1 829,00	41,62 36,58
853		Priza ordinara	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
854	08-03-591- 3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 178,00 3 648,00	41,78 36,48
855		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
856	08-03-593- 6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	5 810,00 4 238,33	174,30 127,15
857		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	380,00 0,00	1 140,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 806,45
		<b>Total Electricitate Sala de proceduri Inclusiv salariu</b>				<b>2 806,45 713,28</b>
		<b>6.2.10.3. Electricitate Coridor</b>				

1	2	3	4	5	6	7
858	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,150	358,87 323,53	53,83 48,53
859		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	15,000	13,00 0,00	195,00 0,00
860	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,150	1 624,87 1 142,40	243,73 171,36
861		Tub gofrat 16	m	15,000	4,00 0,00	60,00 0,00
862	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 999,00 1 829,00	19,99 18,29
863		Priza ordinara	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
864	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 178,00 3 648,00	41,78 36,48
865		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
866	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	5 838,00 4 238,50	116,76 84,77
867		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,000	380,00 0,00	760,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 571,09
		<b>Total Electricitate Coridor Inklusiv salariu</b>				<b>1 571,09 359,43</b>
		<b>6.2.10.4. Electricitate Cabinet medic</b>				
868	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,350	357,26 323,51	125,04 113,23
869		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	35,000	13,00 0,00	455,00 0,00
870	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	0,350	1 624,89	568,71

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			1 142,40	399,84
871		Tub gofrat 16	m	35,000	4,00	140,00
					0,00	0,00
872	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 039,50	81,58
					1 828,75	73,15
873		Priza ordinara	buc	4,000	40,00	160,00
					0,00	0,00
874	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 178,00	41,78
					3 648,00	36,48
875		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00
876	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	5 796,50	231,86
					4 238,50	169,54
877		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4,000	380,00	1 520,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 363,97
		<b>Total Electricitate Cabinet medic Inklusiv salariu</b>				<b>3 363,97 792,24</b>
		<b>6.2.10.5. Electricitate WC</b>				
878	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,400	356,07	142,43
					323,52	129,41
879		Cablu ВВГнг 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	40,000	13,00	520,00
					0,00	0,00
880	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	1 624,90	649,96
					1 142,40	456,96
881		Tub gofrat 16	m	40,000	4,00	160,00
					0,00	0,00
882	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 999,00	19,99
					1 829,00	18,29
883		Priza ordinara	buc	1,000	40,00	40,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
884	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	4 287,67 3 648,00	128,63 109,44
885		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	40,00 0,00	120,00 0,00
886	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	5 810,00 4 238,33	174,30 127,15
887		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,000	380,00 0,00	1 140,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 095,31
		<b>Total Electricitate WC Inclusiv salariu</b>				<b>3 095,31 841,25</b>
		<b>6.2.10.6. Subsol</b>				
888	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700	357,24 323,51	250,07 226,46
889		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	70,000	13,00 0,00	910,00 0,00
890	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	1 627,26 1 142,40	1 139,08 799,68
891		Tub gofrat 16	m	70,000	4,00 0,00	280,00 0,00
892	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 053,33 1 828,67	61,60 54,86
893		Priza ordinara	buc	3,000	40,00 0,00	120,00 0,00
894	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,030	4 287,67 3 648,00	128,63 109,44
895		Intrerupator cu o clapa	buc	3,000	40,00 0,00	120,00 0,00
896	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,050	5 821,00 4 238,40	291,05 211,92

1	2	3	4	5	6	7
897		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	5,000	380,00 0,00	1 900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 200,43
		<b>Total Subsol Inclusiv salariu</b>				<b>5 200,43 1 402,36</b>
		<i>Total</i>	lei			18 186,14
		<b>Total Electricitate Cabinet medical Inclusiv salariu</b>				<b>18 186,14 4 691,51</b>
		<i>Total</i>	lei			40 815,11
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>40 815,11 10 912,01</b>
		<i>Total</i>	lei			44 750,16
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			3 550,27
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			542,63
		<i>Total</i>				48 843,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			5 325,41
		<i>Total</i>				54 168,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 083,37
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>55 251,84 14 792,81</b>
		<b>7. Utilaj</b>				
		<b>7.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
898	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000	215,00 0,00	430,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			430,00
		<b>Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>430,00</b>
		<b>7.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
899	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000	215,00 0,00	430,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			430,00
		<b>Total Bloc sanitar et. 2</b>				<b>430,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>7.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
900	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,000	215,00 0,00	430,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			430,00
		<b>Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>430,00</b>
		<b>7.4. Cabinetul medicului</b>				
901	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,000	215,00 0,00	215,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			215,00
		<b>Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>215,00</b>
		<i>Total</i>	lei			1 505,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare si depozitare</i>	1,2 %			18,06
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>1 523,06</b>
		Total	lei			1 960 249,97
		TVA	20 %			392 049,99
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>2 352 299,96</b> <b>477 451,79</b>

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)