

# OFERTĂ

Către : **Consiliul Raional Soldanesti**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, 1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnațul, **Moraru Vitalie , reprezentant al ofertantului S.A. „Drumuri-Soroca”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **„Întreținerea de rutină a drumurilor publice locale raionale an.2022 Lot I** pentru suma de : **991 108.85 ( noua sute nouazeci si una mii una sute opt lei 85 bani )**

**la** care se adaugă taxa pe valoare adăugată în cuantum de: **198 221.77( una suta nouazeci si opt mii doua sute douazeci si unu lei, 77 bani)**

(suma în litere și în cifre)

Suma totală constituie: : **1 189 330.62(unu milion una suta optzeci si noua mii trei sute treizeci lei, 62 bani )**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexat în termen **9 luni din data inregistrării contractului la trezorerie.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de: **60 (sasezeci) zile**, respectiv pînă la data de **25 aprilie 2022.** și ea va rămîne obligatorie  
(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[ v ] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **22 februarie a. 2021**

**Vitalie Moraru**, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele **S.A. „Drumuri-Soroca”**

# ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul fără tva)
2. Garanția bancară va constitui 1 % din suma fără tva sub formă de garanție bancară în cuantum de **9918 lei**  
Garanția de bună execuție va constitui 5 % din suma contractului - 59467 lei
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **12 luni** calendaristice după semnarea procesului verbal de recepție finală.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **3 zile** calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile** calendaristice

ocds-b3wdp1-MD-1643796589812 publicata 02.02.2022

**Ofertant: S.A."DRUMURI-SOROCA"**

**Administrator** \_\_\_\_\_ **V. Moraru**  
(semnătura autorizată)

# Intretinerea de rutina a drumurilor publice raionale an. 2022-Lotul 1

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 1 189 330,62 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Profilarea partii carosabile .L193 Soldanesti-Cobilnea-R19 km 0-15,8</b>				
1	DI139A n. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175 cp.	KM	103,20	338,37 <hr/> 0,00	34 919,89 <hr/> 0,00
2	DF54C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	51,60	178,41 <hr/> 0,00	9 206,15 <hr/> 0,00
<b>Total Profilarea partii carosabile .L193 Soldanesti-Cobilnea-R19 km 0-15,8</b>					<b>44 126,04</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>0,00</b>	
		<b>2. L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4,2</b>				
3	DI139A n. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175cp.	KM	33,60	338,37 <hr/> 0,00	11 369,27 <hr/> 0,00
4	DF54C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	16,80	178,41 <hr/> 0,00	2 997,35 <hr/> 0,00
<b>Total L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4,2</b>					<b>14 366,62</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>0,00</b>	
		<b>3. L196 Raspopeni-Gauzeni,km 0-3,5</b>				

1	2	3	4	5	6	7
5	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175cp.	KM	28,00	338,37 0,00	9 474,39 0,00
6	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	14,00	178,41 0,00	2 497,79 0,00
<b>Total L196 Raspopeni-Gauzeni,km 0-3,5</b>						<b>11 972,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		<b>4. L197 Samascani-Raspopeni,km 0-km 6,54</b>				
7	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder pina la 175cp.	KM	52,32	338,42 0,00	17 706,03 0,00
8	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	4,00	178,41 0,00	713,66 0,00
<b>Total L197 Samascani-Raspopeni,km 0-km 6,54</b>						<b>18 419,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		<b>5. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4</b>				
9	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder pina la 175cp.	KM	32,00	338,37 0,00	10 827,87 0,00
10	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	16,00	178,41 0,00	2 854,62 0,00
<b>Total L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4</b>						<b>13 682,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		<b>6. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7</b>				
11	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175cp.	KM	99,20	338,37 0,00	33 566,40 0,00
12	DF54C п.	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu	KM	49,60	178,41	8 849,32

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autogreder			0,00	0,00
<b>Total L200 G40-Vadul-Rascov-Clima utii de Jos-Cot,km 0-13,7</b>						<b>42 415,72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		<b>7. L200.1 Drumul de acces spre s.Socola,km 0-2,8</b>				
13	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175cp.	KM	24,00	338,37 0,00	8 120,90 0,00
14	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	3,00	178,41 0,00	535,24 0,00
<b>Total L200.1 Drumul de acces spre s.Socola,km 0-2,8</b>						<b>8 656,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		<b>8. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km 0-3,5</b>				
15	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175 cp.	KM	28,00	338,37 0,00	9 474,39 0,00
16	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	14,00	178,41 0,00	2 497,79 0,00
<b>Total L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km 0-3,5</b>						<b>11 972,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		<b>9. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km 0-2</b>				
17	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175cp.	KM	11,20	338,37 0,00	3 789,76 0,00
18	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	5,60	178,41 0,00	999,12 0,00
<b>Total L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km 0-2</b>						<b>4 788,88</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>10. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1</b>						
19	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175 cp.	KM	44,80	338,37 0,00	15 159,02 0,00
20	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	22,40	178,41 0,00	3 996,47 0,00
<b>Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,k m0-7,1</b>						<b>19 155,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>11. L206 Soldanesti-Papaut6i-Tareuca km 0-5,0</b>						
21	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175 cp.	KM	22,00	338,37 0,00	7 444,16 0,00
22	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM	11,00	178,41 0,00	1 962,55 0,00
<b>Total L206 Soldanesti-Papaut6i-Tare uca km 0-5,0</b>						<b>9 406,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>12. Cosirea erbii L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km 0-1,0</b>						
23	TsH111A п. K=1,00	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	KM	4,00	54,22 9,22	216,87 36,87
<b>Total Cosirea erbii L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km 0-1,0</b>						<b>216,87</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>36,87</b>
<b>13. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-km2,5</b>						
24	TsH111A п. K=1,00	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	KM	10,00	54,22 9,22	542,18 92,18
<b>Total L191 Drumul de acces spre</b>						<b>542,18</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>s.Pohoarna,km0-km2,5</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>92,18</b>
		<b>14. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1</b>				
25	TsH111A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км	16,00	54,22 <hr/> 9,22	867,48 <hr/> 147,48
26	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii)	100 m2	20,00	4,58 <hr/> 0,00	91,60 <hr/> 0,00
<b>Total L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1</b>						<b>959,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>147,48</b>
		<b>15. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km 0-15,8</b>				
27	TsH111A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км	45,00	54,22 <hr/> 9,22	2 439,80 <hr/> 414,80
28	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2	70,00	4,58 <hr/> 0,00	320,60 <hr/> 0,00
<b>Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km 0-15,8</b>						<b>2 760,40</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>414,80</b>
		<b>16. L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4,2</b>				
29	TsH111A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км	16,00	54,22 <hr/> 9,22	867,48 <hr/> 147,48
30	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2	20,00	4,58 <hr/> 0,00	91,60 <hr/> 0,00
<b>Total L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4,2</b>						<b>959,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>147,48</b>
		<b>17. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km 0-1,1</b>				
31	TsH63A п. K=3=1,00;	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea	100 m2	10,00	4,58 <hr/> 0,00	45,80 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	ierbii, G-400				
<b>Total L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km 0-1,1</b>						<b>45,80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		<b>18. L196 Raspopeni-Gauzeni,km 0-3,5</b>				
32	TsH111A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км	14,00	54,22 9,22	759,05 129,05
33	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2	25,00	4,58 0,00	114,50 0,00
<b>Total L196 Raspopeni-Gauzeni,km 0-3,5</b>						<b>873,55</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>129,05</b>
		<b>19. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4</b>				
34	TsH111A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км	8,00	54,22 9,22	433,74 73,74
35	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2	20,00	4,58 0,00	91,60 0,00
<b>Total L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4</b>						<b>525,34</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>73,74</b>
		<b>20. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7</b>				
36	TsH111A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км	40,00	54,22 9,22	2 168,71 368,71
37	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2	55,00	4,58 0,00	251,90 0,00
<b>Total L200 G40-Vadul-Rascov-Clima utii de Jos-Cot,km 0-13,7</b>						<b>2 420,61</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>368,71</b>
		<b>21. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km 0-3,5</b>				
38	TsH111A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км	12,00	54,22 9,22	650,61 110,61
39	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2	20,00	4,58 0,00	91,60 0,00
<b>Total L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km 0-3,5</b>						<b>742,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>110,61</b>
		<b>22. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km 0-2</b>				
40	TsH111A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км	8,00	54,22 9,22	433,74 73,74
41	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2	20,00	4,58 0,00	91,60 0,00
<b>Total L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km 0-2</b>						<b>525,34</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>73,74</b>
		<b>23. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km 0-7,1</b>				
42	TsH111A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км	20,00	54,22 9,22	1 084,36 184,36
43	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2	25,00	4,58 0,00	114,50 0,00
<b>Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,km 0-7,1</b>						<b>1 198,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>184,36</b>
		<b>24. L206 Soldanesti-Papaut6i-Tareuca km 0-5,0</b>				
44	TsH111A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км	10,00	54,22 9,22	542,18 92,18
<b>Total L206</b>						<b>542,18</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Soldanesti-Papaut6i-Tare uca km 0-5,0</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>92,18</b>
		<b>25. Marcaje rutiere L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-km2,5</b>				
45	RpDE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	20,00	82,97 <hr/> 30,73	1 659,35 <hr/> 614,52
<b>Total Marcaje rutiere L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-km2,5</b>						<b>1 659,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>614,52</b>
		<b>26. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km 0-15,8</b>				
46	RpDE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	24,00	82,97 <hr/> 30,73	1 991,20 <hr/> 737,42
<b>Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,k m 0-15,8</b>						<b>1 991,20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>737,42</b>
		<b>27. L195 Drumul de acces spre s.Chipescsa,km 0-1,1</b>				
47	RpDE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	18,00	82,97 <hr/> 30,73	1 493,42 <hr/> 553,06
<b>Total L195 Drumul de acces spre s.Chipescsa,km 0-1,1</b>						<b>1 493,42</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>553,06</b>
		<b>28. L204 R9 -Drum de acces spre or.Soldanesti</b>				
48	RpDE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete	m2	24,00	82,97 <hr/> 30,73	1 991,20 <hr/> 737,42

1	2	3	4	5	6	7
		carosibile				
<b>Total L204 R9 -Drum de acces spre or.Soldanesti</b>						<b>1 991,20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>737,42</b>
		<b>29. L201 Drum de acces spre s.Poiana,km 0-3,5</b>				
49	RpDE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	20,00	82,97 <hr/> 30,73	1 659,35 <hr/> 614,52
<b>Total L201 Drum de acces spre s.Poiana,km 0-3,5</b>						<b>1 659,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>614,52</b>
		<b>30. L203 Drum de acces spre s.Sipca,km 0-2,0</b>				
50	RpDE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	20,00	82,97 <hr/> 30,73	1 659,35 <hr/> 614,52
<b>Total L203 Drum de acces spre s.Sipca,km 0-2,0</b>						<b>1 659,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>614,52</b>
		<b>31. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km 0-7,1</b>				
51	RpDE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	24,00	82,97 <hr/> 30,73	1 991,20 <hr/> 737,42
<b>Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,km 0-7,1</b>						<b>1 991,20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>737,42</b>
		<b>32. L206 Soldanesti-Papaut6i-Tareuca km 0-5,0</b>				
52	RpDE10C п. K=3=1,00; M=1,00;	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau	m2	20,00	82,97 <hr/> 30,73	1 659,35 <hr/> 614,52

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile				
<b>Total L206 Soldanesti-Papaut6i-Tare uca km 0-5,0</b>						<b>1 659,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>614,52</b>
		<b>33. Inlocuirea si montarea indicatoarelor de circulatie</b>				
53	RpDE11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial H-3,5m	buc	20,00	724,77 <hr/> 74,77	14 495,33 <hr/> 1 495,33
54	RpDE11C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat(indicator 1.1-1.14.2)	buc	8,00	688,08 <hr/> 27,65	5 504,66 <hr/> 221,23
55	RpDE11C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat(3.3-3.33)	buc	8,00	738,08 <hr/> 27,65	5 904,66 <hr/> 221,23
56	RpDE11C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat(5.51.1-5.51.2)	buc	4,00	938,08 <hr/> 27,66	3 752,33 <hr/> 110,62
<b>Total Inlocuirea si montarea indicatoarelor de circulatie</b>						<b>29 656,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 048,41</b>
		<b>34. Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuare a apelor.L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-km2,5</b>				
57	TsC17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,20	380,31 <hr/> 88,08	456,38 <hr/> 105,70
<b>Total Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuare a apelor.L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-km2,5</b>						<b>456,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>105,70</b>
		<b>35. L192 Drumul de acces spre</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>s.Cusaleuca,km 0-3,1</b>				
58	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,00	380,31 88,08	3 042,49 704,65
<b>Total L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1</b>						<b>3 042,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>704,65</b>
		<b>36. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8</b>				
59	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	18,00	380,31 88,08	6 845,59 1 585,46
<b>Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8</b>						<b>6 845,59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 585,46</b>
		<b>37. L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4,2</b>				
60	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00	380,31 88,08	3 803,11 880,81
<b>Total L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4,2</b>						<b>3 803,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>880,81</b>
		<b>38. L196 Raspopeni-Gauzeni,km 0-3,5</b>				
61	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00	380,31 88,08	3 803,11 880,81
<b>Total L196 Raspopeni-Gauzeni,km 0-3,5</b>						<b>3 803,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>880,81</b>
		<b>39. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4</b>				
62	TsC17B п.	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu	100 m	10,00	380,31	3 803,11

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II			88,08	880,81
<b>Total L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4</b>						<b>3 803,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>880,81</b>
		<b>40. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7</b>				
63	TsC17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,00	380,31 <hr/> 88,08	7 606,21 <hr/> 1 761,62
<b>Total L200 G40-Vadul-Rascov-Clima utii de Jos-Cot,km 0-13,7</b>						<b>7 606,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 761,62</b>
		<b>41. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5</b>				
64	TsC17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00	380,31 <hr/> 88,08	3 803,11 <hr/> 880,81
<b>Total L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5</b>						<b>3 803,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>880,81</b>
		<b>42. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km 0-7,1</b>				
65	TsC17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00	380,31 <hr/> 88,08	3 803,11 <hr/> 880,81
<b>Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,k m 0-7,1</b>						<b>3 803,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>880,81</b>
		<b>43. Defrisarea spatiilor verziin zonele de protectie a drumurilor.Capitulul 1.48.L200 G40-VadRascov-Climautii-Cot,km 0-13,7</b>				
66	TsG03A	Defrasarea manuala a	100 m2	10,00	525,41	5 254,15

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini			525,41	5 254,15
67	TsH92C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto crengi	t	12,00	33,29 33,29	399,44 399,44
68	TsH93C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea din auto crengi	t	12,00	23,04 23,04	276,53 276,53
69	DI19I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.	4,00	200,00 0,00	800,00 0,00
<b>Total Defrisarea spatiilor verziin zonele de protectie a drumurilor.Capitulul 1.48.L200 G40-VadRascov-Climauti i-Cot,km 0-13,7</b>						<b>6 730,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 930,12</b>
		<b>44. L206 Soldanesti-Papaut6i-Tareuca km 0-5,0</b>				
70	TsG03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100 m2	5,50	525,41 525,41	2 889,78 2 889,78
71	TsH92C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto crengi	t	6,00	33,29 33,29	199,72 199,72
72	TsH93C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea din auto crengi	t	6,00	23,05 23,05	138,27 138,27

1	2	3	4	5	6	7
73	DI19I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.	3,00	200,00 <hr/> 0,00	600,00 <hr/> 0,00
<b>Total L206 Soldanesti-Papaut6i-Tare uca km 0-5,0</b>						<b>3 827,77</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 227,77</b>
		<b>45. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km 0-15,8</b>				
74	TsG03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100 m2	10,00	525,41 <hr/> 525,41	5 254,15 <hr/> 5 254,15
75	TsH92C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto crengi	t	12,00	33,29 <hr/> 33,29	399,44 <hr/> 399,44
76	TsH93C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea din auto crengi	t	12,00	23,04 <hr/> 23,04	276,53 <hr/> 276,53
77	DI19I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.	8,00	200,00 <hr/> 0,00	1 600,00 <hr/> 0,00
<b>Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,k m 0-15,8</b>						<b>7 530,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 930,12</b>
		<b>46. Plombarea gropilor a drumurilor de acces.R 9-L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km 0-km1,0</b>				
78	DI158A п. K=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2	120,00	231,86 <hr/> 31,63	27 823,48 <hr/> 3 795,33
<b>Total Plombarea gropilor</b>						<b>27 823,48</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>a drumurilor de acces.R 9-L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km 0-km1,0</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 795,33</b>
		<b>47. L200 G40-Vadul Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7</b>				
79	DI158A n. K=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2	50,00	231,86 <hr/> 31,63	11 593,11 <hr/> 1 581,39
<b>Total L200 G40-Vadul Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7</b>						<b>11 593,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 581,39</b>
		<b>48. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km 0-5,0</b>				
80	DI158A n. K=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2	90,00	231,86 <hr/> 31,63	20 867,61 <hr/> 2 846,50
<b>Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareu caa,km 0-5,0</b>						<b>20 867,61</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 846,50</b>
		<b>49. L206 .1Drum de acces spre s.Parcani,km 0-1,0</b>				
81	DI158A n. K=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2	100,00	231,86 <hr/> 31,63	23 186,23 <hr/> 3 162,77
<b>Total L206 .1Drum de acces spre s.Parcani,km 0-1,0</b>						<b>23 186,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 162,77</b>
		<b>50. L204 .1Drum de acces spre or.Soldanesti,km 0-1,70</b>				
82	DI158A n. K=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2	200,00	231,86 <hr/> 31,63	46 372,47 <hr/> 6 325,55
<b>Total L204 .1Drum de acces spre or.Soldanesti,km 0-1,70</b>						<b>46 372,47</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 325,55</b>
		<b>51. Reparatia drumurilor impetrite L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8</b>				
83	DI89B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2	25,00	2 794,40 <hr/> 285,75	69 860,03 <hr/> 7 143,80
<b>Total Reparatia drumurilor impetrite L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8</b>						<b>69 860,03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 143,80</b>
		<b>52. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7</b>				
84	DI89B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2	50,00	2 794,40 <hr/> 285,75	139 720,06 <hr/> 14 287,59
<b>Total L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7</b>						<b>139 720,06</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 287,59</b>
		<b>53. L200.1Drum de acces spre s.Socola ,km 0-2,8</b>				
85	DI89B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2	18,00	2 794,40 <hr/> 285,75	50 299,22 <hr/> 5 143,53
<b>Total L200.1Drum de acces spre s.Socola ,km 0-2,8</b>						<b>50 299,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 143,53</b>
		<b>54. L203 Drum de acces spre s.Sipca ,km 0-2,0</b>				
86	DI89B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2	46,00	2 794,40 <hr/> 285,75	128 542,45 <hr/> 13 144,58
<b>Total L203 Drum de acces spre s.Sipca ,km 0-2,0</b>						<b>128 542,45</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 144,58</b>

Прямые затраты	lei	828 353,93
Contributii la asigurari sociale si medi	24,00 %	21 653,65
Total	100,00 %	850 007,58
Cheltuieli de regie	10,00 %	85 000,76
Total	100,00 %	935 008,34
Beneficiu de deviz	6,00 %	56 100,51
Total	100,00 %	991 108,85
TVA	20,00 %	198 221,77

**Total deviz:**

**1 189 330,62**

**Incluziv salariu**

**90 223,54**

Intocmit

(N,Bahna)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(M.Gandrabur)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectConsiliul Raional Soldanesti  
**Intretinerea de rutina a drumurilor publice raionale  
an. 2022-Lotul 1****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Profilarea partii carosabile .L193 Soldanesti-Cobilnea-R19 km 0-15,8</b>				
1	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175 cp.	KM			338,37 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	307,61	338,37
2	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM			178,41 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut.	0,5800	307,61	178,41
		<b>2. L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4,2</b>				
3	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175cp.	KM			338,37 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	307,61	338,37
4	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM			178,41 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut.	0,5800	307,61	178,41
		<b>3. L196 Rasopeni-Gauzeni,km 0-3,5</b>				
5	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175cp.	KM			338,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	307,61	338,37
6	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM			178,41 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut.	0,5800	307,61	178,41
		<b>4. L197 Samascani-Raspopeni,km 0-km 6,54</b>				
7	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder pina la 175cp.	KM			338,42 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,100154	307,61	338,42
8	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM			178,41 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut.	0,5800	307,61	178,41
		<b>5. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4</b>				
9	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder pina la175cp.	KM			338,37 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	307,61	338,37
10	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM			178,41 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut.	0,5800	307,61	178,41
		<b>6. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7</b>				
11	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175cp.	KM			338,37 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	307,61	338,37
12	DF54C п.	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu	KM			178,41

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autogreder				0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut.	0,5800	307,61	178,41
		<b>7. L200.1 Drumul de acces spre s.Socola,km 0-2,8</b>				
13	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175cp.	KM			338,37 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	307,61	338,37
14	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM			178,41 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut.	0,5800	307,61	178,41
		<b>8. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km 0-3,5</b>				
15	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175 cp.	KM			338,37 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	307,61	338,37
16	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM			178,41 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut.	0,5800	307,61	178,41
		<b>9. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km 0-2</b>				
17	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175cp.	KM			338,37 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	307,61	338,37
18	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM			178,41 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut.	0,5800	307,61	178,41
		<b>10. L205</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1</b>				
19	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175 cp.	KM			338,37 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	307,61	338,37
20	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM			178,41 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut.	0,5800	307,61	178,41
		<b>11. L206 Soldanesti-Papaut6i-Tareuca km 0-5,0</b>				
21	DI139A п. K=1,00	Profilarea partii carosabila a drumurilor impietruite cu autogreder de pina la 175 cp.	KM			338,37 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	1,1000	307,61	338,37
22	DF54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	KM			178,41 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut.	0,5800	307,61	178,41
		<b>12. Cosirea erbii L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km 0-1,0</b>				
23	TsH111 A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM			54,22 9,22
	931006001 9930	Muncitor	ч-час	0,1800	51,21	9,22
	293211000 4420	Tractor	h-ut.	0,1800	250,00	45,00
		<b>13. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-km2,5</b>				
24	TsH111 A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	KM			54,22 9,22
	931006001 9930	Muncitor	ч-час	0,1800	51,21	9,22
	293211000 4420	Tractor	h-ut.	0,1800	250,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>14. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1</b>				
25	TsH111 A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км			54,22 9,22
	931006001 9930	Muncitor	ч-час	0,1800	51,21	9,22
	293211000 4420	Tractor	h-ut.	0,1800	250,00	45,00
26	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii)	100 m2			4,58 0,00
	295227000 4709	Motocositoarea G-400	h-ut.	0,2500	18,32	4,58
		<b>15. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km 0-15,8</b>				
27	TsH111 A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км			54,22 9,22
	931006001 9930	Muncitor	ч-час	0,1800	51,21	9,22
	293211000 4420	Tractor	h-ut.	0,1800	250,00	45,00
28	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2			4,58 0,00
	295227000 4709	Motocositoarea G-400	h-ut.	0,2500	18,32	4,58
		<b>16. L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4,2</b>				
29	TsH111 A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км			54,22 9,22
	931006001 9930	Muncitor	ч-час	0,1800	51,21	9,22
	293211000 4420	Tractor	h-ut.	0,1800	250,00	45,00
30	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2			4,58 0,00
	295227000	Motocositoarea G-400	h-ut.	0,2500	18,32	4,58



1	2	3	4	5	6	7
	4709					
		<b>17. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km 0-1,1</b>				
31	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2			4,58 ----- 0,00
	295227000 4709	Motocositoarea G-400	h-ut.	0,2500	18,32	4,58
		<b>18. L196 Raspopeni-Gauzeni,km 0-3,5</b>				
32	TsH111 A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км			54,22 ----- 9,22
	931006001 9930	Muncitor	ч-час	0,1800	51,21	9,22
	293211000 4420	Tractor	h-ut.	0,1800	250,00	45,00
33	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2			4,58 ----- 0,00
	295227000 4709	Motocositoarea G-400	h-ut.	0,2500	18,32	4,58
		<b>19. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4</b>				
34	TsH111 A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км			54,22 ----- 9,22
	931006001 9930	Muncitor	ч-час	0,1800	51,21	9,22
	293211000 4420	Tractor	h-ut.	0,1800	250,00	45,00
35	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2			4,58 ----- 0,00
	295227000 4709	Motocositoarea G-400	h-ut.	0,2500	18,32	4,58
		<b>20. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7</b>				
36	TsH111 A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км			54,22 ----- 9,22

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	ч-час	0,1800	51,21	9,22
	293211000 4420	Tractor	h-ut.	0,1800	250,00	45,00
37	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2			4,58 ----- 0,00
	295227000 4709	Motocositoarea G-400	h-ut.	0,2500	18,32	4,58
		<b>21. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km 0-3,5</b>				
38	TsH111 A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км			54,22 ----- 9,22
	931006001 9930	Muncitor	ч-час	0,1800	51,21	9,22
	293211000 4420	Tractor	h-ut.	0,1800	250,00	45,00
39	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2			4,58 ----- 0,00
	295227000 4709	Motocositoarea G-400	h-ut.	0,2500	18,32	4,58
		<b>22. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km 0-2</b>				
40	TsH111 A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км			54,22 ----- 9,22
	931006001 9930	Muncitor	ч-час	0,1800	51,21	9,22
	293211000 4420	Tractor	h-ut.	0,1800	250,00	45,00
41	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2			4,58 ----- 0,00
	295227000 4709	Motocositoarea G-400	h-ut.	0,2500	18,32	4,58
		<b>23. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km 0-7,1</b>				
42	TsH111 A п.	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км			54,22 ----- 9,22

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,00					
	931006001 9930	Muncitor	ч-час	0,1800	51,21	9,22
	293211000 4420	Tractor	h-ut.	0,1800	250,00	45,00
43	TsH63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea gazonului cu motocosoarea si greblarea ierbii, G-400	100 m2			4,58 ----- 0,00
	295227000 4709	Motocosoarea G-400	h-ut.	0,2500	18,32	4,58
		<b>24. L206 Soldanesti-Papaut6i-Tareuca km 0-5,0</b>				
44	TsH111 A п. K=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	км			54,22 ----- 9,22
	931006001 9930	Muncitor	ч-час	0,1800	51,21	9,22
	293211000 4420	Tractor	h-ut.	0,1800	250,00	45,00
		<b>25. Marcaje rutiere L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-km2,5</b>				
45	RpDE10 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			82,97 ----- 30,73
	714102001 3400	Vopsitor industrial	чел-ч	0,1200	51,21	6,14
	931006001 9922	Muncitor deservire	чел-ч	0,4800	51,21	24,58
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	51,00	37,82
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,42
		<b>26. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km 0-15,8</b>				
46	RpDE10 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			82,97 ----- 30,73
	714102001	Vopsitor industrial	чел-ч	0,1200	51,21	6,14

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9922	Muncitor deservire	чел-ч	0,4800	51,21	24,58
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	51,00	37,82
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,42
		<b>27. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km 0-1,1</b>				
47	RpDE10 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			82,97 <hr/> 30,73
	931006001 9922	Muncitor deservire	чел-ч	0,4800	51,21	24,58
	714102001 3400	Vopsitor industrial	чел-ч	0,1200	51,21	6,14
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	51,00	37,82
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,42
		<b>28. L204 R9 -Drum de acces spre or.Soldanesti</b>				
48	RpDE10 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			82,97 <hr/> 30,73
	714102001 3400	Vopsitor industrial	чел-ч	0,1200	51,21	6,14
	931006001 9922	Muncitor deservire	чел-ч	0,4800	51,21	24,58
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	51,00	37,82
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,42
		<b>29. L201 Drum de acces spre s.Poiana,km 0-3,5</b>				
49	RpDE10 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			82,97 <hr/> 30,73
	714102001 3400	Vopsitor industrial	чел-ч	0,1200	51,21	6,14
	931006001	Muncitor deservire	чел-ч	0,4800	51,21	24,58

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	51,00	37,82
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,42
		<b>30. L203 Drum de acces spre s.Sipca,km 0-2,0</b>				
50	RpDE10 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			82,97 <hr/> 30,73
	714102001 3400	Vopsitor industrial	чел-ч	0,1200	51,21	6,14
	931006001 9922	Muncitor deservire	чел-ч	0,4800	51,21	24,58
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	51,00	37,82
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,42
		<b>31. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km 0-7,1</b>				
51	RpDE10 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			82,97 <hr/> 30,73
	714102001 3400	Vopsitor industrial	чел-ч	0,1200	51,21	6,14
	931006001 9922	Muncitor deservire	чел-ч	0,4800	51,21	24,58
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	51,00	37,82
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,42
		<b>32. L206 Soldanesti-Papaut6i-Tareuca km 0-5,0</b>				
52	RpDE10 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			82,97 <hr/> 30,73
	714102001 3400	Vopsitor industrial	чел-ч	0,1200	51,21	6,14
	931006001 9922	Muncitor deservire	чел-ч	0,4800	51,21	24,58

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	51,00	37,82
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,00	14,42
		<b>33. Inlocuirea si montarea indicatoarelor de circulatie</b>				
53	RpDE11 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial H-3,5m	buc			<u>724,77</u> 74,77
	712301001 0200	Betonist	чел-ч	0,3100	51,21	15,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	чел-ч	1,1500	51,21	58,89
	281110630 1795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	450,00	450,00
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	2 000,00	200,00
54	RpDE11 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat(indicator 1.1-1.14.2)	buc			<u>688,08</u> 27,65
	712301100 0200	Betonist	чел-ч	0,2600	51,21	13,31
	931006001 9922	Muncitor deservire	чел-ч	0,2800	51,21	14,34
	261510732 6106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	650,00	650,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,10	2,20
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	13,80	0,28
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	13,80	0,55
55	RpDE11 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat(3.3-3.33)	buc			<u>738,08</u> 27,65
	712301100 0200	Betonist	чел-ч	0,2600	51,21	13,31
	931006001 9922	Muncitor deservire	чел-ч	0,2800	51,21	14,34

1	2	3	4	5	6	7
	261510732 6106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	700,00	700,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,10	2,20
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	13,80	0,28
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	13,80	0,55
56	RpDE11 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat(5.51.1-5.51.2)	buc			938,08 <hr/> 27,66
	712301100 0200	Betonist	чел-ч	0,2600	51,21	13,31
	931006001 9922	Muncitor deservire	чел-ч	0,2800	51,21	14,34
	261510732 6106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	900,00	900,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,10	2,20
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	13,80	0,28
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	13,80	0,55
		<b>34. Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuare a apelor.L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-km2,5</b>				
57	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			380,31 <hr/> 88,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	1,7200	51,21	88,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,9500	307,61	292,23
		<b>35. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1</b>				
58	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu	100 m			380,31

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II				88,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	1,7200	51,21	88,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,9500	307,61	292,23
		<b>36. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8</b>				
59	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			380,31 88,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	1,7200	51,21	88,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,9500	307,61	292,23
		<b>37. L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4,2</b>				
60	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			380,31 88,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	1,7200	51,21	88,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,9500	307,61	292,23
		<b>38. L196 Raspopeni-Gauzeni,km 0-3,5</b>				
61	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			380,31 88,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	1,7200	51,21	88,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,9500	307,61	292,23
		<b>39. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4</b>				
62	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			380,31 88,08



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	1,7200	51,21	88,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,9500	307,61	292,23
		<b>40. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7</b>				
63	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			380,31 ----- 88,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	1,7200	51,21	88,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,9500	307,61	292,23
		<b>41. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5</b>				
64	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			380,31 ----- 88,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	1,7200	51,21	88,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,9500	307,61	292,23
		<b>42. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km 0-7,1</b>				
65	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			380,31 ----- 88,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	1,7200	51,21	88,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,9500	307,61	292,23
		<b>43. Defrisarea spatiilor verziin zonele de protectie a drumurilor.Capitulul 1.48.L200 G40-VadRascov-Climautii-Cot,km 0-13,7</b>				
66	TsG03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau	100 m2			525,41 ----- 525,41

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	10,2600	51,21	525,41
67	TsH92C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto crengi	t			33,29 ----- 33,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,6500	51,21	33,29
68	TsH93C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea din auto crengi	t			23,04 ----- 23,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,4500	51,21	23,04
69	DI19I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.			200,00 ----- 0,00
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	1,0000	200,00	200,00
		<b>44. L206 Soldanesti-Papaut6i-Tareuca km 0-5,0</b>				
70	TsG03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100 m2			525,41 ----- 525,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	10,2600	51,21	525,41
71	TsH92C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto crengi	t			33,29 ----- 33,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,6500	51,21	33,29
72	TsH93C п. K=3=1,00;	Descarcarea din auto crengi	t			23,05 ----- 23,05

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,4500	51,21	23,05
73	DI19I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.			200,00 ----- 0,00
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	1,0000	200,00	200,00
		<b>45. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km 0-15,8</b>				
74	TsG03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100 m2			525,41 ----- 525,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	10,2600	51,21	525,41
75	TsH92C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto crengi	t			33,29 ----- 33,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,6500	51,21	33,29
76	TsH93C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea din auto crengi	t			23,04 ----- 23,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,4500	51,21	23,04
77	DI19I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 4t,stationarea la incarcarea	h-ut.			200,00 ----- 0,00
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	1,0000	200,00	200,00
		<b>46. Plombarea gropilor a drumurilor de acces.R 9-L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km 0-km1,0</b>				
78	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2			231,86

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=1,00	imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm				31,63
	712904001 0110	Asfaltator	ч-час	0,5830	54,25	31,63
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina,SMBg-ii/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 497,00	172,16
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 755,00	6,45
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut.	0,0600	270,00	16,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut.	0,0500	17,91	0,90
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut.	0,0080	18,36	0,15
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut.	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare,vibro	h-ut.	0,0600	23,77	1,43
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0050	250,00	1,25
		<b>47. L200 G40-Vadul Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7</b>				
79	DI158A п. K=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2			231,86 31,63
	712904001 0110	Asfaltator	ч-час	0,5830	54,25	31,63
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina,SMBg-ii/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 497,00	172,16
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 755,00	6,45
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut.	0,0600	270,00	16,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut.	0,0500	17,91	0,90
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut.	0,0080	18,36	0,15
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut.	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare,vibro	h-ut.	0,0600	23,77	1,43
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0050	250,00	1,25
		<b>48. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>0-5,0</b>				
80	DI158A п. K=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2			<u>231,86</u> 31,63
	712904001 0110	Asfaltator	ч-час	0,5830	54,25	31,63
	410011620 2806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina,SMBg-ii/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 497,00	172,16
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 755,00	6,45
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut.	0,0600	270,00	16,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut.	0,0500	17,91	0,90
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut.	0,0080	18,36	0,15
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut.	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare,vibro	h-ut.	0,0600	23,77	1,43
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0050	250,00	1,25
		<b>49. L206 .1Drum de acces spre s.Parcani,km 0-1,0</b>				
81	DI158A п. K=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2			<u>231,86</u> 31,63
	712904001 0110	Asfaltator	ч-час	0,5830	54,25	31,63
	410011620 2806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina,SMBg-ii/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 497,00	172,16
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 755,00	6,45
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut.	0,0600	270,00	16,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut.	0,0500	17,91	0,90
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut.	0,0080	18,36	0,15
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut.	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare,vibro	h-ut.	0,0600	23,77	1,43
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0050	250,00	1,25
		<b>50. L204 .1Drum de acces spre</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>or.Soldanesti,km 0-1,70</b>				
82	DI158A п. K=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2			<u>231,86</u> 31,63
	712904001 0110	Asfaltator	ч-час	0,5830	54,25	31,63
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina,SMBg-ii/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 497,00	172,16
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 755,00	6,45
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut.	0,0600	270,00	16,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut.	0,0500	17,91	0,90
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut.	0,0080	18,36	0,15
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut.	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare,vibro	h-ut.	0,0600	23,77	1,43
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0050	250,00	1,25
		<b>51. Reparatia drumurilor impetrite L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8</b>				
83	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2			<u>2 794,40</u> 285,75
	712902001 2800	Pavator	чел-ч	5,5800	51,21	285,75
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	250,00	287,50
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	240,00	1 320,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	18,00	45,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut.	0,3000	250,00	75,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut.	0,0710	247,98	17,61
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	2,1400	254,93	545,55
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut.	0,8220	120,00	98,64
	295222000 03547	Autogreder	h-ut.	0,3880	307,61	119,35
		<b>52. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Jos-Cot,km 0-13,7</b>				
84	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2			2 794,40 <hr/> 285,75
	712902001 2800	Pavator	чел-ч	5,5800	51,21	285,75
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	250,00	287,50
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	240,00	1 320,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	18,00	45,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut.	0,3000	250,00	75,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut.	0,0710	247,98	17,61
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	2,1400	254,93	545,55
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut.	0,8220	120,00	98,64
	295222000 03547	Autogreder	h-ut.	0,3880	307,61	119,35
		<b>53. L200.1Drum de acces spre s.Socola ,km 0-2,8</b>				
85	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2			2 794,40 <hr/> 285,75
	712902001 2800	Pavator	чел-ч	5,5800	51,21	285,75
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	250,00	287,50
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	240,00	1 320,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	18,00	45,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut.	0,3000	250,00	75,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut.	0,0710	247,98	17,61
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	2,1400	254,93	545,55
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut.	0,8220	120,00	98,64
	295222000 03547	Autogreder	h-ut.	0,3880	307,61	119,35
		<b>54. L203 Drum de acces spre s.Sipca ,km 0-2,0</b>				
86	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00;	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2			2 794,40 <hr/> 285,75

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	712902001 2800	Pavator	чел-ч	5,5800	51,21	285,75
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	250,00	287,50
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	240,00	1 320,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	18,00	45,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut.	0,3000	250,00	75,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut.	0,0710	247,98	17,61
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	2,1400	254,93	545,55
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut.	0,8220	120,00	98,64
	295222000 03547	Autogreder	h-ut.	0,3880	307,61	119,35

Intocmit

(N,Bahna)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(M.Gandrabur)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)



**Intretinerea de rutina a  
drumurilor publice raionale an.  
2022-Lotul 1**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 1 189 330,62 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	чел-ч	6,200	51,21	317,50
2.	7123011000200	Betonist	чел-ч	5,200	51,21	266,30
3.	7129020012800	Pavator	чел-ч	775,620	51,21	39 719,50
4.	7129040010110	Asfaltator	ч-час	326,480	54,25	17 711,54
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	чел-ч	20,400	51,21	1 044,65
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	461,814	51,21	23 649,49
7.	9310060019922	Muncitor deservire	чел-ч	110,200	51,21	5 643,36
8.	9310060019930	Muncitor	ч-час	36,540	51,21	1 871,20
<b>Total manopera</b>						<b>90 223,54</b>

### Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	347,500	18,00	6 255,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	764,500	240,00	183 480,00
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	159,850	250,00	39 962,50
4.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina,SMBg-ii/2,3 SM STB 1033:2008	t	64,400	1 497,00	96 406,80
5.	23203226001101	Bitum	t	0,336	10 755,00	3 613,68
6.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	126,071	51,00	6 429,62
7.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	61,285	40,00	2 451,40
8.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	8,000 8,000 4,000	650,00 700,00 900,00	5 200,00 5 600,00 3 600,00
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,000	2 000,00	4 000,00
10.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	20,000	450,00	9 000,00
11.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	40,000	1,10	44,00
12.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	80,000	1,10	88,00
13.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	40,000	0,50	20,00
14.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,800	13,80	11,05
15.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,400	13,80	5,52
16.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	80,000	0,50	40,00
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,360	18,00	60,48

		terasam.				
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>366 268,05</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut.	28,000	17,91	501,47
2.	2932110004420	Tractor	h-ut.	36,540	250,00	9 135,00
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut.	33,600	270,00	9 072,00
4.	29522200003547	Autogreder	h-ut.	174,572	307,61	53 700,08
5.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	618,500	307,61	190 256,82
6.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut.	114,258	120,00	13 710,96
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	297,460	254,93	75 831,47
8.	2952240004127	Placa compactoare,vibro	h-ut.	33,600	23,77	798,67
9.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut.	4,480	18,36	82,26
10.	2952270004709	Motocositorea G-400	h-ut.	71,250	18,32	1 305,30
11.	29525000050040	Tractor	h-ut.	9,869	247,98	2 447,31
12.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut.	4,480	200,00	896,00
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	15,000	200,00	3 000,00
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	2,800	250,00	700,00
15.	3410541000002	Autocisterna	h-ut.	41,700	250,00	10 425,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>371 862,34</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	828 353,93
Contributii la asigurari sociale si medi	24,00 %	21 653,65
Total	100,00 %	850 007,58
Cheltuieli de regie	10,00 %	85 000,76
Total	100,00 %	935 008,34
Beneficiu de deviz	6,00 %	56 100,51
Total	100,00 %	991 108,85
TVA	20,00 %	198 221,77

**Total deviz:**

**1 189 330,  
62**

Intocmit

(N,Bahna)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(M.Gandrabur)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)