

Antiincendiu Universitatea Cahul

Nr.ord	Nr. deviz	Denumirea lucrarilor	Suma Fara TVA	TVA 20%	Total cu TVA
1	Nr.1	Montarea sistemului de semnalizare anti-incendiu in blocul de studii nr.1	376 049,10	75 209,82	451 258,92
2	Nr.2	Montarea sistemului de semnalizare anti-incendiu in blocul de studii nr. 2	217 596,21	43 519,24	261 115,45
3	Nr. 3	Montarea paratrasnetului si prizei de pamant, la blocul de studii nr. 1	37 968,72	7 593,74	45 562,46
4	Nr.4	Montarea paratrasnetului si prizei de pamant, la blocul de studii nr. 2	12 585,21	2 517,04	15 102,25
5	Nr.5	Montarea paratrasnetului si prizei de pamant, la caminul studentesc nr. 1	10 849,13	2 169,83	13 018,96
6	Nr.6	Montarea paratrasnetului si prizei de pamant, la caminul studentesc nr. 2	10 849,13	2 169,83	13 018,96
		Total	665 897,50	133 179,50	799 077,00

**Achizitionarea si montarea
sistemelor de semnalizare anti-
incendiu si a paratrasnetelor si
prizelor de pamint la blocurile si
caminele Universitatii de Stat
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Montarea sistemului de semnalizare anti-incendiu in blocul de studii nr.1

Valoarea de deviz 451 258,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 ЩМП-3	buc	1,000	91,910 61,800	91,910 61,800
2	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (пульт контроля и управления С2000-М)	buc	1,000	482,435 480,000	482,435 480,000
3	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20raze (Сигнал-20П)	buc	1,000	1 174,850 1 170,000	1 174,850 1 170,000
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri sipupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (С2000-СПІ исп.01)	buc	1,000	16,475 15,600	16,475 15,600

1	2	3	4	5	6	7
5	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания РИП-12-3А-17А/ч)	buc	1,000	537,395 336,000	537,395 336,000
6	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик АТС-100)	buc	1,000	150,987 150,000	150,987 150,000
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (преобразователь интерфейсов PS232-TTL)	buc	1,000	16,475 15,600	16,475 15,600
8	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарныйдымовой ИП212-46)	buc	135,000	61,540 60,000	8 307,930 8 100,000
9	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарныйручной ИПР 1)	buc	22,000	61,539 60,000	1 353,851 1 320,000
10	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de saracitate sirena 12в, SA-913F	buc	7,000	331,790 330,000	2 322,530 2 310,000
11	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2)	100 m	12,450	1 557,864 1 113,000	19 395,407 13 856,850
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2)	100 m	2,000	1 557,950 1 113,000	3 115,900 2 226,000
13	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (LAPP-LIV-TR 8x2x0,35мм2)	100 m	0,100	1 556,850 1 113,000	155,685 111,300
14	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 мм2 ПВ1-0,66 сеч.1x1,5 мм2	100 m	0,600	89,120 68,700	53,472 41,220

1	2	3	4	5	6	7
15		Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	1 245,000	5,830 0,000	7 258,350 0,000
16		Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	200,000	12,250 0,000	2 450,000 0,000
17		Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m	10,000	13,660 0,000	136,600 0,000
18		Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m	60,000	2,450 0,000	147,000 0,000
19	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ПВХ 15x10, L=2м)	m	1 388,000	18,068 7,800	25 078,812 10 826,400
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj(метизы)	t	0,010	25 000,000 0,000	250,000 0,000
21		Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc	158,000	2,500 0,000	395,000 0,000
22		Резистор оконечный 4,7 кОм	buc	14,000	2,500 0,000	35,000 0,000
23	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 395x310x220 ЦМПИ-1	buc	1,000	91,910 61,800	91,910 61,800
24	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 gaze (Сигнал-20П)	buc	1,000	1 174,850 1 170,000	1 174,850 1 170,000
25	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (С2000-СП1 исп.01)	buc	1,000	16,475 15,600	16,475 15,600
26	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания РИП-12-3А-17А/ч)	buc	1,000	537,395 336,000	537,395 336,000
27	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina inexecutare protejata de explozii (извещатель пожарный дымовой ИП212-46)	buc	130,000	61,540 60,000	8 000,240 7 800,000
28	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina inexecutare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной ИПР 1)	buc	18,000	61,537 60,000	1 107,669 1 080,000

1	2	3	4	5	6	7
29	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate sirena 12в, SA-913F	buc	5,000	331,790 330,000	1 658,950 1 650,000
30	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КПСЭНГ-FRLS 2x2x0,2мм2)	100 m	9,600	1 557,850 1 113,000	14 955,360 10 684,800
31	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2)	100 m	1,500	1 557,850 1 113,000	2 336,775 1 669,500
32	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (LAPP-LIV-TR 8x2x0,35мм2)	100 m	1,000	1 557,650 1 113,000	1 557,650 1 113,000
33	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatior monofir sau multifir inimpletire comuna, sectiune sumara pina la 6 мм2 ПВ1- 0,66 сеч.1x1,5 мм2	100 m	0,400	89,120 68,700	35,648 27,480
34		Кабель КПСЭНГ-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	960,000	5,830 0,000	5 596,800 0,000
35		Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	150,000	12,250 0,000	1 837,500 0,000
36		Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m	100,000	13,660 0,000	1 366,000 0,000
37		Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m	40,000	2,450 0,000	98,000 0,000
38	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ПВХ 15x10, L=2м)	m	1 072,000	18,068 7,800	19 369,113 8 361,600
39	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная 20x2,5)	100 m	0,800	1 421,612 711,000	1 137,290 568,800
40	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,100	25 000,000 0,000	2 500,000 0,000
41		Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc	148,000	2,500 0,000	370,000 0,000
42		Резистор оконечный 4,7 кОм	buc	10,000	2,500	25,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
43	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 395x310x220 ЩМП-1	buc	1,000	91,910 61,800	91,910 61,800
44	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20raze (Сигнал-20П)	buc	1,000	1 174,850 1 170,000	1 174,850 1 170,000
45	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (С2000-СП1исп.01)	buc	1,000	16,475 15,600	16,475 15,600
46	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания РИП-12-3А-17А/ч)	buc	1,000	537,395 336,000	537,395 336,000
47	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарныйдымовой ИП212-46)	buc	130,000	61,540 60,000	8 000,240 7 800,000
48	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina inexecutare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной ИПР 1)	buc	22,000	61,539 60,000	1 353,851 1 320,000
49	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate sirena 12в, SA-913F	buc	6,000	331,790 330,000	1 990,740 1 980,000
50	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2)	100 m	9,600	1 557,850 1 113,000	14 955,360 10 684,800
51	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2)	100 m	1,500	1 557,850 1 113,000	2 336,775 1 669,500
52	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (LAPP-LIV-TR 8x2x0,35мм2)	100 m	0,100	1 556,850 1 113,000	155,685 111,300

1	2	3	4	5	6	7
53	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir inimpletirea comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1- 0,66 сеч. 1x1,5 мм2	100 m	0,400	89,120 68,700	35,648 27,480
54		Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	960,000	5,830 0,000	5 596,800 0,000
55		Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	150,000	12,250 0,000	1 837,500 0,000
56		Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m	10,000	13,660 0,000	136,600 0,000
57		Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m	40,000	2,450 0,000	98,000 0,000
58	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ПВХ 15x10, L=2м)	m	874,000	18,068 7,800	15 791,431 6 817,200
59	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная 20x2,5)	100 m	2,670	1 415,169 711,000	3 778,502 1 898,370
60	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj(метизы)	t	0,005	25 000,000 0,000	125,000 0,000
61		Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc	150,000	2,500 0,000	375,000 0,000
62		Резистор оконечный 4,7 кОм	buc	11,000	2,500 0,000	27,500 0,000
		<i>Total</i>	lei			195 113,951
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			24 626,565
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			7 100,402
		<i>Total</i>	100,00 +			226 840,918
		<i>Cheltuieli de regie</i>	65,00 %			71 143,410
		<i>Total</i>	100,00 +			297 984,328
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			17 879,060
		<i>Total</i>	100,00 +			315 863,388
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare				315 863,388 109 451,400

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Capitolul 2. Utilaj				
63		Щит пожарной сигнализации ЩМП-3-650x500x220	buc	1,000	760,200 0,000	760,200 0,000
64		Пульт контроля и управления С2000-М	buc	1,000	2 909,250 0,000	2 909,250 0,000
65		Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc	1,000	1 337,660 0,000	1 337,660 0,000
66		Релейный блок С2000-СП1 исп.01	buc	1,000	891,780 0,000	891,780 0,000
67		Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc	1,000	482,440 0,000	482,440 0,000
68		Радиопередатчик АТС-100	buc	1,000	1 681,220 0,000	1 681,220 0,000
69		Преобразователь интерфейсов PS232-TTL	buc	1,000	667,000 0,000	667,000 0,000
70		Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc	135,000	84,790 0,000	11 446,650 0,000
71		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	22,000	131,570 0,000	2 894,540 0,000
72		Сирена SA-913F	buc	7,000	109,640 0,000	767,480 0,000
73		Щит пожарной сигнализации ЩМП-1-395x310x220	buc	1,000	847,920 0,000	847,920 0,000
74		Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc	1,000	1 337,660 0,000	1 337,660 0,000
75		Релейный блок С2000-СП1 исп.01	buc	1,000	891,780 0,000	891,780 0,000
76		Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc	1,000	482,440 0,000	482,440 0,000
77		Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc	130,000	84,790 0,000	11 022,700 0,000
78		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	18,000	131,570 0,000	2 368,260 0,000
79		Сирена SA-913F	buc	5,000	109,640 0,000	548,200 0,000
80		Щит пожарной сигнализации	buc	1,000	847,920	847,920

1	2	3	4	5	6	7
		ЩМП-1-395x310x220			0,000	0,000
81		Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc	1,000	1 337,660 0,000	1 337,660 0,000
82		Релейный блок С2000-СП1 исп.01	buc	1,000	891,780 0,000	891,780 0,000
83		Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc	1,000	482,440 0,000	482,440 0,000
84		Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc	130,000	84,790 0,000	11 022,700 0,000
85		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	22,000	131,570 0,000	2 894,540 0,000
86		Сирена SA-913F	buc	6,000	109,640 0,000	657,840 0,000
		<i>Total</i>	lei			59 472,060
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			713,665
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				60 185,725

		Total	lei		376 049,10
		TVA	20,00 %		75 209,82
		Total deviz: Inclusiv salariu			451 258,92 109 451,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achizitionarea si montarea
sistemelor de semnalizare anti-
incendiu si a paratrasnetelor si
prizelor de pamint la blocurile si
caminele Universitatii de Stat
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Montarea sistemului de semnalizare anti-incendiu in blocul de studii nr.1**

Valoarea de deviz 451 258,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3 648,380	30,00	109 451,400
Total manopera						109 451,40

Materiale:

1.	01	Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	3 165,000	5,83	18 451,950
2.	02	Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	500,000	12,25	6 125,000
3.	03	Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m	120,000	13,66	1 639,200
4.	04	Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m	140,000	2,45	343,000
5.	05	Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc	456,000	2,50	1 140,000
6.	06	Резистор оконечный 4,7 кОм	buc	35,000	2,50	87,500
7.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	3,531	100,00	353,100
8.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,134	2 715,00	363,810
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,008	11 500,00	92,000
10.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,218	700,00	152,600
11.	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,000	700,00	0,000
12.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,012	10 200,00	122,400
13.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	5 000,00	0,000
14.	1011825	Ulei de in natural	kg	56,678	12,00	680,136
15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,644	38,00	138,472
16.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,253	75,00	18,975
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,310	25,00	57,750
18.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,140	25,00	3,500
19.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	4 978,585	1,50	7 467,877
20.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	42,334	5,00	211,670
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	42,334	15,00	635,010
22.	1019787	Chit de etansare	kg	100,020	15,00	1 500,300
23.	1019852	Vopsea	kg	0,028	30,00	0,840

24.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	118,092	100,00	11 809,200
25.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,867	150,00	130,050
26.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	2,700	30,00	81,000
27.	18	Щит пожарной сигнализации ЩМП-3-650x500x220	buc	1,000	760,20	760,200
28.	19	Пульт контроля и управления С2000-М	buc	1,000	2 909,25	2 909,250
29.	20	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc	3,000	1 337,66	4 012,980
30.	21	Релейный блок С2000-СП1 исп.01	buc	3,000	891,78	2 675,340
31.	22	Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc	3,000	482,44	1 447,320
32.	23	Радиопередатчик АТС-100	buc	1,000	1 681,22	1 681,220
33.	24	Преобразователь интерфейсов PS232-TTL	buc	1,000	667,00	667,000
34.	25	Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc	395,000	84,79	33 492,050
35.	26	Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	62,000	131,57	8 157,340
36.	27	Сирена SA-913F	buc	18,000	109,64	1 973,520
37.	28	Щит пожарной сигнализации ЩМП-1-395x310x220	buc	2,000	847,92	1 695,840
38.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,010	750,00	7,500
39.	5	Masa utilajului	t	0,081	11,50	0,930
40.	5009030	Flanse	10 buc	3,539	5,00	17,695
41.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,434	20,00	8,680
42.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	36,720	3,00	110,160
43.	5009061	Fisa de izolatie	buc	17,080	0,50	8,540
44.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	23,820	5,00	119,100
45.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,072	100,00	7,200
46.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,278	20,00	5,560
47.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	10,002	50,00	500,100
48.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,394	10,00	3,940
49.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,087	217,00	18,879
50.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,111	35,00	3,885
51.	5009730	Jgheab metalic(короб ПВХ 15x10, L=2м)	buc	3 334,000	4,67	15 569,780
52.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,612	100,00	61,200
53.	51	Metize(метизы)	t	0,115	25 000,00	2 875,000
54.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	2,524	27,00	68,148
55.	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,198	32,00	6,336
56.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,224	27,00	6,048
		Total materiale de constructii				130 476,07

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,870	250,00	967,500
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	57,911	50,00	2 895,550
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,748	10,00	147,480
4.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	200,040	50,00	10 002,000
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	89,900	5,00	449,500
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,930	50,00	196,500
		Total utilaje de constructii				14 658,53

Total	lei	376 049,10
TVA	20,00 %	75 209,82
Total deviz:		451 258,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Achizitionarea si montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu si a paratrasnetelor si prizelor de pamint la blocurile si caminele Universitatii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 ЦМП-3	buc			91,910 61,800
	1	Muncitor	h-om	2,0600	30,00	61,800
	1011484	Suruburi, cap semirotond 8x100 mm	t	0,00003	700,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	1,50	1,800
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	30,00	27,000
	5	Masa utilajului	t	0,0270	11,50	0,310
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,000
2	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (пульт контроля и управления С2000-М)	buc			482,435 480,000
	1	Muncitor	h-om	16,0000	30,00	480,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	75,00	0,225
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	1,50	0,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0300	27,00	0,810
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,800
3	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20raze (Сигнал-20П)	buc			1 174,850 1 170,000
	1	Muncitor	h-om	39,0000	30,00	1 170,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	75,00	0,750
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	1,50	0,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,1000	27,00	2,700
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,800
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri sipupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (С2000-СПІ исп.01)	buc			16,475 15,600
	1	Muncitor	h-om	0,5200	30,00	15,600
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
5	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания РІП-12-3А-17А/ч)	buc			537,395 336,000
	1	Muncitor	h-om	11,2000	30,00	336,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7700	25,00	19,250
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12,2400	3,00	36,720
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0240	100,00	2,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1224	10,00	1,220
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0288	217,00	6,293
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,2040	100,00	20,400
	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,0660	32,00	2,112
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	250,00	90,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	50,00	18,000
6	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик	buc			150,987

1	2	3	4	5	6	7
		ATS-100)				150,000
	1	Muncitor	h-om	5,0000	30,00	150,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	100,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	75,00	0,075
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	1,50	0,300
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0060	27,00	0,162
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0900	5,00	0,450
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (преобразовательинтерфейсов PS232-TTL)	buc			16,475 ----- 15,600
	1	Muncitor	h-om	0,5200	30,00	15,600
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
8	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарныйдымовой ИП212-46)	buc			61,540 ----- 60,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	30,00	60,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	100,00	0,002
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	75,00	0,030
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,50	0,450
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	27,00	0,108
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	5,00	0,950
9	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарныйручной ИПП 1)	buc			61,539 ----- 60,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	30,00	60,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	100,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	75,00	0,031
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,50	0,450
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	27,00	0,108
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	5,00	0,950
10	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de saracitate sirena 12в, SA-913F	buc			331,790 ----- 330,000
	1	Muncitor	h-om	11,0000	30,00	330,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	100,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	75,00	0,150
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,50	0,450
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0200	27,00	0,540
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	5,00	0,650
11	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2)	100 m			1 557,864 ----- 1 113,000
	1	Muncitor	h-om	37,1000	30,00	1 113,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	100,00	0,056
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00139	700,00	0,956
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,50	55,350
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	100,00	312,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	50,00	76,502
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2)	100 m			1 557,950 ----- 1 113,000
	1	Muncitor	h-om	37,1000	30,00	1 113,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	100,00	0,050
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00139	700,00	1,050
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,50	55,350
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	100,00	312,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	50,00	76,500
13	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (LAPP-LIV-TR 8x2x0,35мм2)	100 m			1 556,850 ----- 1 113,000
	1	Muncitor	h-om	37,1000	30,00	1 113,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	100,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00139	700,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,50	55,350
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	100,00	312,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	50,00	76,500

1	2	3	4	5	6	7
14	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	100 m			89,120 ----- 68,700
	1	Muncitor	h-om	2,2900	30,00	68,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	5 000,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	27,00	4,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	50,00	0,500
15		Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m			5,830 ----- 0,000
	01	Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	1,0000	5,83	5,830
16		Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m			12,250 ----- 0,000
	02	Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	1,0000	12,25	12,250
17		Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m			13,660 ----- 0,000
	03	Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m	1,0000	13,66	13,660
18		Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m			2,450 ----- 0,000
	04	Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m	1,0000	2,45	2,450
19	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ПВХ 15x10, L=2м)	m			18,068 ----- 7,800
	1	Muncitor	h-om	0,2600	30,00	7,800
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	100,00	0,105
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	2 715,00	0,110
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	700,00	0,035
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	12,00	0,204
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	1,50	1,545
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	15,00	0,450
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	50,00	0,150
	5009730	Jgheab metalic(короб ПВХ 15x10, L=2м)	buc	1,0000	4,67	4,670
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	50,00	3,000
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj(метизы)	t			25 000,000 ----- 0,000
	51	Metize(метизы)	t	1,0000	25 000,00	25 000,000
21		Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc			2,500 ----- 0,000
	05	Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc	1,0000	2,50	2,500
22		Резистор оконечный 4,7 кОм	buc			2,500 ----- 0,000
	06	Резистор оконечный 4,7 кОм	buc	1,0000	2,50	2,500
23	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 395x310x220 ЩМП-1	buc			91,910 ----- 61,800
	1	Muncitor	h-om	2,0600	30,00	61,800
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,00003	700,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	1,50	1,800
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	30,00	27,000
	5	Masa utilajului	t	0,0270	11,50	0,310
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
24	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20raze (Сигнал-20П)	buc			1 174,850 ----- 1 170,000
	1	Muncitor	h-om	39,0000	30,00	1 170,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	75,00	0,750
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	1,50	0,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,1000	27,00	2,700
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,800
25	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (С2000-СПИсп.01)	buc			16,475 ----- 15,600
	1	Muncitor	h-om	0,5200	30,00	15,600
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
26	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания РИП-12-3А-17А/ч)	buc			537,395 ----- 336,000
	1	Muncitor	h-om	11,2000	30,00	336,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7700	25,00	19,250
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12,2400	3,00	36,720
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0240	100,00	2,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1224	10,00	1,220
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0288	217,00	6,293
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,2040	100,00	20,400
	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,0660	32,00	2,112
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	250,00	90,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	50,00	18,000
27	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina inexecutare protejata de explozii (извещатель пожарный дымовой ИП212-46)	buc			61,540 ----- 60,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	30,00	60,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	100,00	0,002
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	75,00	0,030
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,50	0,450
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	27,00	0,108
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	5,00	0,950
28	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарныйручной ИПР 1)	buc			61,537 ----- 60,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	30,00	60,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	100,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	75,00	0,029
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,50	0,450
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	27,00	0,108
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	5,00	0,950
29	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate sirena 12в, SA-913F	buc			331,790 ----- 330,000
	1	Muncitor	h-om	11,0000	30,00	330,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	100,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	75,00	0,150
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,50	0,450
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0200	27,00	0,540
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	5,00	0,650
30	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2мм2)	100 m			1 557,850 ----- 1 113,000
	1	Muncitor	h-om	37,1000	30,00	1 113,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	100,00	0,052
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00139	700,00	0,948
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,50	55,350
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	100,00	312,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	50,00	76,500
31	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2)	100 m			1 557,850 ----- 1 113,000
	1	Muncitor	h-om	37,1000	30,00	1 113,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	100,00	0,067
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00139	700,00	0,933

1	2	3	4	5	6	7
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,50	55,350
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	100,00	312,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	50,00	76,500
32	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (LAPP-LIV-TR 8x2x0,35MM2)	100 m			1 557,650 ----- 1 113,000
	1	Muncitor	h-om	37,1000	30,00	1 113,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	100,00	0,100
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	700,00	0,700
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,50	55,350
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	100,00	312,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	50,00	76,500
33	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir inimpletirea comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1- 0,66 сеч. 1x1,5 мм2	100 m			89,120 ----- 68,700
	1	Muncitor	h-om	2,2900	30,00	68,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	5 000,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	27,00	4,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	50,00	0,500
34		Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m			5,830 ----- 0,000
	01	Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	1,0000	5,83	5,830
35		Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m			12,250 ----- 0,000
	02	Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	1,0000	12,25	12,250
36		Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m			13,660 ----- 0,000
	03	Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m	1,0000	13,66	13,660
37		Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m			2,450 ----- 0,000
	04	Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m	1,0000	2,45	2,450
38	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ПВХ 15x10, L=2м)	m			18,068 ----- 7,800
	1	Muncitor	h-om	0,2600	30,00	7,800
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	100,00	0,105
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	2 715,00	0,109
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	700,00	0,035
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	12,00	0,204
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	1,50	1,545
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	15,00	0,450
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	50,00	0,150
	5009730	Jgheab metalic(короб ПВХ 15x10, L=2м)	buc	1,0000	4,67	4,670
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	50,00	3,000
39	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pinala 20 mm (труба стальная 20x2,5)	100 m			1 421,612 ----- 711,000
	1	Muncitor	h-om	23,7000	30,00	711,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	28,750
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Сr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0034	10 200,00	38,250
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	38,00	39,900

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	15,00	183,000
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	150,00	37,500
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0030	750,00	1,875
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	5,00	5,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000	5,00	30,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	20,00	1,600
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	35,00	1,137
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	250,00	200,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	10,00	42,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	50,00	40,000
40	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t			25 000,000
						0,000
	51	Metize(метизы)	t	1,0000	25 000,00	25 000,000
41		Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc			2,500
						0,000
	05	Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc	1,0000	2,50	2,500
42		Резистор оконечный 4,7 кОм	buc			2,500
						0,000
	06	Резистор оконечный 4,7 кОм	buc	1,0000	2,50	2,500
43	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 395x310x220 ЩМП-1	buc			91,910
						61,800
	1	Muncitor	h-om	2,0600	30,00	61,800
	1011484	Suruburi, cap semirotond 8x100 mm	t	0,00003	700,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	1,50	1,800
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	30,00	27,000
	5	Masa utilajului	t	0,0270	11,50	0,310
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,000
44	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20raze (Сигнал-20П)	buc			1 174,850
						1 170,000
	1	Muncitor	h-om	39,0000	30,00	1 170,000
	1011963	Colofonii de pin	kg	0,0100	75,00	0,750
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	1,50	0,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1000	27,00	2,700
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,800
45	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (С2000-СП1 исп.01)	buc			16,475
						15,600
	1	Muncitor	h-om	0,5200	30,00	15,600
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
46	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания РИП-12-3А-17А/ч)	buc			537,395
						336,000
	1	Muncitor	h-om	11,2000	30,00	336,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7700	25,00	19,250
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12,2400	3,00	36,720
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0240	100,00	2,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1224	10,00	1,220
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0288	217,00	6,293
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,2040	100,00	20,400
	5309015	Тub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,0660	32,00	2,112
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	250,00	90,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	50,00	18,000
47	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарныйдымовой ИП212-46)	buc			61,540
						60,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	30,00	60,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	100,00	0,002
	1011963	Colofonii de pin	kg	0,0004	75,00	0,030
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,50	0,450

1	2	3	4	5	6	7
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	27,00	0,108
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	5,00	0,950
48	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina inexecutare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной ИПП 1)	buc			61,539
						60,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	30,00	60,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	100,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	75,00	0,031
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,50	0,450
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	27,00	0,108
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	5,00	0,950
49	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate sirena 12В, SA-913F	buc			331,790
						330,000
	1	Muncitor	h-om	11,0000	30,00	330,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	100,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	75,00	0,150
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,50	0,450
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0200	27,00	0,540
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	5,00	0,650
50	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pinala 1 kg, pe perete: de caramida (КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2)	100 m			1 557,850
						1 113,000
	1	Muncitor	h-om	37,1000	30,00	1 113,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	100,00	0,052
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	700,00	0,948
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,50	55,350
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	100,00	312,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	50,00	76,500
51	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2)	100 m			1 557,850
						1 113,000
	1	Muncitor	h-om	37,1000	30,00	1 113,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	100,00	0,067
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	700,00	0,933
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,50	55,350
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	100,00	312,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	50,00	76,500
52	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (LAPP-LIV-TR 8x2x0,35мм2)	100 m			1 556,850
						1 113,000
	1	Muncitor	h-om	37,1000	30,00	1 113,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	100,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	700,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,50	55,350
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	100,00	312,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	50,00	76,500
53	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir inimpletirea comuna, sectiune sumara pina la 6 мм2 ПБ1- 0,66 сеч. 1x1,5 мм2	100 m			89,120
						68,700
	1	Muncitor	h-om	2,2900	30,00	68,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	5 000,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	27,00	4,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	50,00	0,500
54		Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m			5,830
						0,000
	01	Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	1,0000	5,83	5,830
55		Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m			12,250
						0,000
	02	Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	1,0000	12,25	12,250

1	2	3	4	5	6	7
56		Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m			13,660 0,000
	03	Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m	1,0000	13,66	13,660
57		Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m			2,450 0,000
	04	Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m	1,0000	2,45	2,450
58	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ПВХ 15x10, L=2м)	m			18,068 7,800
	1	Muncitor	h-om	0,2600	30,00	7,800
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	100,00	0,105
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	2 715,00	0,109
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00005	700,00	0,035
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	12,00	0,204
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	1,50	1,545
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	15,00	0,450
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	50,00	0,150
	5009730	Jgheab metalic(короб ПВХ 15x10, L=2м)	buc	1,0000	4,67	4,670
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	50,00	3,000
59	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pinala 20 mm (труба стальная 20x2,5)	100 m			1 415,169 711,000
	1	Muncitor	h-om	23,7000	30,00	711,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	25,843
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0034	10 200,00	34,382
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	38,00	39,907
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	15,00	183,000
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	150,00	37,472
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0030	750,00	2,247
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	5,00	5,099
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000	5,00	30,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	20,00	1,603
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	35,00	1,114
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	250,00	200,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	10,00	42,502
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	50,00	40,000
60	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj(метизы)	t			25 000,000 0,000
	51	Metize(метизы)	t	1,0000	25 000,00	25 000,000
61		Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc			2,500 0,000
	05	Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc	1,0000	2,50	2,500
62		Резистор оконечный 4,7 кОм	buc			2,500 0,000
	06	Резистор оконечный 4,7 кОм	buc	1,0000	2,50	2,500
		2. Capitolul 2. Utilaj				
63		Щит пожарной сигнализации ЦМП-3-650x500x220	buc			760,200 0,000
	18	Щит пожарной сигнализации ЦМП-3-650x500x220	buc	1,0000	760,20	760,200
64		Пульт контроля и управления С2000-М	buc			2 909,250 0,000
	19	Пульт контроля и управления С2000-М	buc	1,0000	2 909,25	2 909,250

1	2	3	4	5	6	7
65		Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc			1 337,660 0,000
	20	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc	1,0000	1 337,66	1 337,660
66		Релейный блок С2000-СП1 исп.01	buc			891,780 0,000
	21	Релейный блок С2000-СП1 исп.01	buc	1,0000	891,78	891,780
67		Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc			482,440 0,000
	22	Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc	1,0000	482,44	482,440
68		Радиопередатчик АТС-100	buc			1 681,220 0,000
	23	Радиопередатчик АТС-100	buc	1,0000	1 681,22	1 681,220
69		Преобразователь интерфейсов PS232-TTL	buc			667,000 0,000
	24	Преобразователь интерфейсов PS232-TTL	buc	1,0000	667,00	667,000
70		Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc			84,790 0,000
	25	Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc	1,0000	84,79	84,790
71		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc			131,570 0,000
	26	Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	1,0000	131,57	131,570
72		Сирена SA-913F	buc			109,640 0,000
	27	Сирена SA-913F	buc	1,0000	109,64	109,640
73		Щит пожарной сигнализации ЩМП-1-395x310x220	buc			847,920 0,000
	28	Щит пожарной сигнализации ЩМП-1-395x310x220	buc	1,0000	847,92	847,920
74		Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc			1 337,660 0,000
	20	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc	1,0000	1 337,66	1 337,660
75		Релейный блок С2000-СП1 исп.01	buc			891,780 0,000
	21	Релейный блок С2000-СП1 исп.01	buc	1,0000	891,78	891,780
76		Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc			482,440 0,000
	22	Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc	1,0000	482,44	482,440
77		Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc			84,790 0,000
	25	Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc	1,0000	84,79	84,790
78		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc			131,570 0,000
	26	Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	1,0000	131,57	131,570
79		Сирена SA-913F	buc			109,640 0,000
	27	Сирена SA-913F	buc	1,0000	109,64	109,640
80		Щит пожарной сигнализации ЩМП-1-395x310x220	buc			847,920 0,000
	28	Щит пожарной сигнализации ЩМП-1-395x310x220	buc	1,0000	847,92	847,920
81		Прибор приемно-контрольный Сигнал-20	buc			1 337,660

1	2	3	4	5	6	7
		П				0,000
	20	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc	1,0000	1 337,66	1 337,660
82		Релейный блок С2000-СП1 исп.01	buc			891,780
						0,000
	21	Релейный блок С2000-СП1 исп.01	buc	1,0000	891,78	891,780
83		Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc			482,440
						0,000
	22	Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc	1,0000	482,44	482,440
84		Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc			84,790
						0,000
	25	Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc	1,0000	84,79	84,790
85		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc			131,570
						0,000
	26	Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	1,0000	131,57	131,570
86		Сирена SA-913F	buc			109,640
						0,000
	27	Сирена SA-913F	buc	1,0000	109,64	109,640

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Achizitionarea si montarea
sistemelor de semnalizare anti-
incendiu si a paratrasnetelor si
prizelor de pamint la blocurile si
caminele Universitatii de Stat
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Montarea sistemului de semnalizare anti-incendiu in blocul de studii nr. 2

Valoarea de deviz 261 115,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 650x500x220 ЦМП-3	buc	1,000	402,100 61,800	402,100 61,800
2	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (пульт контроля и управления С2000-М)	buc	1,000	482,435 480,000	482,435 480,000
3	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Сигнал-20П)	buc	1,000	1 174,850 1 170,000	1 174,850 1 170,000
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (С2000-СП1исп.01)	buc	1,000	15,845 15,600	15,845 15,600

1	2	3	4	5	6	7
5	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания РИП-12-3А-17А/ч)	buc	1,000	523,535 336,000	523,535 336,000
6	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик АТС-100)	buc	1,000	150,987 150,000	150,987 150,000
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (преобразователь интерфейсов PS232-TTL)	buc	1,000	15,845 15,600	15,845 15,600
8	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный дымовой ИП212-46)	buc	300,000	61,540 60,000	18 462,000 18 000,000
9	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной ИПР 1)	buc	28,000	61,541 60,000	1 723,149 1 680,000
10	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de saracitate sirena 12в, SA-913F	buc	14,000	331,790 330,000	4 645,060 4 620,000
11	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2)	100 m	17,950	1 557,879 1 113,000	27 963,933 19 978,350
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2)	100 m	2,200	1 557,850 1 113,000	3 427,270 2 448,600
13	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2)	100 m	0,100	1 556,850 1 113,000	155,685 111,300
14	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 мм2 ПВ1- 0,66 сеч. 1x1,5 мм2	100 m	0,300	89,063 68,700	26,719 20,610

1	2	3	4	5	6	7
15		Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	1 795,000	5,830 0,000	10 464,850 0,000
16		Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	220,000	12,250 0,000	2 695,000 0,000
17		Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m	10,000	13,660 0,000	136,600 0,000
18		Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m	30,000	2,040 0,000	61,200 0,000
19	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ПВХ 15x10, L=2м)	m	1 640,000	18,068 7,800	29 631,950 12 792,000
20	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, repereti din lemn sau caramida (лоток металлический глухой 100x50 мм, L=3 м)	m	18,000	54,444 7,800	979,997 140,400
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj(метизы)	t	0,010	25 000,000 0,000	250,000 0,000
22		Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc	306,000	2,500 0,000	765,000 0,000
23		Резистор оконечный 4,7 кОм	buc	20,000	2,500 0,000	50,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			104 204,010
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>		22,50 %		23 445,902
		<i>Cheltuieli de transport</i>		10,00 %		3 522,800
		<i>Total</i>		100,00 +		131 172,712
		<i>Cheltuieli de regie</i>		65,00 %		40 313,169
		<i>Total</i>		100,00 +		171 485,881
		<i>Beneficiu de de viz</i>		6,00 %		6 252,241
		<i>Total</i>		100,00 +		177 738,122
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				177 738,122 62 020,260
		2. Capitolul 2. Utilaj				
24		Щит пожарной сигнализации ЩМП-3-650x500x220	buc	1,000	760,200 0,000	760,200 0,000
25		Пульт контроля и управления	buc	1,000	2 909,250	2 909,250

1	2	3	4	5	6	7
		C2000-M			0,000	0,000
26		Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc	1,000	1 337,660 0,000	1 337,660 0,000
27		Релейный блок C2000-СП1 исп.01	buc	1,000	891,780 0,000	891,780 0,000
28		Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc	1,000	482,440 0,000	482,440 0,000
29		Радиопередатчик ATS-100	buc	1,000	1 681,220 0,000	1 681,220 0,000
30		Преобразователь интерфейсов PS232-TTL	buc	1,000	667,000 0,000	667,000 0,000
31		Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc	300,000	84,790 0,000	25 437,000 0,000
32		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	28,000	131,570 0,000	3 683,960 0,000
33		Сирена SA-913F	buc	14,000	109,640 0,000	1 534,960 0,000
		<i>Total</i>	lei			39 385,470
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			472,626
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				39 858,096

		Total	lei	217 596,21
		TVA	20,00 %	43 519,24
		Total deviz: Inclusiv salariu		261 115,45 62 020,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achizitionarea si montarea
sistemelor de semnalizare anti-
incendiu si a paratrasnetelor si
prizelor de pamint la blocurile si
caminele Universitatii de Stat
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Montarea sistemului de semnalizare anti-incendiu in blocul de studii nr. 2**

Valoarea de deviz 261 115,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 067,342	30,00	62 020,260
Total manopera						62 020,26

Materiale:

1.	01	Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	1 795,000	5,83	10 464,850
2.	02	Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	220,000	12,25	2 695,000
3.	03	Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m	10,000	13,66	136,600
4.	04	Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m	30,000	2,04	61,200
5.	05	Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc	306,000	2,50	765,000
6.	06	Резистор оконечный 4,7 кОм	buc	20,000	2,50	50,000
7.	07	Щит пожарной сигнализации ЩМП-3-650x500x220	buc	1,000	760,20	760,200
8.	08	Пульт контроля и управления С2000-М	buc	1,000	2 909,25	2 909,250
9.	09	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc	1,000	1 337,66	1 337,660
10.	10	Релейный блок С2000-СП1 исп.01	buc	1,000	891,78	891,780
11.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	1,759	100,00	175,900
12.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0,067	2 715,00	181,905
13.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,111	700,00	77,700
14.	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,000	700,00	0,000
15.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	5 000,00	0,000
16.	1011825	Ulei de in natural	kg	28,186	12,00	338,232
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,173	75,00	12,975
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,770	7,00	5,390
19.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,070	7,00	0,490
20.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2 559,765	1,50	3 839,648
21.	1019787	Chit de etansare	kg	49,740	15,00	746,100

22.	1019852	Vopsea	kg	0,006	27,15	0,163
23.	11	Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc	1,000	482,44	482,440
24.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	63,180	100,00	6 318,000
25.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,900	30,00	27,000
26.	12	Радиопередатчик АТС-100	buc	1,000	1 681,22	1 681,220
27.	13	Преобразователь интерфейсов PS232-TTL	buc	1,000	667,00	667,000
28.	14	Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc	300,000	84,79	25 437,000
29.	15	Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	28,000	131,57	3 683,960
30.	16	Сирена SA-913F	buc	14,000	109,64	1 534,960
31.	5	Masa utilajului	t	0,027	11 500,00	310,500
32.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,093	20,00	1,860
33.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12,240	3,00	36,720
34.	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,660	0,50	1,830
35.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5,000
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,024	100,00	2,400
37.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	4,974	50,00	248,700
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,128	10,00	1,280
39.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,029	217,00	6,293
40.	5009730	Jgheab metalic(короб ПВХ 15x10, L=2м)	buc	1 640,000	4,67	7 658,800
41.	50097301	Jgheab metalic(лоток металлический глухой 100x50 мм, L=3 м)	buc	18,000	41,00	738,000
42.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,204	100,00	20,400
43.	51	Metize(метизы)	t	0,010	25 000,00	250,000
44.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	1,728	27,00	46,656
45.	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,066	32,00	2,112
46.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,048	27,00	1,296
Total materiale de constructii						74 613,46

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,363	250,00	90,750
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	30,982	50,00	1 549,100
3.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	99,480	50,00	4 974,000
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	64,550	5,00	322,750
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,383	50,00	19,150
Total utilaje de constructii						6 955,75

Total	lei	217 596,21
TVA	20,00 %	43 519,24

Total deviz:

261 115,4

5

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Achizitionarea si montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu si a paratrasnetelor si prizelor de pamint la blocurile si caminele Universitatii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 650x500x220 ЩМП-3	buc			402,100 61,800
	1	Muncitor	h-om	2,0600	30,00	61,800
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,00003	700,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	1,50	1,800
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	30,00	27,000
	5	Masa utilajului	t	0,0270	11 500,00	310,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,000
2	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie sicontrol, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (пульт контроля и управления С2000-М)	buc			482,435 480,000
	1	Muncitor	h-om	16,0000	30,00	480,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	75,00	0,225
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	1,50	0,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0300	27,00	0,810
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,800
3	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie sicontrol, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Сигнал-20П)	buc			1 174,850 1 170,000
	1	Muncitor	h-om	39,0000	30,00	1 170,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	75,00	0,750
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	1,50	0,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1000	27,00	2,700
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,800
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (С2000-СПИсп.01)	buc			15,845 15,600
	1	Muncitor	h-om	0,5200	30,00	15,600
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	7,00	0,245
5	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания РИП-12-3А-17А/ч)	buc			523,535 336,000
	1	Muncitor	h-om	11,2000	30,00	336,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7700	7,00	5,390
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12,2400	3,00	36,720
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0240	100,00	2,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1224	10,00	1,220
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0288	217,00	6,293
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,2040	100,00	20,400
	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,0660	32,00	2,112
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	250,00	90,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	50,00	18,000

1	2	3	4	5	6	7
6	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик АТС-100)	buc			150,987 150,000
	1	Muncitor	h-om	5,0000	30,00	150,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	100,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	75,00	0,075
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	1,50	0,300
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0060	27,00	0,162
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0900	5,00	0,450
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (преобразовательинтерфейсов PS232-TTL)	buc			15,845 15,600
	1	Muncitor	h-om	0,5200	30,00	15,600
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	7,00	0,245
8	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina inexecutare protejata de explozii (извещатель пожарный дымовой ИП212-46)	buc			61,540 60,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	30,00	60,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	100,00	0,002
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	75,00	0,030
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,50	0,450
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	27,00	0,108
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	5,00	0,950
9	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina inexecutare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной ИПР 1)	buc			61,541 60,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	30,00	60,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	100,00	0,004
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	75,00	0,029
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,50	0,450
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	27,00	0,108
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	5,00	0,950
10	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate sirena 12в, SA-913F	buc			331,790 330,000
	1	Muncitor	h-om	11,0000	30,00	330,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	100,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	75,00	0,150
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,50	0,450
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0200	27,00	0,540
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	5,00	0,650
11	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2)	100 m			1 557,879 1 113,000
	1	Muncitor	h-om	37,1000	30,00	1 113,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	100,00	0,056
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	700,00	0,975
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,50	55,350
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	100,00	312,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	50,00	76,499
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2)	100 m			1 557,850 1 113,000
	1	Muncitor	h-om	37,1000	30,00	1 113,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	100,00	0,045
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	700,00	0,955
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,50	55,350
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	100,00	312,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	50,00	76,500
13	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2)	100 m			1 556,850 1 113,000
	1	Muncitor	h-om	37,1000	30,00	1 113,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	100,00	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	700,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,50	55,350
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	100,00	312,000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	50,00	76,500

1	2	3	4	5	6	7
14	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir inimpletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1- 0,66 сеч. 1x1,5 мм2	100 m			89,063 ----- 68,700
	1	Muncitor	h-om	2,2900	30,00	68,700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	5 000,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,15	0,543
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	27,00	4,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	50,00	0,500
15		Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m			5,830 ----- 0,000
	01	Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	1,0000	5,83	5,830
16		Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m			12,250 ----- 0,000
	02	Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	1,0000	12,25	12,250
17		Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m			13,660 ----- 0,000
	03	Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m	1,0000	13,66	13,660
18		Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m			2,040 ----- 0,000
	04	Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m	1,0000	2,04	2,040
19	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ПВХ 15x10, L=2м)	m			18,068 ----- 7,800
	1	Muncitor	h-om	0,2600	30,00	7,800
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	100,00	0,105
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	2 715,00	0,109
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00005	700,00	0,035
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	12,00	0,204
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	1,50	1,545
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	15,00	0,450
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	50,00	0,150
	5009730	Jgheab metalic(короб ПВХ 15x10, L=2м)	buc	1,0000	4,67	4,670
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	50,00	3,000
20	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pepereti din lemn sau caramida (лоток металлический глухой 100x50 мм, L=3 м)	m			54,444 ----- 7,800
	1	Muncitor	h-om	0,2600	30,00	7,800
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	100,00	0,106
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	2 715,00	0,151
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00005	700,00	0,039
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	12,00	0,204
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	1,50	1,545
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	15,00	0,450
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	50,00	0,150
	50097301	Jgheab metalic(лоток металлический глухой 100x50 мм, L=3 м)	buc	1,0000	41,00	41,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	50,00	3,000
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj(метизы)	t			25 000,000 ----- 0,000
	51	Metize(метизы)	t	1,0000	25 000,00	25 000,000
22		Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc			2,500

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	05	Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc	1,0000	2,50	2,500
23		Резистор оконечный 4,7 кОм	buc			2,500
						0,000
	06	Резистор оконечный 4,7 кОм	buc	1,0000	2,50	2,500
		2. Capitolul 2. Utilaj				
24		Щит пожарной сигнализации ЩМП-3-650x500x220	buc			760,200
						0,000
	07	Щит пожарной сигнализации ЩМП-3-650x500x220	buc	1,0000	760,20	760,200
25		Пульт контроля и управления С2000-М	buc			2 909,250
						0,000
	08	Пульт контроля и управления С2000-М	buc	1,0000	2 909,25	2 909,250
26		Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc			1 337,660
						0,000
	09	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc	1,0000	1 337,66	1 337,660
27		Релейный блок С2000-СП1 исп.01	buc			891,780
						0,000
	10	Релейный блок С2000-СП1 исп.01	buc	1,0000	891,78	891,780
28		Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc			482,440
						0,000
	11	Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc	1,0000	482,44	482,440
29		Радиопередатчик АТС-100	buc			1 681,220
						0,000
	12	Радиопередатчик АТС-100	buc	1,0000	1 681,22	1 681,220
30		Преобразователь интерфейсов PS232-TTL	buc			667,000
						0,000
	13	Преобразователь интерфейсов PS232-TTL	buc	1,0000	667,00	667,000
31		Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc			84,790
						0,000
	14	Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc	1,0000	84,79	84,790
32		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc			131,570
						0,000
	15	Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	1,0000	131,57	131,570
33		Сирена SA-913F	buc			109,640
						0,000
	16	Сирена SA-913F	buc	1,0000	109,64	109,640

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Achizitionarea si montarea
sistemelor de semnalizare anti-
incendiu si a paratrasnetelor si
prizelor de pamint la blocurile si
caminele Universitatii de Stat
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Montarea paratrasnetului si prizei de pamant, la blocul de studii nr. 1

Valoarea de deviz 45 562,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm (сталь круглая Д=6мм)	100 m	9,500	1 635,500 570,000	15 537,250 5 415,000
2	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталькруглая Д=20мм)	100 m	0,480	1 633,258 570,000	783,964 273,600
3	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (сталь полосовая 25x4)	100 m	4,000	1 649,775 462,000	6 599,100 1 848,000
4		Фасадный держатель	buc	192,000	5,830 0,000	1 119,360 0,000
5	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (электроды сварочные Д=3мм)	t	0,007	38 000,000 0,000	266,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			24 305,67
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			5 468,78
		Cheltuieli de transport	10,00 %			1 509,00
		Total	100,00 +			31 283,45
		Cheltuieli de regie	14,50 %			4 536,10
		Total	100,00 +			35 819,55
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 149,17
		Total	100,00 +			37 968,72
		TVA	20,00 %			7 593,74
		Total deviz:				45 562,46
		Inclusiv salariu				7 536,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achizitionarea si montarea
sistemelor de semnalizare anti-
incendiu si a paratrasnetelor si
prizelor de pamint la blocurile si
caminele Universitatii de Stat
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Montarea paratrasnetului si prizei de pamant, la blocul de studii nr. 1**

Valoarea de deviz 45 562,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	251,220	30,00	7 536,600
Total manopera						7 536,60

Materiale:

1.	01	Фасадный держатель	buc	192,000	5,83	1 119,360
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	11 500,00	23,000
3.	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, (сталь круглая Д=6мм)	t	0,874	10 200,00	8 914,800
4.	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	t	0,044	10 200,00	448,800
5.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,035	15 500,00	542,500
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	12,388	38,00	470,744
7.	10193731	Otel fisie necalmat 40x4 mm (сталь полосовая 25x4)	t	0,324	10 200,00	3 304,800
8.	50	Electrozi d 3mm (электроды сварочные Д=3мм)	t	0,007	38 000,00	266,000
Total materiale de construcții						15 090,00

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,597	250,00	899,250
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	59,997	10,00	599,970
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,597	50,00	179,850
Total utilaje de construcții						1 679,07

Total	lei	24 305,67
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	5 468,78
Cheltuieli de transport	10,00 %	1 509,00
Total	100,00 +	31 283,45
Cheltuieli de regie	14,50 %	4 536,10
Total	100,00 +	35 819,55
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 149,17
Total	100,00 +	37 968,72
TVA	20,00 %	7 593,74

Total deviz:

45 562,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Achizitionarea si montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu si a paratrasnetelor si prizerelor de pamint la blocurile si caminele Universitatii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm (сталь круглая Д=6мм)	100 m			1 635,500 570,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	30,00	570,000
	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, (сталь круглая Д=6мм)	t	0,0920	10 200,00	938,400
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	15 500,00	31,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	38,00	22,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	50,00	7,000
2	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m			1 633,258 570,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	30,00	570,000
	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	t	0,0920	10 200,00	935,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	15 500,00	32,292
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	38,00	22,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	34,896
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,292
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	50,00	6,979
3	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (сталь полосовая 25x4)	100 m			1 649,775 462,000
	1	Muncitor	h-om	15,4000	30,00	462,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	11 500,00	5,750
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	15 500,00	58,125
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6000	38,00	60,800
	10193731	Otel fisie necalmat 40x4 mm(сталь полосовая 25x4)	t	0,0810	10 200,00	826,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	250,00	137,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	10,00	71,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	50,00	27,500
4		Фасадный держатель	buc			5,830 0,000
	01	Фасадный держатель	buc	1,0000	5,83	5,830
5	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (электроды сварочные Д=3мм)	t			38 000,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	50	Electrozi d 3mm (электроды сварочные Д=3мм)	t	1,0000	38 000,00	38 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Achizitionarea si montarea
sistemelor de semnalizare anti-
incendiu si a paratrasnetelor si
prizelor de pamint la blocurile si
caminele Universitatii de Stat
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Montarea paratrasnetului si prizei de pamant, la blocul de studii nr. 2

Valoarea de deviz 15 102,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm (сталь круглая Д=6мм)	100 m	2,700	1 631,693 570,000	4 405,570 1 539,000
2	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m	0,180	1 629,078 570,000	293,234 102,600
3	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (сталь полосовая 25x4)	100 m	1,450	1 644,007 462,000	2 383,810 669,900
4		Фасадный держатель	buc	132,000	5,830 0,000	769,560 0,000
5	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj(электроды сварочные Д=3мм)	t	0,005	38 000,000 0,000	190,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			8 042,17
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			1 809,49
		Cheltuieli de transport	10,00 %			517,63
		Total	100,00 +			10 369,29
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 503,55
		Total	100,00 +			11 872,84
		Beneficiu de deviz	6,00 %			712,37
		Total	100,00 +			12 585,21
		TVA	20,00 %			2 517,04
		Total deviz:				15 102,25
		Inclusiv salariu				2 311,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achizitionarea si montarea
sistemelor de semnalizare anti-
incendiu si a paratrasnetelor si
prizelor de pamint la blocurile si
caminele Universitatii de Stat
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Montarea paratrasnetului si prizei de pamant, la blocul de studii nr. 2**

Valoarea de deviz 15 102,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	77,050	30,00	2 311,500
Total manopera						2 311,50

Materiale:

1.	01	Фасадный держатель	buc	132,000	5,83	769,560
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	11 500,00	11,500
3.	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, (сталь круглаяД=6мм)	t	0,248	10 200,00	2 529,600
4.	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund,diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	t	0,017	10 200,00	173,400
5.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,010	15 500,00	155,000
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,048	38,00	153,824
7.	10193731	Otel fisie necalmat 40x4 mm(сталь полосовая 25x4)	t	0,117	10 200,00	1 193,400
8.	50	Electrozi d 3mm (электроды сварочные Д=3мм)	t	0,005	38 000,00	190,000
Total materiale de construcții						5 176,28

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,200	250,00	300,000
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	19,439	10,00	194,390
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,200	50,00	60,000
Total utilaje de construcții						554,39

Total	lei	8 042,17
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 809,49
Cheltuieli de transport	10,00 %	517,63
Total	100,00 +	10 369,29
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 503,55
Total	100,00 +	11 872,84
Beneficiu de deviz	6,00 %	712,37
Total	100,00 +	12 585,21
TVA	20,00 %	2 517,04

Total deviz:

15 102,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Achizitionarea si montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu si a paratrasnetelor si prizele de pamint la blocurile si caminele Universitatii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm (сталь круглая Д=6мм)	100 m			1 631,693
	1	Muncitor	h-om	19,0000	30,00	570,000
	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, (сталь круглая Д=6мм)	t	0,0920	10 200,00	936,889
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	15 500,00	28,704
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	38,00	22,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	50,00	7,000
2	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m			1 629,078
	1	Muncitor	h-om	19,0000	30,00	570,000
	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	t	0,0920	10 200,00	963,333
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	15 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	38,00	22,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	34,722
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,278
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	50,00	6,944
3	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (сталь полосовая 25x4)	100 m			1 644,007
	1	Muncitor	h-om	15,4000	30,00	462,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	11 500,00	7,931
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	15 500,00	53,448
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6000	38,00	60,800
	10193731	Otel fisie necalmat 40x4 mm(сталь полосовая 25x4)	t	0,0810	10 200,00	823,034
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	250,00	137,414
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	10,00	71,897
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	50,00	27,483
4		Фасадный держатель	buc			5,830
	01	Фасадный держатель	buc	1,0000	5,83	5,830
5	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj(электроды сварочные Д=3мм)	t			38 000,000
	50	Electrozi d 3mm (электроды сварочные Д=3мм)	t	1,0000	38 000,00	38 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Achizitionarea si montarea
sistemelor de semnalizare anti-
incendiu si a paratrasnetelor si
prizelor de pamint la blocurile si
caminele Universitatii de Stat
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Montarea paratrasnetului si prizei de pamant, la caminul studentesc nr. 1

Valoarea de deviz 13 018,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm (сталь круглая Д=6мм)	100 m	2,700	1 631,693 570,000	4 405,570 1 539,000
2	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m	0,180	1 629,078 570,000	293,234 102,600
3	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat deegalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (сталь полосовая 25x4)	100 m	1,550	1 656,381 462,000	2 567,390 716,100
4		Фасадный держатель	buc	78,000	5,830 0,000	454,740 0,000
5	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (электроды сварочные Д=3мм)	t	0,005	38 000,000 0,000	190,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			7 910,93
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			530,48
		Cheltuieli de transport	10,00 %			497,48
		Total	100,00 +			8 938,89
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 296,14
		Total	100,00 +			10 235,03
		Beneficiu de deviz	6,00 %			614,10
		Total	100,00 +			10 849,13
		TVA	20,00 %			2 169,83
		Total deviz:				13 018,96
		Inclusiv salariu				2 357,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achizitionarea si montarea
sistemelor de semnalizare anti-
incendiu si a paratrasnetelor si
prizelor de pamint la blocurile si
caminele Universitatii de Stat
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Montarea paratrasnetului si prizei de pamant, la caminul studentesc nr. 1**

Valoarea de deviz 13 018,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	78,590	30,00	2 357,700
Total manopera						2 357,70

Materiale:

1.	01	Фасадный держатель	buc	78,000	5,83	454,740
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	11 500,00	11,500
3.	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, (сталь круглаяД=6мм)	t	0,248	10 200,00	2 529,600
4.	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	t	0,017	10 200,00	173,400
5.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,011	15 500,00	170,500
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,208	38,00	159,904
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm(сталь полосовая 25x4)	t	0,126	10 200,00	1 285,200
8.	50	Electrozi d 3mm (электроды сварочные Д=3мм)	t	0,005	38 000,00	190,000
Total materiale de construcții						4 974,84

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,256	250,00	314,000
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	20,159	10,00	201,590
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,256	50,00	62,800
Total utilaje de construcții						578,39

Total	lei	7 910,93
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	530,48
Cheltuieli de transport	10,00 %	497,48
Total	100,00 +	8 938,89
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 296,14
Total	100,00 +	10 235,03
Beneficiu de deviz	6,00 %	614,10
Total	100,00 +	10 849,13
TVA	20,00 %	2 169,83

Total deviz:

13 018,96

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Achizitionarea si montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu si a paratrasnetelor si prizelor de pamint la blocurile si caminele Universitatii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm (сталь круглая Д=6мм)	100 m			1 631,693 570,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	30,00	570,000
	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, (сталь круглая Д=6мм)	t	0,0920	10 200,00	936,889
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	15 500,00	28,704
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	38,00	22,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	50,00	7,000
2	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m			1 629,078 570,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	30,00	570,000
	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	t	0,0920	10 200,00	963,333
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	15 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	38,00	22,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	34,722
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,278
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	50,00	6,944
3	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat deegalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (сталь полосовая 25x4)	100 m			1 656,381 462,000
	1	Muncitor	h-om	15,4000	30,00	462,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	11 500,00	7,419
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	15 500,00	60,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6000	38,00	60,800
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm(сталь полосовая 25x4)	t	0,0810	10 200,00	829,161
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	250,00	137,581
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	10,00	71,903
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	50,00	27,516
4		Фасадный держатель	buc			5,830 0,000
	01	Фасадный держатель	buc	1,0000	5,83	5,830
5	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (электроды сварочные Д=3мм)	t			38 000,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	50	Electrozi d 3mm (электроды сварочные Д=3мм)	t	1,0000	38 000,00	38 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Achizitionarea si montarea
sistemelor de semnalizare anti-
incendiu si a paratrasnetelor si
prizelor de pamint la blocurile si
caminele Universitatii de Stat
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Montarea paratrasnetului si prizei de pamant, la caminul studentesc nr. 2

Valoarea de deviz 13 018,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm (сталь круглая Д=6мм)	100 m	2,700	1 631,693 570,000	4 405,570 1 539,000
2	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m	0,180	1 629,078 570,000	293,234 102,600
3	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (сталь полосовая 25x4)	100 m	1,550	1 656,381 462,000	2 567,390 716,100
4		Фасадный держатель	buc	78,000	5,830 0,000	454,740 0,000
5	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (электроды сварочные Д=3мм)	t	0,005	38 000,000 0,000	190,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			7 910,93
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			530,48
		Cheltuieli de transport	10,00 %			497,48
		Total	100,00 +			8 938,89
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 296,14
		Total	100,00 +			10 235,03
		Beneficiu de deviz	6,00 %			614,10
		Total	100,00 +			10 849,13
		TVA	20,00 %			2 169,83
		Total deviz:				13 018,96
		Inclusiv salariu				2 357,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achizitionarea si montarea
sistemelor de semnalizare anti-
incendiu si a paratrasnetelor si
prizelor de pamint la blocurile si
caminele Universitatii de Stat
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Montarea paratrasnetului si prizei de pamant, la caminul studentesc nr. 2**

Valoarea de deviz 13 018,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	78,590	30,00	2 357,700
Total manopera						2 357,70

Materiale:

1.	01	Фасадный держатель	buc	78,000	5,83	454,740
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	11 500,00	11,500
3.	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, (сталь круглаяД=6мм)	t	0,248	10 200,00	2 529,600
4.	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund,diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	t	0,017	10 200,00	173,400
5.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,011	15 500,00	170,500
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,208	38,00	159,904
7.	10193733	Otel fisie necalmat 40x4 mm(сталь полосовая 25x4)	t	0,126	10 200,00	1 285,200
8.	50	Electrozi d 3mm (электроды сварочные Д=3мм)	t	0,005	38 000,00	190,000
Total materiale de construcții						4 974,84

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,256	250,00	314,000
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	20,159	10,00	201,590
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,256	50,00	62,800
Total utilaje de construcții						578,39

Total	lei	7 910,93
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	530,48
Cheltuieli de transport	10,00 %	497,48
Total	100,00 +	8 938,89
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 296,14
Total	100,00 +	10 235,03
Beneficiu de deviz	6,00 %	614,10
Total	100,00 +	10 849,13
TVA	20,00 %	2 169,83

Total deviz:

13 018,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Achizitionarea si montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu si a paratrasnetelor si prizelor de pamint la blocurile si caminele Universitatii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm (сталь круглая Д=6мм)	100 m			1 631,693 570,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	30,00	570,000
	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, (сталь круглая Д=6мм)	t	0,0920	10 200,00	936,889
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	15 500,00	28,704
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	38,00	22,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	50,00	7,000
2	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m			1 629,078 570,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	30,00	570,000
	10116132	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm (сталь круглая Д=20мм)	t	0,0920	10 200,00	963,333
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	15 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	38,00	22,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	34,722
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,278
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	50,00	6,944
3	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (сталь полосовая 25x4)	100 m			1 656,381 462,000
	1	Muncitor	h-om	15,4000	30,00	462,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	11 500,00	7,419
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	15 500,00	60,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6000	38,00	60,800
	10193733	Otel fisie necalmat 40x4 mm(сталь полосовая 25x4)	t	0,0810	10 200,00	829,161
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	250,00	137,581
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	10,00	71,903
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	50,00	27,516
4		Фасадный держатель	buc			5,830 0,000
	01	Фасадный держатель	buc	1,0000	5,83	5,830
5	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (электроды сварочные Д=3мм)	t			38 000,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	50	Electrozi d 3mm (электроды сварочные Д=3мм)	t	1,0000	38 000,00	38 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.