

**Primaria Racovat**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****lucrari de reparatie curenta a unor portiuni de drum din s. Racovat, r. Soroca**

Valoarea de deviz 352 943,41 lei

Intocmit in prețuri curente 07.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,560	1 251,06 0,00	1 951,65 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2	100 m3	1,560	990,00 0,00	1 544,40 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,560	585,00 0,00	912,60 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	273,880	23,32 0,00	6 386,82 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,300	59,41 0,00	1 859,40 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,300	6 465,17 284,84	202 359,68 8 915,50
		<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu</b>				<b>215 014,55 8 915,50</b>
		<b>2. Acostamente, (Fara rigole)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,030	674,85 0,00	695,10 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	179,470	23,32 0,00	4 185,28 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,940	775,00 0,00	728,50 0,00
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,260	85,04 0,00	532,35 0,00
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,260	526,67 99,17	3 296,98 620,83
		<b>Total Acostamente, (Fara rigole)</b>				<b>9 438,21</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>620,83</b>

	Total	lei	224 452,76
	Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	2 145,67
	Transportarea	10,00 %	15 734,51
	Cheltuieli directe	100,00 +	242 332,94
	Cheltuieli de regie	14,50 %	35 138,28
	Total	100,00 +	277 471,22
	Beneficiu de deviz	6,00 %	16 648,28
	Total	100,00 +	294 119,50
	TVA	20,00 %	58 823,91
	<b>Total deviz:</b>		<b>352 943,41</b>
	<b>Inclisiv salariu</b>		<b>9 536,33</b>

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)