

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1711350696419 din 25.03.2024
Obiectul achiziției: Ascensor spitalicesc pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ascensor spitalicesc pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor	Ascensor electric cu sarcina de 1275kg la 5 stații AEP-1275	RM	SRL ”BASLIFT”	Ascensor spitalicesc : electric, fara camera masini, capacitate de sarcina utila 1275 kg, viteza nominala de 1 m/s, 5 statii, cursa de 16200 mm, dimensiuni put lațime 1950 x adăncime 2700 mm. Cabina: cu nr. accese 1 si usi de palier tip:	Ascensor spitalicesc : electric, fara camera masini, capacitate de sarcina utila 1275 kg, viteza nominala de 1 m/s, 5 statii, cursa de 16200 mm, dimensiuni put lațime 1950 x adăncime 2700 mm. Cabina: cu nr. accese 1 si usi de palier tip: AUTOMATE, deshidere	EN 81.20:2015

				<p>AUTOMATE, deshidere libera, usa dimensiuni 1000 x 2000 mm, mod functionare cu microprocesator</p> <p>Rezistenta la foc — E120 EW60 (EN 81-58). Finisaje Cabina si Usi - INOX Satinat</p>	<p>libera, usa dimensiuni 1000 x 2000 mm, mod functionare cu microprocesator Rezistenta la foc — E120 EW60 (EN 81-58). Finisaje Cabina si Usi - INOX Satinat. -Sistem de alimentare neintrerupt[a energiei electrice(UPS)</p> <p>Termen de garantie: -pentru ascesor: - 24 luni de la punerea în funcțiune a ascensorului; -pentru lucrări - 10 ani.</p>	
				<p>Demontarea utilajului ascensorului existent. Montarea și reglarea utilajului ascensorului nou, testarea echipamentului montat înainte de punere în funcție. Proiect de execuție, expertiza documentației de proiect cu privire la securitatea industrială și înregistrarea proiectului</p>	<p>Demontarea utilajului ascensorului existent. Montarea și reglarea utilajului ascensorului nou, testarea echipamentului montat înainte de punere în funcție. Proiect de execuție, expertiza documentației de proiect cu privire la securitatea industrială și înregistrarea proiectului</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2