

**Строительство тротуара вдоль
центральной улицы села**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Устройство пешеходного тротуара по ул. Ленина

Valoarea de deviz 1 600 634 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	25,621	57,66	1 477,31
2.	7129020012800	Pavator	h-om	2 447,627	57,66	141 130,17
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,750	57,66	1 427,08
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,600	57,66	553,54
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	27,620	57,66	1 592,57
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	27,846	57,66	1 605,60
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,748	57,66	2 003,56
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 279,668	57,66	73 785,64
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	46,237	57,66	2 666,02
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	932,537	57,66	53 770,09
11.	9312040019600	Sapator	h-om	7,320	57,66	422,07
Total manopera						280 435

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	31,725	1 361,00	43 177,72
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	21,150	1 310,00	27 706,50
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	512,418	300,00	153 725,40
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,041	360,00	14,76
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,350	650,00	877,50
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,058	350,00	720,30
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,714	350,00	249,90
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,728	189,00	2 405,59
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,038	189,00	2 464,18
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	14,632	189,00	2 765,44
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	125,250	175,00	21 918,75
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,042	3,00	42,12
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014	3 200,00	44,80
14.	2320166200676	White spirit	kg	6,284	28,00	175,96
15.	23203226000401	Bitum	t	0,271	8 000,00	2 168,00
16.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	9,901	35,00	346,53
17.	2430126103533	Vopsea gri deschis v.821	kg	15,470	35,00	541,45

18.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	40,936	50,00	2 046,80
19.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	5,800	10,00	58,00
20.	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime d=200 mm	m	52,250	180,00	9 405,00
21.	2523156713811	Fiting polietilena de 200 Mufa	buc	14,420	60,00	865,20
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 682,884	1,35	6 321,89
23.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 682,240	1,35	6 321,02
24.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	23 030,768	1,35	31 091,53
25.	2661112800655	Placi Pavaj gr.6cm	m2	2 640,421	120,00	316 850,52
26.	26611128006558	Placi Pavaj gr.8cm	m2	329,875	140,00	46 182,50
27.	2663102100000	Beton B20	m3	0,387	1 320,00	510,84
28.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	187,063	700,00	130 944,10
29.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	155,775	70,00	10 904,25
30.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	3 744,630	48,00	179 742,24
31.	2666122800562	Rigola L 4-8	m3	3,811	1 868,00	7 118,95
32.	2666122800563	Placa P5-8	m3	0,505	4 500,00	2 272,50
33.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	94,248	3,00	282,74
34.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,075	10,00	60,75
35.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	6,021	40,00	240,84
36.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	2 380,000	10,00	23 800,00
37.	2862306829942	Perie de sirma	buc	9,044	11,00	99,48
38.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	58,528	10,00	585,28
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,040	0,00	0,00
40.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,061	750,00	45,75
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	63,028	0,00	0,00
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,298	5,00	61,49
43.	4100126202818	Apa	m3	0,179	0,00	0,00
Total materiale de constructii						1 035 157

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	77,515	30,00	2 325,45
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,752	120,00	90,24
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,376	170,00	63,92
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,167 12,869	0,00 350,00	0,00 4 504,15
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,079	0,00	0,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,927	500,00	963,50
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,971	320,00	950,72
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,971	300,00	891,30
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	46,010	180,00	8 281,80
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,971	480,00	1 426,08
11.	2952260003000	Excavator	h-ut	0,161	250,00	40,25
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,220	250,00	3 555,00
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,169	250,00	2 542,25
14.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,004	220,00	0,88
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,140	220,00	910,80

16.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,100	35,00	3,50
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	77,515	25,00	1 937,88
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,805	50,00	140,25
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,760	14,00	24,64
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	98,872	130,00	12 853,36
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,333	310,00	5 373,23
22.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	0,530	250,00	132,50
Total utilaje de constructii						47 011

Прямые затраты	lei	1 362 603
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	63 098
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur) * 9 %	9,00 %	128 313
Total ПЗ+Asigur+Cheltu	100,00 +	1 554 014
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 3,00 %	3,00 %	46 620

Total deviz:


1 600 634

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]