Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2026.07.01 00:42:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Formular Nr.7
WinCmeta

Reparatia unor incaperi din incinta IPLT „C. Negruzzi"
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 815 642,017 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala festiva **1.1. Tavan dimensiuni 16.60*11.40m**				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	189,240	60,950	11 534,128
2	IzF15C	Captuseli fonoabsorbante la tavane executate cu placi fonoabsorbante OSB 2500*1250*15mm, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn	m2	189,240	188,231	35 620,777
3	CI17A	Placare cu panouri decorative PVC 2800*1220*3mm destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Culoarea si designul va fi coordonata cu beneficiarul)	m2	189,240	365,480	69 163,423
4	CK18C Caplicativa	Montarea sina din aluminiu cu trei canale pentru cortine cu accesorii complete pentru glisare si fixare destinate draperiilor decorative grele pentru sala festiva (L=11,2m)	m	11,200	75,058	840,654
5	SA01C	Teava din otel zincata pentru	m	11,200	123,044	1 378,092

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1" (cadru secundar patrat din teava din otel patrata 40*40*2mm pentru fixarea sinei) doar manopera si teava Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,025				
6	CK35B	Tija de ancorare HAS-U 8.8 M10-150 fifate pe suprafete din beton armat	buc	30,000	22,468	674,040
7	RCsB30A k=1.35	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm L150mm Коэффициент к трудозатратам=1,350 Коэффициент к материалам=1,350 Коэффициент к машинам=1,350	buc	30,000	132,644	3 979,321
		Total Tavan dimensiuni 16.60*11.40m Inclusiv salariu				**123 190,435 42 789,926**
		1.2. Pereti Dimensiuni 16,60* 11,40*6,40m				
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	135,900	60,950	8 283,050
9	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	16,400	19,452	319,013
10	TsH91A	Demontarea cortinei 4 bucati (doar manopera)	buc	4,000	466,848	1 867,392
11	CK18C apl. K=0,20 sa	Demontarea plinte (se exclud materialele) k=0,2 Коэффициент к трудозатратам=0,200	m	72,000	3,372	242,761
12	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, (se exclude autoturnul)	m2	139,400	14,265	1 988,513
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2	m2	139,400	19,318	2 692,873
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	139,400	96,495	13 451,381

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.(gr.20mm)				
15	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (structura decorativa) K==3,000	m2	139,400	57,140	7 965,293
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (consum 0,34kg/m2 in 2 straturi	m2	139,400	58,412	8 142,633
17	CK26B	Montate coltarilor din pvc cu plasa (Se exclude suruburile)	m	65,000	356,236	23 155,340
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	27,650	147,624	4 081,798
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la deschisuri	m2	27,650	4,894	135,313
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele deschisuri	m2	27,650	44,367	1 226,740
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34kg/m2 in 2 straturi	m2	27,650	58,411	1 615,073
22	RpCR16A	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei	m2	22,500	40,597	913,437

1	2	3	4	5	6	7
		sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, cu un strat peste vopseaua existenta (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)				
23	CI17A	Placare cu panouri decorative PAL dimensiuni 2800*2070*18mm, usoare, moi , destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (pentru portalil de la nivelul usilor)Culoarea si designul vor fi coordonate cu beneficiarul)	m2	64,500	420,480	27 120,960
24	CI17A	Placare cu panouri decorative PAL dimensiuni 2800*2070*18mm, usoare, moi , destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (pentru portalil de la scena)Culoarea si designul vor fi coordonate cu beneficiarul)	m2	9,750	420,482	4 099,695
25	CI17A	Placare cu panouri decorative din PVC 2800*1220*3mm, destinate placarilor interioare la pereti dintre cadrul PAL si tavan in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (culoarea si designul va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	38,200	365,480	13 961,336
26	CI17A	Placare cu panouri decorative PVC 2800*1220*3mm destinate placarilor interioare la pereti din interiorul cadrului tablou cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (Culoarea si designul va fi coordonata cu beneficiarul)	m2	33,200	365,480	12 133,936
27	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi OSB 2750*1700*2,5mm, cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in,	m2	15,200	296,878	4 512,550

1	2	3	4	5	6	7
		viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (capac superior pentru constructia din PAL)				
28	CK18C	Montarea profil de imbinare PAL (se exclude ciment,nisip)	m	96,300	56,683	5 458,611
		Total Pereti Dimensiuni 16,60* 11,40*6,40m **Inclusiv salariu**				**143 367,698** **66 304,994**
		1.3. Lucrari de constructii electricitatea				
29	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	19,452	311,232
30	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	35,000	6,484	226,940
31	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	35,000	21,608	756,296
		Total Lucrari de constructii electricitatea **Inclusiv salariu**				**1 294,468** **1 082,828**
		1.4. Scena (Antreprenorul va prevedea in cheltuielile de regie costul la pelicula pentru protejarea pardoselei)				
32	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (demontarea scarili scenei din lemn)	m2	14,580	16,065	234,226
33	CG36A	Pardoseli din placaj SPC clasa de uzura 42, gr.4,5mm, montale pe uscat , pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea si designul se coordoneaza cu beneficiarul) se	m2	60,000	763,912	45 834,720

1	2	3	4	5	6	7
		exclude plinta Materiale marunte (cuie)=1,010				
34	CK18C	Montarea profil de imbinare si colt treapta PAL (se exclude ciment,nisip)	m	33,000	56,683	1 870,552
35	CG09A	Plinte din HDF imbracata cu polimeri fara clor H=100mm gr.21mm montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Culoarea de coordonat cu beneficiarul) (din resurse ramine doar plinta)	m	38,900	61,494	2 392,132
		Total Scena (Antreprenorul va prevedea in cheltuielile de regie costul la pelicula pentru protejarea pardoselei) **Inclusiv salariu**				**50 331,630** **7 335,219**
		1.5. Lucrari diverse				
36	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	189,240	58,945	11 154,709
37	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,650	81,055	539,015
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,650	71,977	478,649
39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,650	141,925	943,800
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**13 116,173** **8 379,857**
		Total Sala festiva **Inclusiv salariu**				**331 300,404** **125 892,824**
		2. Cabinetul 306 (perete despartitor 5,67*2,61m)				
40	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor	m	11,350	139,858	1 587,391

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Se exclude electrozii si automacara) Materiale marunte=1,050				
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,100	22,103	24,313
42	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m cu ancorarea pe perimetru cu Vinclu imbinare montare KM8 80*80*60*2mm cu norma de consum 0,28kg/m2	100m2	0,148	29 692,047	4 394,423
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,600	4,895	144,898
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,600	96,495	2 856,240
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,600	24,426	722,998
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	29,600	44,368	1 313,290
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,600	4,895	144,898
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) (norma de consum 0,34 kg/m2 in 2 straturi)	m2	29,600	58,462	1 730,470
		Total Cabinetul 306 (perete despartitor 5,67*2,61m) Inclusiv salariu				**12 918,921 7 043,440**
		3. Sala sportiva 11,54*23,54*6.88m				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Tavan				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,500	19,107	1 557,204
50	CN01A	Zugraveli simple , executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu solutie antimucegai (antimucegai 0,3kg/m2)	m2	81,500	5,120	417,313
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	81,500	116,735	9 513,924
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	81,500	44,367	3 615,950
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34kg/m2 in 2 straturi	m2	271,650	58,412	15 867,574
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**30 971,965** **22 423,099**
		3.2. Inventar sportiv				
54	CK32A apl.	Demontarea plasa din polipropilena pentru protectia geamurilor (doar manopera k=0,5) Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2	117,700	13,292	1 564,460
55	CK32A aplicativa	Plasa din polipropilena cu ochiul 4-5cm pentru protectia geamurilor (Din resurse se exclude rulou cu arc,tesetura pentru storuri,baghete din lemn- se inlocuieste cu suport pentru fixarea plasei de perete) - PLASA EXISTENTA Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,050	m2	117,700	45,988	5 412,843

1	2	3	4	5	6	7
56	RpCL22A k=0,5	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase (Spalier de gimnastica 6 buc -3,0(H)*1,0m) k=0,5 K==0,500	m	18,000	36,485	656,738
57	CH09B1	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, pentru montarea balustradelor gata confectionate (Spalier de gimnastica - 6 buc fara cost , doar manopera)	m	18,000	97,260	1 750,680
58	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora)	buc	48,000	12,976	622,848
59	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Inventar sportiv din metal) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	560,000	1,842	1 031,324
60	RpCP12C	Repararea pe alocuri a inventarului sportiv din metal simple Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,020	kg	70,000	55,536	3 887,538
61	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: inventar sportiv din metal- fara costul constructiilor metalice	kg	560,000	18,590	10 410,624
62	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora)	buc	80,000	12,976	1 038,080
63	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	51,080	102,719	5 246,904
		Total Inventar sportiv Inclusiv salariu				**31 622,039 23 514,422**
		3.3. Pereti si glafuri interioare				
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	418,500	19,107	7 996,196
65	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS (Masca radiatoare)	m2	44,400	60,950	2 706,162
66	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,470	348,733	512,637

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice (Gol de usa 2.1*0.7)				
67	CK26B	Montate coltarilor din pvc cu plasa (Se exclude suruburile)	m	166,000	356,236	59 135,176
68	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	166,000	59,530	9 882,034
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2	m2	41,500	19,318	801,680
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri)	m2	41,500	96,495	4 004,549
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,500	4,895	203,151
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,500	44,368	1 841,263
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34kg/m2 in 2 straturi	m2	41,500	58,412	2 424,098
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm)	m2	418,500	151,643	63 462,583

1	2	3	4	5	6	7
75	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	418,500	16,259	6 804,460
76	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR -1 d-4mm 150*150 1,5 kg/m2	kg	627,750	23,948	15 033,445
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	418,500	96,495	40 383,089
78	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (structura decorativa)	m2	418,500	19,047	7 971,010
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	418,500	24,426	10 222,083
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	418,500	4,895	2 048,641
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34 kg/m2 in 2 straturi	m2	418,500	58,412	24 445,422
82	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (carcasa din leat 50*50 si 50*30 pentru montarea lamele)	m3	0,720	8 005,007	5 763,605

1	2	3	4	5	6	7
83	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Mascarea caloriferilor- Placarea decorativa cu lamele din lemn RIFLAJ), uscata si rendeluita cu muchiile rotungite 80*25*100mm, si montata vertical cu spatii pentru ventilare,executia modulara imbinarile sa fie invizibele spatiu intre ele de 20mm , cu capac de 150mm(se exclude grundu si ipsosul) cu norma de consum lamele 0,028m3/m2 Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	38,480	360,024	13 853,706
84	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsirea lamele cu ulei terrace/tikkurilaa de inalta calitate sau analogic)	m2	101,010	82,598	8 343,248
		Total Pereti si glafuri interioare **Inclusiv salariu**				**287 838,238** **155 534,367**
		3.4. Timplaria				
85	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsirea usilor)	m2	11,760	102,788	1 208,792
86	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	160,000	4,196	671,392
87	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC CULOARE ALBA in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Usi din PVC placata cu sandwich 24 mm, profil 70mm, cu 4 camere,cu ancandrament,feronerie de rezistenta inalta la ciclu de inchidere-deschidere 3D reglabile ,inclusiv sistemul de	m2	6,510	3 526,820	22 959,598

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere(Miner,yala,5 chei) (U1=1buc 1400*2100) (U2=1 buc= 1000*2100mm) (U3 =1 buc 700*2100)				
		Total Timplaria **Inclusiv salariu**				**24 839,782** **2 061,587**
		3.5. Pardosea (Antreprenorul va prevedea in cheltuielile de regie costul la pelicula pentru protejarea pardoselei)				
88	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	72,000	17,110	1 231,920
89	CG06A	Plinte din lemn de stejar , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti	m	72,000	125,713	9 051,336
90	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte) culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	10,800	102,790	1 110,132
91	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul (la necesitate)	m2	271,650	43,349	11 775,778
92	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (la necesitate)	m2	271,650	37,686	10 237,310
93	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (la necesitate)	m2	271,650	54,996	14 939,571
		Total Pardosea (Antreprenorul va prevedea in cheltuielile de regie costul la pelicula pentru protejarea pardoselei) **Inclusiv salariu**				**48 346,047** **30 323,010**
		3.6. Incalzirea				
94	CL20A k=0,5	Demontarea Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc	3,000	16,210	48,630

1	2	3	4	5	6	7
		manual, vopsite si montate in zidarie K==0,500				
95	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel tip panou)	buc	6,000	11,671	70,027
96	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	81,800	45,228	3 699,651
97	CL20A	Grile de aerisire aluminiu incorporata: alba (vopsire electrostatica)	buc	3,000	352,470	1 057,410
98	IC35C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii)	m	96,000	48,596	4 665,216
99	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	96,000	9,836	944,218
100	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	96,000	5,187	497,971
101	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	96,000	5,321	510,845
102	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	128,000	54,913	7 028,890
103	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc	80,000	41,268	3 301,440

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
104	IB06C	Radiatoare din otel,"KORADO" 22K-500-1700	buc	16,000	2 252,347	36 037,552
105	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	buc	16,000	396,658	6 346,528
106	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N tur coltar 1/2" ,Danfoss)	buc	16,000	223,531	3 576,499
107	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar ,Danfoss)	buc	16,000	178,531	2 856,499
108	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor,Danfoss)	buc	16,000	288,531	4 616,499
109	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga	buc	16,000	26,184	418,944
110	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" - dop de radiator	buc	16,000	66,230	1 059,680
111	IC53A	Conector olandez, avind diametrul de 25x20mm stinga/dreapta	buc	16,000	76,031	1 216,496
		Total Incalzirea **Inclusiv salariu**				**77 952,995** **12 055,961**
		3.7. Lucrari de constructii electricitatea				
112	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea	kg	225,000	1,841	414,113

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor (protectie pentru corpuri de eluminat 45 buc) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050				
113	RpCP12C	Repararea pe alocuri a gratiilor pentru corpuri de iluminat simple Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,020	kg	67,500	55,538	3 748,801
114	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: iprotectie pentru corp de iluminat- fara costul constructiilor metalice,	kg	225,000	18,590	4 182,840
115	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora)	buc	135,000	12,976	1 751,760
116	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	120,000	6,484	778,080
117	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	120,000	21,602	2 592,192
118	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,000	19,452	136,164
		Total Lucrari de constructii electricitatea **Inclusiv salariu**				**13 603,950** **9 390,453**
		3.8. Lucrari diverse				
119	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	271,650	58,925	16 006,872
120	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	9,800	81,050	794,290
121	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	9,800	71,972	705,330

1	2	3	4	5	6	7
122	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,800	141,878	1 390,400
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**18 896,892** **12 067,892**
		Total Sala sportiva 11,54*23,54*6.88m **Inclusiv salariu**				**534 071,908** **267 370,791**
		4. Cabinetul 421 - 9,10* 7,50*2,86m **4.1. Tavan**				
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	68,500	345,098	23 639,198
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**23 639,198** **9 771,388**
		4.2. Pereti				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	77,950	19,108	1 489,437
125	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	77,950	23,719	1 848,913
126	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(mascarea radiatoare)	m2	9,000	60,950	548,546
127	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti , simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	14,840	22,971	340,891
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2	m2	86,950	19,318	1 679,686
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,950	96,495	8 390,218
130	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	86,950	57,140	4 968,338

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (structura decorativa) K==3,000				
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,950	4,895	425,617
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34 kg/m2 in 2 straturi	m2	86,950	58,413	5 078,969
133	CK26B	Montate coltarilor din pvc cu plasa (Se exclude suruburile) (Grinde si coloane)	m	83,000	356,236	29 567,588
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2	m2	33,000	19,318	637,481
135	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi si coloane gr.10mm	m2	33,000	147,625	4 871,617
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2 mm pe suprafetele coloanelor	m2	36,000	44,367	1 597,215
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34 kg/m2 in 2 straturi	m2	36,000	58,412	2 102,832
138	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro gr=12,5 cu executarea carcasei metalice	m2	3,000	230,501	691,502

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Corob) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
139	CL20A	Usita de vizita din plastic gata confectionata, 200x200mm (se excluce cimentul)	buc	1,000	70,420	70,420
140	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (carcasa din leat 50*50 si 50*30 pentru montarea lamele)	m3	0,270	7 994,819	2 158,601
141	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Mascarea caloriferilor- Placarea decorativa cu lamele din lemn RIFLAJ), uscata si rendeluita cu muchiile rotungite 80*25*100mm, si montata vertical cu spatii pentru ventilare,executia modulara imbinarile sa fie invizibele spatiu intre ele de 20mm , cu capac de 150mm(se exclude grundu si ipsosul) cu norma de consum lamele 0,028m3/m2 Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	8,010	360,128	2 884,626
142	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsirea lamele cu vopsea de inalta calitate Tikkurila sau analogic)	m2	19,110	82,599	1 578,472
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**70 930,969** **30 627,756**
		4.3. Pardosea				
143	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (in 2 straturi)	m2	68,250	33,576	2 291,591
144	CK18C apl.	Demontarea plinte (se exclud	m	33,000	3,372	111,265

1	2	3	4	5	6	7
	K=0,20 sa	materialele) k=0,2 Коэффициент к трудозатратам=0,200				
145	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (demontarea scenei din lemn)	m2	8,600	16,065	138,158
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2	m2	68,250	19,318	1 318,447
147	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR -1 d-4mm 150*150 1,5 kg/m2	kg	102,370	23,946	2 451,339
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,250	157,075	10 720,361
149	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, EN649 (34-43); plinta h=10cm prelungirea linoleumului de pe pardosea pe perete 10 cm, montarea profilului de scafa cu margini flexibile din pvc L30x30mm si pervaz galtele, sapa autonivelanta 3 mm (culoarea si desenul se coordoneaza preventiv cu benificiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	71,600	720,817	51 610,484
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**68 641,645** **21 095,369**
		4.4. Lucrari de apa si canalizare				
150	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	61,598	61,598
151	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) pentru canalizarea, avind diametru de 110 mm	m	3,000	5,187	15,562
152	SC04C	Lavoar cu pediestal cu fixare de perete, dreptunghiular cu dimensiuni: lungimea de la 600-	buc	1,000	2 400,605	2 400,605

1	2	3	4	5	6	7
		605mm, latimea de la 485-530mm; inaltimea 700-800mm, inclusiv set fixare de perete M12x100 si sifonul cu pahar, cu ventil chiuveta in comlect cu grila de inox si furtun gofrat Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
153	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d.40mm scurt, nasul integru cu corpul bateriei, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24/1, greutatea de la 1200gr, inclusiv FURTUN (grif) F 1/2xM10 cu tesatura de otel inox si protectie din PVC, diametrul interior 7,5mm, diametrul exterior 12mm; 10bar; t-90grade; L=60cm.	buc	1,000	966,986	966,986
154	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm ,(PPR PN16)	m	3,000	118,375	355,126
155	SD08A	Robinet cu sertar, PPR, avind diametrul nominal de 25 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,050	buc	2,000	140,787	281,575
156	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2", Olandez direct D1/2 FE/FI alama Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	2,000	67,061	134,121
157	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, PP D110/2,2mm	m	3,000	83,045	249,134
158	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP	buc	1,000	52,755	52,755

1	2	3	4	5	6	7
		D110x45				
159	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP D110x90	buc	1,000	54,755	54,755
160	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	1,000	98,000	98,000
161	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Conector dilatatie (compensator) D110mm	buc	1,000	88,755	88,755
162	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4", Coler metalic cu garnitura din cauciuc D110mm	buc	2,000	41,031	82,062
		Total Lucrari de apa si canalizare Inclusiv salariu				**4 841,034 672,390**
		4.5. Lucrari de constructii electricitatea				
163	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,000	19,452	97,260
164	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	42,000	6,484	272,328
165	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	42,000	21,602	907,267
		Total Lucrari de constructii electricitatea Inclusiv salariu				**1 276,855 1 023,175**
		4.6. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
166	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,900	81,050	316,095
167	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,900	71,972	280,692
168	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,900	141,872	553,300
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**1 150,087** **596,787**
		Total Cabinetul 421 - 9,10* 7,50*2,86m **Inclusiv salariu**				**170 479,788** **63 786,865**
		5. Lucrari de montare **5.1. Lucrari de montare cab.421**				
169	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,890	19,452
170	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	12,000	14,265	171,178
171	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Panou	buc	2,000	381,259	762,518
172	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	42,000	2,269	95,315
173	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(ЩРв-12 IP30)	buc	1,000	247,351	247,351
174	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	13,000	74,691	970,980
175		Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A	buc	1,000	145,000	145,000
176		Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A	buc	10,000	32,500	325,000

1	2	3	4	5	6	7
177		Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2	buc	1,000	22,500	22,500
178		Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2	buc	1,000	58,000	58,000
179	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,120	23 218,433	2 786,212
180		Corpuri de iluminat LED,40 - 48W IP20 4000K marimi 596*596mm H=10mm, LGP-acrilat, tensiunea 85-265V,IP20 120grade (termen de garantie 36 luni)	buc	12,000	325,000	3 900,000
181	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	3 145,500	31,455
182		Intreruptor cu doua clape BC20-2/ 230W IP20/ 16A	buc	1,000	38,000	38,000
183	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 841,400	85,242
184		Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 220W 16A	buc	3,000	48,500	145,500
185	Pretul firmei	Rama priza sau intrerupator cu 4 locuri, orizontala	buc	1,000	32,000	32,000
186	Pretul firmei	Rama priza sau intrerupator cu 2 locuri, orizontala	buc	1,000	16,500	16,500
187	Pretul firmei	Papuc p/u cablu; tip material - cupru cositorit, sectiunea 50 mm2	buc	11,000	24,500	269,500
188		Cutii pentru prize si intrerupator PE00043	buc	5,000	6,500	32,500
189	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koeficient manopera k=0.5) K==0,500	100 m	0,700	1 252,820	876,974
190		Tevi din viniplast d25mm	m	70,000	16,500	1 155,000
191	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	0,900	1 437,338	1 293,604

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg				
192		Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	70,000	15,800	1 106,000
193		Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	20,000	24,500	490,000
194	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,070	546,329	38,243
195		Cablu PV3 1* 6mm2 rosu cupru	m	5,000	17,750	88,750
196		Cablu PV3 1* 6mm2 albastru cupru	m	2,000	17,750	35,500
197		Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196	buc	15,000	14,500	217,500
198	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,600	3 247,427	1 948,456
199		Canal metalic neperforat 80*100 L=3m	buc	20,000	385,000	7 700,000
		Total Lucrari de montare cab.421 Inclusiv salariu				**25 104,230 6 764,368**
		5.2. Lucrari de montare Sala Festiva				
200	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,890	7,781
201	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	19,000	14,265	271,031
202	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Panou	buc	1,000	381,259	381,259
203	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	58,000	2,269	131,625
204	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(ЩРв-24 IP30)	buc	1,000	247,351	247,351
205	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat	buc	16,000	74,691	1 195,053

1	2	3	4	5	6	7
		inainte de transportare				
206		Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip A 16A ,B,230V, In=30мA	buc	2,000	215,000	430,000
207		Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A	buc	10,000	32,500	325,000
208		Intrerupator automat BA47-63/1P/B -16A	buc	2,000	34,000	68,000
209		Нулевая защитная шина FZ24H 432*35mm metal	buc	2,000	22,500	45,000
210	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,(corp de iluminat LED aplicate pe perete)	100 buc	0,390	8 038,154	3 134,880
211		Corpuri de iluminat T8 2 T824 1200Lm	buc	39,000	185,000	7 215,000
212		Tub led T8 cu soclu G13 30W 6500K*120cm	buc	78,000	95,000	7 410,000
213	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,(corp de iluminat LED aplicate pe perete)	100 buc	0,120	8 037,333	964,480
214		Corp de iluminat OP 60W E 27 IP 66-220-240V Fumagali Francy sau analogic)	buc	12,000	345,000	4 140,000
215	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,020	8 449,800	168,996
216		Corp de iluminat IP 42 ,autonomie ce functioneaza de 1.5 sau 3 ore 8W	buc	2,000	285,000	570,000
217	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	2 838,775	340,653
218		Priza de fisa EER16-028-20, 16A	buc	12,000	48,500	582,000
219	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	3 163,225	126,529
220		Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A	buc	4,000	44,500	178,000

1	2	3	4	5	6	7
221		Cutii pentru prize si intrerupator PE00043	buc	16,000	6,500	104,000
222	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koeficient manopera k=0.5) K==0,500	100 m	2,100	1 246,349	2 617,333
223		Tevi din viniplast d25mm	m	210,000	16,500	3 465,000
224	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,750	1 401,972	3 855,424
225		Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	200,000	15,800	3 160,000
226		Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	75,000	24,500	1 837,500
227	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,070	546,329	38,243
228		Cablu PV3 1* 6mm2 rosu cupru	m	5,000	17,750	88,750
229		Cablu PV3 1* 6mm2 albastru cupru	m	2,000	17,750	35,500
230		Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196	buc	30,000	14,500	435,000
231	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,600	3 247,427	1 948,456
232		Canal metalic neperforat 80*100 L=3m	buc	20,000	385,000	7 700,000
		Total Lucrari de montare Sala Festiva **Inclusiv salariu**				**53 217,844** **10 568,856**
		5.3. Lucrari de montare Sala Sportiva				
233	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	45,000	14,265	641,916
234	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	90,000	3,242	291,780
235	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	6,000	3,890	23,342

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
236	RpED21A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp	m	120,000	5,187	622,464
237	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koeficient manopera k=0.5)	100 m	1,400	2 495,934	3 494,307
238		Tevi din viniplast d25mm	m	140,000	16,500	2 310,000
239	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,400	1 400,634	1 960,887
240		Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	120,000	15,800	1 896,000
241		Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	20,000	24,500	490,000
242	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,(corp de iluminat LED aplicate pe perete)	100 buc	0,450	8 038,949	3 617,527
243		Corpuri de iluminat T8 2 T824 1200Lm	buc	45,000	185,000	8 325,000
244		Tub led T8 cu soclu G13 30W 6500K*120cm	buc	90,000	95,000	8 550,000
245	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,020	8 449,800	168,996
246		Corp de iluminat IP 42 ,autonomie ce functioneaza de 1.5 sau 3 ore 8W	buc	2,000	285,000	570,000
247	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 841,400	85,242
248		Priza de fisa EER16-028-20, 16A	buc	3,000	48,500	145,500
249	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 251,500	45,030

1	2	3	4	5	6	7
250		Intreruptor cu doua clape EEV10-123-10	buc	2,000	36,500	73,000
251	Pretul firmei	Rama priza sau intrerupator cu 4 locuri, orizontala	buc	1,000	32,000	32,000
252	Pretul firmei	Rama priza sau intrerupator cu 2 locuri, orizontala	buc	1,000	16,500	16,500
		Total Lucrari de montare Sala Sportiva **Inclusiv salariu**				**33 359,491** **7 686,003**
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**111 681,565** **25 019,227**
		6. Utilaj				
253		Dulap ЩРв-24 505,5*348*98 IP30	buc	1,000	285,000	285,000
254		Dulap ЩРн-12 (220*300*120) IP30	buc	1,000	195,000	195,000
		Total Utilaj **Inclusiv salariu**				**480,000**

		Total	lei	1 160 932,586
		Asigurarea sociala	24,00 %	117 387,155
		Cheltuieli de transport	4,00 %	25 855,457
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	12 927,729
		Cheltuieli de regie	9,50 %	110 288,596
		Beneficiu	6,00 %	85 643,491
		TOTAL	100,00 +	1 513 035,014
		TVA	20,00 %	302 607,003
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 815 642,017**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia unor incaperi din incinta IPLT „C. Negruzzi"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 815 642,017 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	333,121	64,84	21 599,566
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	23,245	64,84	1 507,206
3.	7122050013400	Zidar	h-om	837,266	64,84	54 288,326
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	97,312	64,84	6 309,710
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 334,606	64,84	86 535,853
6.	7123010010200	Betonist	h-om	13,620	64,84	883,121
7.	7123011000200	Betonist	h-om	33,170	64,84	2 150,743
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,205	64,84	1 893,652
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	13,320	64,84	863,669
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	368,360	64,84	23 884,463
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,088	64,84	329,906
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	164,595	64,84	10 672,340
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,990	64,84	2 981,992
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	391,887	64,84	25 409,954
15.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,484	64,84	96,223
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24,026	64,84	1 557,845
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	144,800	64,84	9 388,832
18.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	32,164	64,84	2 085,514
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	72,440	64,84	4 697,009
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	881,007	64,84	57 124,494
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	51,674	64,84	3 350,541
22.	7212030022700	Sudor	h-om	14,395	64,84	933,372
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	38,375	64,84	2 488,235
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	180,550	64,84	11 706,862
25.	7422010060100	Timplar	h-om	1 368,652	64,84	88 743,395
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,189	64,84	1 957,455
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	529,806	64,84	34 352,622
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	339,585	64,84	22 018,690
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	143,454	64,84	9 301,557
		Total manopera				**535 578,896**
		Materiale:				
1.	00126202818	Apa	m3	0,059	25,00	1,475
2.	025254152-20-cpv	Cablu PV 3 1*6mm2 albastru cupru	m	4,000	17,75	71,000
3.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	35,062	4,35	152,520
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,700	2,00	31,400

5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006	14 500,00	87,000
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,004	93 000,00	372,000
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,018	12 000,00	216,000
8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	7 250,00	0,000
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	11,348	72,00	817,056
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,298	58,00	133,284
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	52,520	5,00	262,600
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,612	50,00	230,600
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	52,520	10,00	525,200
14.	1019852	Vopsea	kg	0,402	80,00	32,160
15.	104	Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,240V, In=30мА	buc	2,000	215,00	430,000
16.	1111000100048	Strat sintetic	m2	63,630	470,00	29 906,100
17.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,560	65,00	36,400
18.	122430116103800	Vopsea emulsie apasa de exterior si interior	kg	357,425	55,00	19 658,375
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,995	480,00	1 917,600
20.	1425658	Canal metalic neperforat 80*100 L=3m	buc	40,000	385,00	15 400,000
21.	14587	Cap termastat RA2991	buc	16,000	365,00	5 840,000
22.	149	Tub Led T8 cu soclu G13 30W 6500K 120cm	buc	168,000	95,00	15 960,000
23.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	21,732	20,00	434,640
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	71,076	28,00	1 990,128
25.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,225	38,00	46,550
26.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,796	65,00	246,740
27.	183	Tevi din viniplast d25mm	m	420,000	16,50	6 930,000
28.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,231	4 500,00	1 039,500
29.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,231	5 500,00	1 270,500
30.	2010102904340	Lamele din lemn RIFLAJ tivita, uscata si rendeluita cu muchii rotungite 80*25*100mm cu capac latimea 150mm	m3	1,351	4 500,00	6 079,500
31.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite 30*50 L=4-6m	m3	0,415	5 450,00	2 261,750
32.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=50*50 L=4-6m	m3	0,624	5 900,00	3 681,600
33.	2010102918781	Rigle fag aburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m	m3	0,662	12 800,00	8 473,600
34.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,185	5 500,00	1 017,500
35.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,213	5 950,00	1 267,350
36.	2010237318750	Distantieri	buc	219,036	1,00	219,036
37.	2030112931109	Usi din PVC tip sandwich termoizolant 24mm,profil 70mm,cu 4 canaturi,cu ancandrament,balamale 3D reglabile,feronerie de rezistenta inalta la ciclul de inchidere-deschidere,inclusiv sistemul de inchidere(Mainer,yala cu 5 chei,inchiderea pe ambele parti)	m2	6,510	3 350,00	21 808,500
38.	2030112947735	Plinte de stejar h 10cm	m	73,440	75,00	5 508,000
39.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	32,830	2,45	80,433
40.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,975	1,00	4,975
41.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	144,000	1,00	144,000
42.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,167	45,00	7,515
43.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,012	24,00	0,288
44.	225372650	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 220W, 16A	buc	18,000	48,50	873,000
45.	2258957	Dulap ЩРн-12 (220*300*120) IP30	buc	1,000	195,00	195,000
46.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	14,032	33,00	463,056
47.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	8,409	33,00	277,497
48.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,148	33,00	4,884
49.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,338	33,00	77,154

50.	2320166200676	White spirit	kg	5,108	36,00	183,888
51.	2320166200729	Parchetin	l	15,629	65,00	1 015,885
52.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,122	38,00	270,636
53.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	13,958	16,00	223,328
54.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,016	125,00	127,000
55.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	95,070	18,00	1 711,260
56.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,300	50,00	315,000
57.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,403	115,00	161,345
58.	2430116104160	Email alchidic	kg	8,684	68,00	590,512
59.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	51,613	88,00	4 541,944
60.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	4,061	68,50	278,178
61.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,848	45,00	128,160
62.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,850	120,00	942,000
63.	2430126105046	Vopsea pe baza de ulei Tikkurila sau analogic	kg	24,024	165,00	3 963,960
64.	2430226100700	Grund alchidic	kg	8,019	60,00	481,140
65.	2430226101010	Grund cu cuart Betonokontact	kg	99,658	37,00	3 687,346
66.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,264	32,00	8,448
67.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	18,195	32,00	582,240
68.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	10,794	45,00	485,730
69.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	28,290	54,00	1 527,660
70.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	6,389	54,00	345,006
71.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,817	7,50	6,127
72.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	8,326	44,50	370,508
73.	2451427308669	Ceara parchet	kg	13,582	120,00	1 629,840
74.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,150	55,00	8,250
75.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	2,000	1,15	2,300
76.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	25,185	135,00	3 399,975
77.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	10,794	11,00	118,734
78.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	135,476	135,00	18 289,260
79.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	67,215	25,00	1 680,375
80.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	377,779	7,00	2 644,453
81.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,006	55,00	0,330
82.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,284	1,35	3,083
83.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,041	42,00	1,722
84.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,160	44,50	7,120
85.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	30,00	60,000
86.	2513736621482	Banda izolanta	m	22,590	1,35	30,497
87.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	13,476	9,80	132,065
88.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,929	14,50	42,470
89.	2521106718374	Plinte din HDF imbracate cu polimer fara color h=100mm,gr.21mm,	m	39,678	22,00	872,916
90.	2521106718386111	Profil PVC + galtele	m	79,154	24,50	1 939,273
91.	25212167100003	Teava PPR STABI D25x4,2(fitinguri 30% din costul conductelor)	m	98,880	22,00	2 175,360
92.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306	26,50	8,109
93.	25212167170503	Teava din PPR (PN16) D25mm	m	3,060	15,50	47,430
94.	25212176720160100	Teava din material plastic pentru canalizare cu d.110mm/2,2mm	m	3,090	58,00	179,220
95.	252311671634649	Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15,	m2	75,556	340,00	25 689,040
96.	25231567194303	Cot din material plastic D25	buc	2,100	3,50	7,350
97.	25231567194503	Teu din material plastic D25mm	buc	1,350	4,80	6,480
98.	25231567194603	Reductie din material plastic D25	buc	0,300	4,10	1,230
99.	252315671950010	Capac de capat, din material plastic	buc	0,990	3,20	3,168
100.	25231567195303	Racord drept M x Fed25mm	buc	3,000	54,00	162,000
101.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	7,085	2,00	14,170

102.	25231567210379	Revizie D110mm	buc	1,050	62,00	65,100
103.	25231567215372	Cot,PP pentru canalizare, D110x45	buc	1,000	32,00	32,000
104.	252315672154721	Conector dilatatie (compensator) D110	buc	1,000	68,00	68,000
105.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	80,000	1,00	80,000
106.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,600	12,00	19,200
107.	25254152-20-cpv	Cablu PV 3 1*6mm2 rosu cupru	m	10,000	17,75	177,500
108.	2562563	Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196	buc	45,000	14,50	652,500
109.	2592	Corp de iluminat T8 2 T824-212-120 cm	buc	84,000	185,00	15 540,000
110.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	492,910	7,00	3 450,370
111.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,020	1 100,00	1 122,000
112.	262222	Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A	buc	1,000	145,00	145,000
113.	26247	Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2	buc	3,000	22,50	67,500
114.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,013	2,60	18,234
115.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 067,130	2,60	2 774,538
116.	2652102100696	Solutie antimucegai	kg	24,450	3,10	75,795
117.	2652102100713	Var pasta	m3	0,166	3 000,00	498,000
118.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	415,975	2,50	1 039,937
119.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 265,953	2,00	14 531,906
120.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	228,121	8,20	1 870,593
121.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	886,096	2,60	2 303,850
122.	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm Hidro	m2	3,166	45,00	142,470
123.	2662102701901	Placi din ipsos gr.8cm	m2	14,978	210,00	3 145,380
124.	2664102100000	Mortar	m3	2,511	1 300,00	3 264,300
125.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,830	1 620,00	1 344,600
126.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,296	1 700,00	20 903,200
127.	2670112202900	Suport pentru fixarea plasei de perete	m	135,944	16,80	2 283,859
128.	2670112204051	Placi din placaj SPC clasa de uzura 42 Culoarea si designul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	63,630	170,00	10 817,100
129.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	563,208	5,00	2 816,040
130.	269272102438021	Lavoar cu picior din semiportelan 600x500mm	buc	1,030	1 000,00	1 030,000
131.	2710503808004	Fir de sudare	m	73,397	27,00	1 981,719
132.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,651	10,00	36,510
133.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,263	23,50	6,181
134.	2710700000001	Suporti sau dispozitive	kg	128,000	40,00	5 120,000
135.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,932	24,20	46,754
136.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	144,458	26,80	3 871,475
137.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,771	10,00	27,710
138.	2710703520285	Profil de suport	m	6,633	14,00	92,862
139.	2722103306000	Teava din otel, zincata 40*40*2mm	m	11,595	70,00	811,650
140.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	71,925	180,00	12 946,500
141.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,301	15,00	109,515
142.	2743123549025	Sina aluminiu profesionala (heavy-duty) cu 3 canaturi cu sisteme cu accesorii complete	m	11,760	52,00	611,520
143.	2743123549026	Profil din PVC cu plasa 2.5m	m	314,000	330,00	103 620,000
144.	281123630620021	Grila de aerisire aluminiu incorporata l	buc	3,000	315,00	945,000
145.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,800	64,00	307,200
146.	28112522624011y	Usita de vizitare PVC (200x200)	buc	1,000	38,00	38,000
147.	282211570000064 1	Radiator 22K-500x1700, Korado	buc	16,000	2 180,00	34 880,000
148.	283	Rama priza sau intrerupator cu 2 locuri, orizontala	buc	2,000	16,50	33,000
149.	2832	Rama priza sau intrerupator cu 4 locuri, orizontala	buc	2,000	32,00	64,000

150.	2863146340588 50	Papuc p/u cabl; material cupru cositorit; sectiunea 50mm2	buc	11,000	24,50	269,500
151.	2873122000751	Piese forjate (Vinclu imbinare de montare KM8 80*80*60*2mm inclusiv diblurile/suruburi)	kg	4,144	25,00	103,600
152.	2873122004100	Plase sudate VR d=5 ochiu 100*100mm	kg	737,422	20,00	14 748,440
153.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	6,623	38,00	251,674
154.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,434	24,00	202,416
155.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,701	46,00	32,246
156.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,925	72,00	282,600
157.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	843,000	0,60	505,800
158.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,813	0,60	29,288
159.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,072	0,60	0,043
160.	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm	buc	2 081,640	0,60	1 248,984
161.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	144,000	0,60	86,400
162.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	80,000	0,60	48,000
163.	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,465	0,60	2,079
164.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,465	0,85	2,945
165.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	2,000	1,45	2,900
166.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	80,000	1,00	80,000
167.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,465	0,65	2,252
168.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,122	72,00	80,784
169.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,000	0,60	1,200
170.	2874136313300	Diblu din metal	buc	537,000	3,25	1 745,250
171.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	4,950	34,50	170,775
172.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	25,00	11,250
173.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	95,00	96,900
174.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	20,00	20,400
175.	2875274119000 78	Conector olandez, avind diametrul de 25x20mm, papa	buc	16,000	64,00	1 024,000
176.	2875274123510	Dop din fonta	buc	24,540	45,00	1 104,300
177.	28752742027001	Robinet RA-N tur coltar 1/2" ,Danfoss	buc	16,000	210,00	3 360,000
178.	28752742027002	Robinet RLV-S 1/2" retur coltar ,Danfoss	buc	16,000	165,00	2 640,000
179.	2875274202700 21	Robinet RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor ,Danfoss	buc	16,000	275,00	4 400,000
180.	2875274204000	Bratara fixare	buc	80,000	19,00	1 520,000
181.	2875274204043 11	Coler metalic cu garnitura de cauciuc pt. tevi d.110mm	buc	2,000	32,50	65,000
182.	28752742052001	Dop de radiator 25mm	buc	16,000	14,50	232,000
183.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,465	36,00	124,740
184.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	9,462	75,00	709,650
185.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	96,000	1,00	96,000
186.	288	Corp de iluminat FRANCY OP 60 W E27 IP66 220 - 240 V Fumagalli sau analogic	buc	12,000	345,00	4 140,000
187.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	411,975	5,00	2 059,875
188.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,430	200,00	286,000
189.	289	Corp de siguranta IP42, autonomie ce functionare de 1.5 sau 3 ore, 8W	buc	4,000	285,00	1 140,000
190.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" cu furtun	buc	1,000	800,00	800,000
191.	29131242017003	Olandez direct D1/2 FE/FI alama	buc	2,030	55,00	111,650
192.	291312420180125	Robinet cu sertar PPR, diam. 25mm	buc	2,100	78,00	163,800
193.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " maievski 25/15mm	buc	16,000	18,50	296,000
194.	3085-40ip	Corp de iluminat de tip LED, incorporst, carcasa aluminiu cu functie de radiator pasiv, cu iluminare pe perimetru 40-48W, 4000K, 596x596, 4320Lm, H: 10mm, voltaj: 85-265V, IP20, 120grade, garantie 36 luni	buc	12,000	325,00	3 900,000

195.	31	Рабочая защитная шина PE на 24 клем	buc	1,000	58,00	58,000
196.	3220137315778	Decapant	kg	0,052	36,00	1,872
197.	322732103646000	Placa fibrolemnosa OSB 2750*1700*2,5mm culoarea si disainul se va coordona cu beneficiarul	m2	16,720	32,00	535,040
198.	322743123549025	Profil din imbinare si conectare PAL	m	101,115	34,50	3 488,467
199.	322743661235490 25	Profil din imbinare si conectare PAL	m	34,650	34,50	1 195,425
200.	325267011220405 0	Placi PFL melaminate OSB 2500*1250*15mm	m2	191,132	108,00	20 642,256
201.	325670	Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A	buc	4,000	44,50	178,000
202.	33136	Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A	buc	20,000	32,50	650,000
203.	33895	Intrerupator automat BA47-63/1P/B -16A	buc	2,000	34,00	68,000
204.	36256	Intreruptor cu doua clape EEV10-123-10	buc	2,000	36,50	73,000
205.	36256-2cla	Intreruptor cu doua clape BC20 -2/IP20/16A 230W	buc	1,000	38,00	38,000
206.	3826	Cutii pentru prize si intrerupator PE00043	buc	21,000	6,50	136,500
207.	390	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	115,000	24,50	2 817,500
208.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,814	10,00	158,140
209.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	43,211	25,00	1 080,275
210.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,240	25,00	6,000
211.	4100126202818	Apa	m3	5,243	25,00	131,075
212.	4658	Dulap ЩРв-24 505,5*348*98 IP30	buc	1,000	285,00	285,000
213.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,324	2 000,00	648,000
214.	5009030	Flanse	10 buc	2,800	1,20	3,360
215.	5009031	Scoabe	10 buc	18,760	22,00	412,720
216.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,003	25,00	50,075
217.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,112	5,00	0,560
218.	5009061	Fisa de izolatie	buc	72,508	1,00	72,508
219.	5009070	Racordari	10 buc	5,040	15,00	75,600
220.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	14,400	3,00	43,200
221.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,048	280,00	13,440
222.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,051	25,00	1,275
223.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,008	140,00	1,120
224.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,023	25,00	0,575
225.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,060	25,00	1,500
226.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	14 500,00	0,000
227.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	2,525	52,00	131,300
228.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,458	385,00	176,330
229.	5901015	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	390,000	15,80	6 162,000
230.	808827321036460 00	Panouri decorativ PVC 2800*1220*3mm Culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul)	m2	244,684	165,00	40 372,860
231.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,147	5,00	250,735
232.	952523156721537 2	Cot,PP pentru canalizare, D110x90	buc	1,000	34,00	34,000
233.	im273210364600 0	Panouri decorative PAL laminat 2800*2070*18mm (Culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul)	m2	81,675	215,00	17 560,125
234.	spc273210364600 00	Panouri decorative PVC 2800*1220*3mm Culoarea si designul va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	42,020	165,00	6 933,300
235.	Tj2874136313300	Tija de ancorare M10*150	buc	30,000	9,50	285,000
		Total materiale de construcţii				**707 793,140**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	2,202	600,00	1 321,200

		principale), 10 t				
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	15,150	15,00	227,250
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	15,150	15,00	227,250
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	106,628	10,00	1 066,280
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,810	25,00	320,250
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	100,00	44,000
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	34,00	14,960
8.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,235	480,00	112,800
9.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 608,900	1,20	5 530,680
10.	2875277400000	Compresor	h-ut	0,864	80,00	69,120
11.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,470	350,00	164,500
12.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,289	600,00	173,400
13.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	8,164	35,00	285,740
14.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,844	35,00	379,540
15.	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,045	35,00	1,575
16.	2922140007000	Macara	h-ut	0,438	550,00	240,900
17.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,010	25,00	0,250
18.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	6,875	40,00	275,000
19.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,920	35,00	32,200
20.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	13,907	35,00	486,745
21.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	99,851	30,00	2 995,530
22.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,338	40,00	653,520
23.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,859	15,00	12,885
24.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	9,315	220,00	2 049,300
25.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,470	16,00	7,520
26.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,840	100,00	384,000
27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,288	40,00	291,520
28.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,795	35,00	62,825
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	34,138	35,00	1 194,830
30.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,643	35,00	22,505
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,205	30,00	126,150
32.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	24,896	35,00	871,360
33.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,552	35,00	474,320
34.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,250	550,00	2 887,500
35.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,331	455,00	2 425,605
		Total utilaje de construcţii				**27 849,146**

	Total	lei	1 160 932,586
	Asigurarea sociala	24,00 %	117 387,155
	Cheltuieli de transport	4,00 %	25 855,457
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	12 927,729
	Cheltuieli de regie	9,50 %	110 288,596
	Beneficiu	6,00 %	85 643,491

TOTAL	100,00 +	1 513 035,014
TVA	20,00 %	302 607,003

Total deviz: **1 815 642,017**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia unor incaperi din incinta IPLT „C. Negruzzi" **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala festiva				
		1.1. Tavan dimensiuni 16.60*11.40m				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
2	IzF15C	Captuseli fonoabsorbante la tavane executate cu placi fonoabsorbante OSB 2500*1250*15mm, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn	m2			188,231
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3500	64,84	22,694
	3252670112204050	Placi PFL melaminate OSB 2500*1250*15mm	m2	1,0100	108,00	109,080
	2010102918781	Rigle fag aburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m	m3	0,0035	12 800,00	44,777
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm	buc	11,0000	0,60	6,600
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0350	38,00	1,330
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,0500	75,00	3,750
3	CI17A	Placare cu panouri decorative PVC 2800*1220*3mm destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Culoarea si designul va fi coordonata cu beneficiarul)	m2			365,480
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	64,84	119,954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	8088273210364600	Panouri decorativ PVC 2800*1220*3mm Culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,1000	165,00	181,500
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	135,00	54,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
4	CK18C Caplicativa	Montarea sina din aluminiu cu trei canale pentru cortine cu accesorii complete pentru glisare si fixare destinate draperiilor decorative grele pentru sala festiva (L=11,2m)	m			75,058
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	2743123549025	Sina aluminiu profesionala (heavy-duty) cu 3 canaturi cu sisteme cu accesorii complete	m	1,0500	52,00	54,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
5	SA01C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1" (cadru secundar patrat din teava din otel patrata 40*40*2mm pentru fixarea sinei) doar manopera si teava Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,025	m			123,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800	64,84	50,575
	2722103306000	Teava din otel, zincata 40*40*2mm	m	1,0100	70,00	72,469
6	CK35B	Tija de ancorare HAS-U 8.8 M10-150 fifate pe suprafete din beton armat	buc			22,468
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	Tj2874136313300	Tija de ancorare M10*150	buc	1,0000	9,50	9,500
7	RCsB30A k=1.35	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm L150mm Коэффициент к трудозатратам=1,350 Коэффициент к материалам=1,350 Коэффициент к машинам=1,350	buc			132,644
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	64,84	29,762
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	64,84	12,780
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	2 000,00	21,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	25,00	0,193
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	220,00	68,310
		1.2. Pereti Dimensiuni 16,60* 11,40*6,40m				
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
9	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19,452
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
10	TsH91A	Demontarea cortinei 4 bucati (doar manopera)	buc			466,848
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	64,84	123,196
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,84	29,178
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,474
11	CK18C apl. K=0,20 sa	Demontarea plinte (se exclud materialele) k=0,2 Коэффициент к трудозатратам=0,200	m			3,372
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	3,372
12	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, (se exclude autoturnul)	m2			14,265
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	64,84	14,265
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2	m2			19,318
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101010	Grund cu cuart Betonokontact	kg	0,2700	37,00	9,990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(gr.20mm)	m2			96,495
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
15	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (structura decorativa) K==3,000	m2			57,140
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	46,685
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	1,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,360
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (consum 0,34kg/m2 in 2 straturi	m2			58,412
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	122430116103800	Vopsea emulsie apasa de exterior si interior	kg	0,3400	55,00	18,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
17	CK26B	Montate coltarilor din pvc cu plasa (Se exclude suruburile)	m			356,236
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026	Profil din PVC cu plasa 2.5m	m	1,0000	330,00	330,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2			147,624
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,035
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la deschisuri	m2			4,894
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,944
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele deschisuri	m2			44,367
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,177
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34kg/m2 in 2 straturi	m2			58,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,661
	122430116103800	Vopsea emulsie apasa de exterior si interior	kg	0,3400	55,00	18,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,401
22	RpCR16A	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si	m2			40,597

1	2	3	4	5	6	7
		streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, cu un strat peste vopseaua existenta (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	64,84	21,397
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0500	54,00	2,700
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2800	50,00	14,000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	33,00	0,660
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	28,00	0,840
23	CI17A	Placare cu panouri decorative PAL dimensiuni 2800*2070*18mm, usoare, moi , destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (pentru portalil de la nivelul usilor)Culoarea si designul vor fi coordonate cu beneficiarul)	m2			420,480
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	64,84	119,954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	im2732103646000	Panouri decorative PAL laminat 2800*2070*18mm (Culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,1000	215,00	236,500
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	135,00	54,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
24	CI17A	Placare cu panouri decorative PAL dimensiuni 2800*2070*18mm, usoare, moi , destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (pentru portalil de la scena)Culoarea si designul vor fi coordonate cu beneficiarul)	m2			420,482
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	64,84	119,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,723
	im2732103646000	Panouri decorative PAL laminat 2800*2070*18mm (Culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,1000	215,00	236,500
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	135,00	54,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,302
25	CI17A	Placare cu panouri decorative din PVC 2800*1220*3mm, destinate placarilor interioare la pereti dintre cadrul PAL si tavan in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (culoarea si designul va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			365,480
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	64,84	119,954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	spc2732103646000	Panouri decorative PVC 2800*1220*3mm Culoarea si designul va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	1,1000	165,00	181,500
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	135,00	54,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
26	CI17A	Placare cu panouri decorative PVC 2800*1220*3mm destinate placarilor interioare la pereti din interiorul cadrului tablou cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (Culoarea si designul va fi coordonata cu beneficiarul)	m2			365,480
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	64,84	119,954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	808827321036460 00	Panouri decorativ PVC 2800*1220*3mm Culoarea si designul se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,1000	165,00	181,500
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	135,00	54,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
27	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi OSB 2750*1700*2,5mm, cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in	m2			296,878

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (capac superior pentru constructia din PAL)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	322732103646000	Placa fibrolemnosa OSB 2750*1700*2,5mm culoarea si disainul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,1000	32,00	35,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	24,00	2,400
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 950,00	83,378
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	135,00	13,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
28	CK18C	Montarea profil de imbinare PAL (se exclude ciment,nisip)	m			56,683
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	322743123549025	Profil din imbinare si conectare PAL	m	1,0500	34,50	36,225
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
		1.3. Lucrari de constructii electricitatea				
29	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19,452
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	64,84	16,858
30	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
31	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,608
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.4. Scena (Antreprenorul va prevedea in cheltuielile de regie costul la pelicula pentru protejarea pardoselei)				
32	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (demontarea scarili scenei din lemn)	m2			16,065
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,133
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,133
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,749
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	35,00	1,049
33	CG36A	Pardoseli din placaj SPC clasa de uzura 42, gr.4,5mm, montale pe uscat , pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea si designul se coordoneaza cu beneficiarul) se exclude plinta Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			763,912
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,84	74,566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2670112204051	Placi din placaj SPC clasa de uzura 42 Culoarea si designul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	1,0500	170,00	180,285
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	470,00	498,435
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
34	CK18C	Montarea profil de imbinare si colt treapta PAL (se exclude ciment,nisip)	m			56,683
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	3227436612354902 5	Profil din imbinare si conectare PAL	m	1,0500	34,50	36,225
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
35	CG09A	Plinte din HDF imbracata cu polimeri fara	m			61,494

1	2	3	4	5	6	7
		clor H=100mm gr.21mm montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Culoarea de coordonat cu beneficiarul) (din resurse ramine doar plinta)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	64,84	35,662
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2521106718374	Plinte din HDF imbracate cu polimer fara color h=100mm,gr.21mm,	m	1,0200	22,00	22,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	30,00	0,150
		1.5. Lucrari diverse				
36	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			58,945
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,259
	2010102904340	Lamele din lemn RIFLAJ tivita, uscata si rendeluita cu muchii rotungite 80*25*100mm cu capac latimea 150mm	m3	0,0001	4 500,00	0,452
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,761
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 500,00	2,209
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	24,00	0,360
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,20	12,000
37	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,055
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,215
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71,977
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,977
39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,925
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,925
		2. Cabinetul 306 (perete despartitor 5,67*2,61m)				
40	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Se exclude electrozii si automacara) Materiale marunte=1,050	m			139,858
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	64,84	77,808
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	200,00	25,198
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	10,00	8,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	30,00	9,000
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,103
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
42	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m cu ancorarea pe perimetru cu Vinclu imbinare montare KM8 80*80*60*2mm cu norma de consum 0,28kg/m2	100m2			29 692,047
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	64,84	5 835,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	64,84	694,399
	2873122000751	Piese forjate (Vinclu imbinare de montare KM8 80*80*60*2mm inclusiv diblurile/suruburi)	kg	28,0000	25,00	700,000
	2662102701901	Placi din ipsos gr.8cm	m2	101,2000	210,00	21 252,568
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,00	36,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	25,00	1,858
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	600,00	1 171,622
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,495
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,641
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,426
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			44,368
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) (norma de consum 0,34 kg/m2 in 2 straturi)	m2			58,462
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	122430116103800	Vopsea emulsie apasa de exterior si interior	kg	0,3400	55,00	18,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	00126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
		3. Sala sportiva 11,54*23,54*6.88m				
		3.1. Tavan				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,107
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
50	CN01A	Zugraveli simple , executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu solutie antimucegai (antimucegai 0,3kg/m2)	m2			5,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	64,84	3,890
	2652102100696	Solutie antimucegai	kg	0,3000	3,10	0,930
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,735
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,780
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			44,367

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34kg/m2 in 2 straturi	m2			58,412
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	122430116103800	Vopsea emulsie apasa de exterior si interior	kg	0,3400	55,00	18,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
		3.2. Inventar sportiv				
54	CK32A apl.	Demontarea plasa din polipropilena pentru protectia geamurilor (doar manopera k=0,5) Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m2			13,292
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	64,84	13,292
55	CK32A aplicativa	Plasa din polipropilena cu ochiul 4-5cm pentru protectia geamurilor (Din resurse se exclude rulou cu arc,tesetura pentru storuri,baghete din lemn- se inlocuieste cu suport pentru fixarea plasei de perete) - PLASA EXISTENTA Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,050	m2			45,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	64,84	26,584
	2670112202900	Suport pentru fixarea plasei de perete	m	1,1000	16,80	19,404
56	RpCL22A k=0,5	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase (Spalier de gimnastica 6 buc -3,0(H)*1,0m) k=0,5 K==0,500	m			36,485
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	18,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	64,84	18,155
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	35,00	0,175
57	CH09B1	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, pentru montarea balustradelor gata confectionate (Spalier de gimnastica - 6 buc fara cost , doar manopera)	m			97,260
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	64,84	77,808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
58	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora)	buc			12,976
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	3,25	3,250
59	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Inventar sportiv din metal) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg			1,842
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,84	1,297
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	64,84	0,259
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	64,84	0,065
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	16,00	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	38,00	0,060
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	480,00	0,144
60	RpCP12C	Repararea pe alocuri a inventarului sportiv din metal simple Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,020	kg			55,536
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	64,84	8,429

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	64,84	8,429
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0300	26,80	28,156
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	46,00	0,235
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	72,00	0,587
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	115,00	1,173
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,60	0,133
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	4,35	1,109
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	40,00	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	35,00	1,750
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	35,00	0,035
61	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: inventar sportiv din metal- fara costul constructiilor metalice	kg			18,590
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,297
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,052
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,040
62	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora)	buc			12,976
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	3,25	3,250
63	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			102,719
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	60,00	6,240
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	44,50	4,895
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	54,00	2,700
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	68,00	11,561
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,600
		3.3. Pereti si glafuri interioare				
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,107
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
65	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS (Masca radiatoare)	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
66	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice (Gol de usa 2.1*0.7)	m3			348,733
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,156
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0500	64,84	197,740
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	25,00	2,007
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	35,00	2,810
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	111,905
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	16,00	5,116
67	CK26B	Montate coltarilor din pvc cu plasa (Se exclude suruburile)	m			356,236
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026	Profil din PVC cu plasa 2.5m	m	1,0000	330,00	330,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
68	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			59,530
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	64,84	28,530

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,548
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 620,00	8,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	480,00	2,975
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	35,00	0,035
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2	m2			19,318
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101010	Grund cu cuart Betonokontact	kg	0,2700	37,00	9,990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri)	m2			96,495
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,368
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34kg/m2 in 2 straturi	m2			58,412
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	122430116103800	Vopsea emulsie apasa de exterior si interior	kg	0,3400	55,00	18,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm)	m2			151,643
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 700,00	40,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
75	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			16,259
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	7,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
76	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR -1 d-4mm 150*150 1,5 kg/m2	kg			23,948
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate VR d=5 ochiu 100*100mm	kg	1,0100	20,00	20,200

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,495
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
78	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (structura decorativa)	m2			19,047
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	2,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,120
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,426
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34 kg/m2 in 2 straturi	m2			58,412
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	122430116103800	Vopsea emulsie apasa de exterior si interior	kg	0,3400	55,00	18,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
82	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (carcasa din leat 50*50 si 50*30 pentru montarea lamele)	m3			8 005,007
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,8500	64,84	1 676,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=50*50 L=4-6m	m3	0,6300	5 900,00	3 720,278
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite 30*50 L=4-6m	m3	0,4200	5 450,00	2 285,972
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	34,50	172,500
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,5000	36,00	126,000
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	0,60	2,100
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	0,85	2,975
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	0,65	2,275
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,243
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	35,00	0,340
83	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Mascarea caloriferilor- Placarea decorativa cu lamele din lemn RIFLAJ), uscata si rendeluita cu muchiile rotungite 80*25*100mm, si montata vertical cu spatii	m2			360,024

1	2	3	4	5	6	7
		pentru ventilare,executia modulara imbinarile sa fie invizibele spatiu intre ele de 20mm , cu capac de 150mm(se exclude grundu si ipsosul) cu norma de consum lamele 0,028m3/m2 Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	64,84	32,420
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	64,84	158,858
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2010102904340	Lamele din lemn RIFLAJ tivita, uscata si rendeluita cu muchii rotungite 80*25*100mm cu capac latimea 150mm	m3	0,0280	4 500,00	126,299
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
84	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsirea lamele cu ulei terrace/tikkurilaa de inalta calitate sau analogic)	m2			82,598
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2430126105046	Vopsea pe baza de ulei Tikkurila sau analogic	kg	0,2000	165,00	33,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	33,00	2,310
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
		3.4. Timplaria				
85	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsirea usilor)	m2			102,788
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	64,84	64,840
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	68,50	12,331
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	60,00	7,199
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	44,50	5,339
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	54,00	9,179
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
86	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			4,196
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	64,84	1,945
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	38,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,150
87	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC CULOARE ALBA in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Usi din PVC placata cu sandwich 24 mm, profil 70mm, cu 4 camere,cu ancandrament,feronerie de rezistenta inalta la ciclu de inchidere-deschidere 3D reglabile ,inclusiv sistemul de inchidere(Miner,yala,5 chei) (U1=1buc 1400*2100) (U2=1 buc= 1000*2100mm) (U3 =1 buc 700*2100)	m2			3 526,820
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	64,84	103,933
	2030112931109	Usi din PVC tip sandwich termoizolant 24mm,profil 70mm,cu 4 canaturi,cu ancandrament,balamale 3D reglabile,feronerie de rezistenta inalta la ciclul de inchidere-deschidere,inclusiv sistemul de inchidere(Mainer,yala cu 5 chei,inchiderea pe ambele parti)	m2	1,0000	3 350,00	3 350,000
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	125,00	19,508
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	1,35	4,685
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	9,80	20,286
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	14,50	6,524
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,45	12,355
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	0,60	0,007
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	35,00	4,946
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	35,00	3,457

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0320	35,00	1,118
		3.5. Pardosea (Antreprenorul va prevedea in cheltuielile de regie costul la pelicula pentru protejarea pardoselei)				
88	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			17,110
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,429
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
89	CG06A	Plinte din lemn de stejar , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti	m			125,713
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,50	0,625
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,60	1,200
	2030112947735	Plinte de stejar h 10cm	m	1,0200	75,00	76,500
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
90	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte) culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			102,790
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	64,84	64,840
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	68,50	12,330
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	60,00	7,200
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	44,50	5,340
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	54,00	9,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
91	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul (la necesitate)	m2			43,349
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6300	64,84	40,849
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
92	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (la necesitate)	m2			37,686
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	120,00	6,000
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	65,00	3,250
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
93	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (la necesitate)	m2			54,996
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	64,84	25,936
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	20,00	1,600
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	54,00	5,400
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	88,00	16,720
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	33,00	1,650
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	28,00	0,840
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		3.6. Incalzirea				
94	CL20A k=0,5	Demontarea Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie K==0,500	buc			16,210
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	15,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	0,973
95	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel tip panou)	buc			11,671
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	64,84	11,671
96	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m			45,228

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	45,00	13,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	38,00	2,660
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	16,00	2,544
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	65,00	1,885
97	CL20A	Grile de aerisire aluminiu incorporata: alba (vopsire electrostatica)	buc			352,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	281123630620021	Grila de aerisire aluminiu incorporata l	buc	1,0000	315,00	315,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
98	IC35C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii)	m			48,596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,936
	25212167100003	Teava PPR STABI D25x4,2(fitinguri 30% din costul conductelor)	m	1,0300	22,00	22,660
99	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,836
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	100,00	4,000
100	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,187
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	64,84	5,187
101	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			5,321
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700	64,84	4,539
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	25,00	0,063
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090	80,00	0,720
102	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			54,913
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2710700000001	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	40,00	40,000
103	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			41,268
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	19,00	19,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,60	0,600
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
104	IB06C	Radiatoare din otel,"KORADO" 22K-500-1700	buc			2 252,347
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	64,84	51,872
	2822115700000641	Radiator 22K-500x1700, Korado	buc	1,0000	2 180,00	2 180,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	65,00	0,325
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	45,00	0,450
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,500
105	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	buc			396,658
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,84	29,178

1	2	3	4	5	6	7
	14587	Cap termastat RA2991	buc	1,0000	365,00	365,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	65,00	1,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,440
106	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N tur coltar 1/2" ,Danfoss)	buc			223,531
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752742027001	Robinet RA-N tur coltar 1/2" ,Danfoss	buc	1,0000	210,00	210,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
107	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar ,Danfoss)	buc			178,531
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752742027002	Robinet RLV-S 1/2" retur coltar ,Danfoss	buc	1,0000	165,00	165,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
108	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor,Danfoss)	buc			288,531
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	287527420270021	Robinet RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor ,Danfoss	buc	1,0000	275,00	275,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
109	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga	buc			26,184
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " maievski 25/15mm	buc	1,0000	18,50	18,500
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
110	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" - dop de radiator	buc			66,230
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	64,84	48,630
	28752742052001	Dop de radiator 25mm	buc	1,0000	14,50	14,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	65,00	1,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
111	IC53A	Conector olandez, avind diametrul de 25x20mm stinga/dreapta	buc			76,031
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	287527411900078	Conector olandez, avind diametrul de 25x20mm, papa	buc	1,0000	64,00	64,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	44,50	0,445
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
		3.7. Lucrari de constructii electricitatea				
112	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (protectie pentru corpuri de eluminat 45 buc) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg			1,841
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,84	1,297
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	64,84	0,259
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	64,84	0,065
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	16,00	0,017
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	38,00	0,060
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	480,00	0,143
113	RpCP12C	Repararea pe alocuri a gratiilor pentru corpuri de iluminat simple Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,020	kg			55,538

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	64,84	8,429
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0300	26,80	28,156
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	46,00	0,234
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	72,00	0,588
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	115,00	1,174
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,60	0,133
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	4,35	1,109
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	40,00	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	35,00	1,750
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	35,00	0,035
114	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: iprotectie pentru corp de iluminat- fara costul constructiilor metalice,	kg			18,590
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,297
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,052
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,040
115	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (ancora)	buc			12,976
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	3,25	3,250
116	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
117	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,602
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
118	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19,452
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	64,84	16,858
		3.8. Lucrari diverse				
119	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			58,925
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,253
	2010102904340	Lamele din lemn RIFLAJ tivita, uscata si rendeluita cu muchii rotungite 80*25*100mm cu capac latimea 150mm	m3	0,0001	4 500,00	0,447
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,754
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 500,00	2,207
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	24,00	0,360
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,20	12,000
120	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
121	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71,972
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,972
122	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,878

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,878
		4. Cabinetul 421 - 9,10* 7,50*2,86m				
		4.1. Tavan				
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			345,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,25	13,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
		4.2. Pereti				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,108
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
125	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			23,719
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	33,00	0,990
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	38,00	0,380
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	35,00	0,350
126	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(mascarea radiatoare)	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
127	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti , simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2			22,971
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,912
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	33,00	0,329
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	38,00	1,139
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	35,00	0,106
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2	m2			19,318
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101010	Grund cu cuart Betonokontact	kg	0,2700	37,00	9,990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,495
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
130	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (structura decorativa) K==3,000	m2			57,140
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	46,685
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	1,440

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,360
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34 kg/m2 in 2 straturi	m2			58,413
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	122430116103800	Vopsea emulsie apasa de exterior si interior	kg	0,3400	55,00	18,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
133	CK26B	Montate coltarilor din pvc cu plasa (Se exclude suruburile) (Grinde si coloane)	m			356,236
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2743123549026	Profil din PVC cu plasa 2.5m	m	1,0000	330,00	330,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2	m2			19,318
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101010	Grund cu cuart Betonokontact	kg	0,2700	37,00	9,990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
135	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi si coloane gr.10mm	m2			147,625
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,036
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2 mm pe suprafetele coloanelor	m2			44,367
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) Culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma de consum 0,34 kg/m2 in 2 straturi	m2			58,412
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	122430116103800	Vopsea emulsie apasa de exterior si interior	kg	0,3400	55,00	18,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
138	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro gr=12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Corob) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			230,501
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	64,84	118,981
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 mm Hidro	m2	1,0500	45,00	47,490
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,237
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,042
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,816
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,763
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,140
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,668
139	CL20A	Usita de vizita din plastic gata confectionata, 200x200mm (se excluce cimentul)	buc			70,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	28112522624011y	Usita de vizitare PVC (200x200)	buc	1,0000	38,00	38,000
140	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (carcasa din leat 50*50 si 50*30 pentru montarea lamele)	m3			7 994,819
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,8500	64,84	1 676,233
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,330
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=50*50 L=4-6m	m3	0,6300	5 900,00	3 714,815
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite 30*50 L=4-6m	m3	0,4200	5 450,00	2 280,926
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	34,50	172,500
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,5000	36,00	126,000
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	0,60	2,100
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	0,85	2,974
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	0,65	2,274
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,278
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	35,00	0,389
141	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Mascarea caloriferilor- Placarea decorativa cu lamele din lemn RIFLAJ), uscata si rendeluita cu muchiile rotungite 80*25*100mm, si montata vertical cu spatii pentru ventilare,executia modulara imbinarile sa fie invizibele spatiu intre ele de 20mm , cu capac de 150mm(se exclude grundu si ipsosul) cu norma de consum lamele 0,028m3/m2 Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			360,128
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	64,84	32,420
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	64,84	158,862
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,206
	2010102904340	Lamele din lemn RIFLAJ tivita, uscata si rendeluita cu muchii rotungite 80*25*100mm cu capac latimea 150mm	m3	0,0280	4 500,00	126,404
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
142	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsirea lamele cu vopsea de inalta calitate Tikkurila sau analogic)	m2			82,599
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	64,84	45,388
	2430126105046	Vopsea pe baza de ulei Tikkurila sau analogic	kg	0,2000	165,00	33,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	33,00	2,311
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,401
		4.3. Pardosea				
143	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (in 2 straturi)	m2			33,576
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,914
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	35,00	1,050

1	2	3	4	5	6	7
144	CK18C apl. K=0,20 sa	Demontarea plinte (se exclud materialele) k=0,2 Коэффициент к трудозатратам=0,200	m			3,372
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	3,372
145	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (demontarea scenei din lemn)	m2			16,065
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	35,00	1,050
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti consum 0,27kg/m2	m2			19,318
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101010	Grund cu cuart Betonokontact	kg	0,2700	37,00	9,990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
147	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR -1 d-4mm 150*150 1,5 kg/m2	kg			23,946
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate VR d=5 ochiu 100*100mm	kg	1,0100	20,00	20,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,328
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			157,075
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,094
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,164
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
149	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, EN649 (34-43); plinta h=10cm prelungirea linoleumului de pe pardosea pe perete 10 cm, montarea profilului de scafa cu margini flexibile din pvc L30x30mm si pervaz galtele, sapa autonivelanta 3 mm (culoarea si desenul se coordoneaza preventiv cu benificiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			720,817
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,784
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	135,00	47,486
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	11,00	1,658
	252110671838611 1	Profil PVC + galtele	m	1,1000	24,50	27,085
	252311671634649	Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15,	m2	1,0500	340,00	358,785
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
		4.4. Lucrari de apa si canalizare				
150	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,598
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,598

1	2	3	4	5	6	7
151	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) pentru canalizarea, avind diametru de 110 mm	m			5,187
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,187
152	SC04C	Lavoar cu pediestal cu fixare de perete, dreptunghiular cu dimensiuni: lungimea de la 600-605mm, latimea de la 485-530mm; inaltimea 700-800mm, inclusiv set fixare de perete M12x100 si sifonul cu pahar, cu ventil chiuveta in comlect cu grila de inox si furtun gofrat Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			2 400,605
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	64,84	123,196
	269272102438021	Lavoar cu picior din semiportelan 600x500mm	buc	1,0100	1 000,00	1 030,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	26,50	8,109
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	1 100,00	1 122,000
153	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d.40mm scurt, nasul integru cu corpul bateriei, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24/1, greutatea de la 1200gr, inclusiv FURTUN (grif) F 1/2xM10 cu tesatura de otel inox si protectie din PVC, diametrul interior 7,5mm, diametrul exterior 12mm; 10bar; t-90grade; L=60cm.	buc			966,986
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" cu furtun	buc	1,0000	800,00	800,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,000
154	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm ,(PPR PN16)	m			118,375
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	64,84	40,849
	25212167170503	Teava din PPR (PN16) D25mm	m	1,0200	15,50	15,810
	25231567194303	Cot din material plastic D25	buc	0,7000	3,50	2,450
	25231567194503	Teu din material plastic D25mm	buc	0,4500	4,80	2,160
	25231567194603	Reductie din material plastic D25	buc	0,1000	4,10	0,410
	25231567195303	Racord drept M x Fed25mm	buc	1,0000	54,00	54,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,110
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,470
155	SD08A	Robinet cu sertar, PPR, avind diametrul nominal de 25 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,050	buc			140,787
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	64,84	32,420
	291312420180125	Robinet cu sertar PPR, diam. 25mm	buc	1,0000	78,00	81,900
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	24,20	23,377
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	23,50	3,091
156	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2", Olandez direct D1/2 FE/FI alama Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			67,061
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,374
	29131242017003	Olandez direct D1/2 FE/FI alama	buc	1,0000	55,00	55,825
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,00	0,861
157	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, PP D110/2,2mm	m			83,045
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,84	20,749
	252121767201601 00	Teava din material plastic pentru canalizare cu d.110mm/2,2mm	m	1,0300	58,00	59,740
	252315671950010	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	3,20	1,056

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,00	0,675
158	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP D110x45	buc			52,755
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,155
	25231567215372	Cot,PP pentru canalizare, D110x45	buc	1,0000	32,00	32,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,00	0,675
159	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP D110x90	buc			54,755
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,155
	9525231567215372	Cot,PP pentru canalizare, D110x90	buc	1,0000	34,00	34,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,00	0,675
160	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			98,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	64,84	29,826
	25231567210379	Revizie D110mm	buc	1,0000	62,00	65,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	36,00	1,224
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	45,00	0,765
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	35,00	1,085
161	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Conector dilatatie (compensator) D110mm	buc			88,755
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,155
	252315672154721	Conector dilatatie (compensator) D110	buc	1,0000	68,00	68,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,00	0,675
162	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4", Coler metalic cu garnitura din cauciuc D110mm	buc			41,031
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,187
	287527420404311	Coler metalic cu garnitura de cauciuc pt. tevi d.110mm	buc	1,0000	32,50	32,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	24,00	0,144
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,45	1,450
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,600
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,15	1,150
		4.5. Lucrari de constructii electricitatea				
163	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19,452
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	64,84	16,858
164	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	64,84	6,484
165	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,602
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		4.6. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
166	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	64,84	16,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,84	64,840
167	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71,972
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,972
168	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,872
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,872
		5. Lucrari de montare				
		5.1. Lucrari de montare cab.421				
169	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
170	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
171	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Panou	buc			381,259
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	64,84	381,259
172	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,269
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	64,84	2,269
173	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(ЩРв-12 IP30)	buc			247,351
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,671
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	72,00	7,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	58,00	5,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,750
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	34,00	7,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	455,00	31,850
174	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			74,691
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,621
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	58,00	1,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	455,00	0,910
175		Intrerupator de sarcina ВН-63 3Р 63А	buc			145,000
	262222	Intrerupator de sarcina ВН-63 3Р 63А	buc	1,0000	145,00	145,000
176		Intrerupator automat ВА47-63/1Р/В -10А	buc			32,500
	33136	Intrerupator automat ВА47-63/1Р/В -10А	buc	1,0000	32,50	32,500
177		Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2	buc			22,500
	26247	Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2	buc	1,0000	22,50	22,500
178		Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2	buc			58,000
	31	Рабочая защитная шина РЕ на 24 клем	buc	1,0000	58,00	58,000
179	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			23 218,433
	1	Muncitor	h-om	267,0000	64,84	17 312,283
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	12 000,00	1 800,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	72,00	151,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	80,00	240,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	280,00	14,000
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,4200	385,00	160,417

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	10,00	895,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,583
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	455,00	705,250
180		Corpuri de iluminat LED,40 -48W IP20 4000K marimi 596*596mm H=10mm, LGP-acrilat, tensiunea 85-265V,IP20 120grade (termen de garantie 36 luni)	buc			325,000
	3085-40ip	Corp de iluminat de tip LED, incorporst, carcasa aluminiu cu functie de radiator pasiv, cu iluminare pe perimetru 40-48W, 4000K, 596x596, 4320Lm, H: 10mm, voltaj: 85-265V, IP20, 120grade, garantie 36 luni	buc	1,0000	325,00	325,000
181	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 145,500
	1	Muncitor	h-om	43,9000	64,84	2 846,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	25,00	25,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	35,00	224,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	0,000
182		Intreruptor cu doua clape BC20-2/ 230W IP20/ 16A	buc			38,000
	36256-2cla	Intreruptor cu doua clape BC20 -2/IP20/16A 230W	buc	1,0000	38,00	38,000
183	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 841,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,84	2 470,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	166,833
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	15,167
184		Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 220W 16A	buc			48,500
	225372650	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 220W, 16A	buc	1,0000	48,50	48,500
185	Pretul firmei	Rama priza sau intrerupator cu 4 locuri, orizontala	buc			32,000
	2832	Rama priza sau intrerupator cu 4 locuri, orizontala	buc	1,0000	32,00	32,000
186	Pretul firmei	Rama priza sau intrerupator cu 2 locuri, orizontala	buc			16,500
	283	Rama priza sau intrerupator cu 2 locuri, orizontala	buc	1,0000	16,50	16,500
187	Pretul firmei	Papuc p/u cablu; tip material - cupru cositorit, sectiunea 50 mm2	buc			24,500
	286314634058850	Papuc p/u cabl; material cupru cositorit; sectiunea 50mm2	buc	1,0000	24,50	24,500
188		Cutii pentru prize si intrerupator PE00043	buc			6,500
	3826	Cutii pentru prize si intrerupator PE00043	buc	1,0000	6,50	6,500
189	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koeficient manopera k=0.5) K==0,500	100 m			1 252,820
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	771,596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	20,714
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	34,560
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	33,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	67,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	6,500
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	0,600
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	73,700
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	9,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	13,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	79,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	33,750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	84,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	24,700
190		Tevi din viniplast d25mm	m			16,500

1	2	3	4	5	6	7
	183	Tevi din viniplast d25mm	m	1,0000	16,50	16,500
191	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 437,338
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,84	804,016
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	93 000,00	103,333
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	280,00	2,178
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,111
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,250
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	52,00	26,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	600,00	234,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	455,00	177,450
192		Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m			15,800
	5901015	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	1,0000	15,80	15,800
193		Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m			24,500
	390	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	1,0000	24,50	24,500
194	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			546,329
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,200
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	7 250,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,143
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,857
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	140,00	8,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,357
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	60,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	8,571
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	6,500
195		Cablu PV3 1* 6mm2 rosu cupru	m			17,750
	25254152-20-cpv	Cablu PV 3 1*6mm2 rosu cupru	m	1,0000	17,75	17,750
196		Cablu PV3 1* 6mm2 albastru cupru	m			17,750
	025254152-20-cpv	Cablu PV 3 1*6mm2 albastru cupru	m	1,0000	17,75	17,750
197		Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196	buc			14,500
	2562563	Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196	buc	1,0000	14,50	14,500
198	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 247,427
	1	Muncitor	h-om	29,4000	64,84	1 906,297
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	72,00	492,480
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	10,00	91,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	25,00	54,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	455,00	495,950
199		Canal metalic neperforat 80*100 L=3m	buc			385,000
	1425658	Canal metalic neperforat 80*100 L=3m	buc	1,0000	385,00	385,000
		5.2. Lucrari de montare Sala Festiva				
200	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
201	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265

1	2	3	4	5	6	7
202	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Panou	buc			381,259
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	64,84	381,259
203	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,269
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	64,84	2,269
204	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(ЩРв-24 IP30)	buc			247,351
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,671
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	72,00	7,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	58,00	5,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,750
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	34,00	7,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	455,00	31,850
205	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			74,691
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,621
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	58,00	1,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	455,00	0,910
206		Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip A 16A ,B,230V, In=30мА	buc			215,000
	104	Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,240V, In=30мА	buc	1,0000	215,00	215,000
207		Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A	buc			32,500
	33136	Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A	buc	1,0000	32,50	32,500
208		Intrerupator automat BA47-63/1P/B -16A	buc			34,000
	33895	Intrerupator automat BA47-63/1P/B -16A	buc	1,0000	34,00	34,000
209		Нулевая защитная шина FZ24H 432*35mm metal	buc			22,500
	26247	Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2	buc	1,0000	22,50	22,500
210	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,(corp de iluminat LED aplicate pe perete)	100 buc			8 038,154
	1	Muncitor	h-om	88,3000	64,84	5 725,372
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	203,974
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	51,026
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	385,00	119,449
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	455,00	618,333
211		Corpuri de iluminat T8 2 T824 1200Lm	buc			185,000
	2592	Corp de iluminat T8 2 T824-212-120 cm	buc	1,0000	185,00	185,000
212		Tub led T8 cu soclu G13 30W 6500K*120cm	buc			95,000
	149	Tub Led T8 cu soclu G13 30W 6500K 120cm	buc	1,0000	95,00	95,000
213	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,(corp de iluminat LED aplicate pe perete)	100 buc			8 037,333
	1	Muncitor	h-om	88,3000	64,84	5 725,375
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,167
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	51,042
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	385,00	118,708
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	455,00	618,042
214		Corp de iluminat OP 60W E 27 IP 66-220-240V Fumagali Francy sau analogic)	buc			345,000
	288	Corp de iluminat FRANCY OP 60 W E27 IP66 220 - 240 V Fumagalli sau analogic	buc	1,0000	345,00	345,000
215	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			8 449,800

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	98,2000	64,84	6 367,300
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	205,000
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	14 500,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	385,00	77,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	600,00	660,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	25,00	640,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	455,00	500,500
216		Corp de iluminat IP 42 ,autonomie ce functioneaza de 1.5 sau 3 ore 8W	buc			285,000
	289	Corp de siguranta IP42, autonomie ce functionare de 1.5 sau 3 ore, 8W	buc	1,0000	285,00	285,000
217	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 838,775
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,84	2 470,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	160,417
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	18,958
218		Priza de fisa EER16-028-20, 16A	buc			48,500
	225372650	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 220W, 16A	buc	1,0000	48,50	48,500
219	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 163,225
	1	Muncitor	h-om	43,2000	64,84	2 801,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,250
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	25,00	25,625
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	385,00	38,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	35,00	224,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	22,750
220		Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A	buc			44,500
	325670	Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A	buc	1,0000	44,50	44,500
221		Cutii pentru prize si intrerupator PE00043	buc			6,500
	3826	Cutii pentru prize si intrerupator PE00043	buc	1,0000	6,50	6,500
222	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koeficient manopera k=0.5) K==0,500	100 m			1 246,349
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	771,596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	13,810
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	34,560
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	33,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	67,000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	6,500
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	0,600
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	73,700
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	9,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	13,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	79,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	33,750
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	84,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	25,133
223		Tevi din viniplast d25mm	m			16,500
	183	Tevi din viniplast d25mm	m	1,0000	16,50	16,500
224	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 401,972
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,84	804,016
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	93 000,00	67,636
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	280,00	2,342
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,100

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,236
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	52,00	26,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	600,00	234,109
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	455,00	177,533
225		Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m			15,800
	5901015	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	1,0000	15,80	15,800
226		Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m			24,500
	390	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	1,0000	24,50	24,500
227	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			546,329
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,200
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	7 250,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,143
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,857
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	140,00	8,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,357
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	60,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	8,571
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	6,500
228		Cablu PV3 1* 6mm2 rosu cupru	m			17,750
	25254152-20-cpv	Cablu PV 3 1*6mm2 rosu cupru	m	1,0000	17,75	17,750
229		Cablu PV3 1* 6mm2 albastru cupru	m			17,750
	025254152-20-cpv	Cablu PV 3 1*6mm2 albastru cupru	m	1,0000	17,75	17,750
230		Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196	buc			14,500
	2562563	Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196	buc	1,0000	14,50	14,500
231	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 247,427
	1	Muncitor	h-om	29,4000	64,84	1 906,297
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	72,00	492,480
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	10,00	91,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	25,00	54,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	455,00	495,950
232		Canal metalic neperforat 80*100 L=3m	buc			385,000
	1425658	Canal metalic neperforat 80*100 L=3m	buc	1,0000	385,00	385,000
		5.3. Lucrari de montare Sala Sportiva				
233	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
234	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			3,242
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	64,84	3,242
235	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
236	RpED21A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp	m			5,187

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	64,84	5,187
237	08-02-409-1 k=0.5	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koeficient manopera k=0.5)	100 m			2 495,934
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	31,071
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	50,050
238		Tevi din viniplast d25mm	m			16,500
	183	Tevi din viniplast d25mm	m	1,0000	16,50	16,500
239	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 400,634
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,84	804,016
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	93 000,00	66,429
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	280,00	2,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,107
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,232
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	52,00	26,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	600,00	234,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	455,00	177,450
240		Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m			15,800
	5901015	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	1,0000	15,80	15,800
241		Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m			24,500
	390	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	1,0000	24,50	24,500
242	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,(corp de iluminat LED aplicate pe perete)	100 buc			8 038,949
	1	Muncitor	h-om	88,3000	64,84	5 725,371
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	204,000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	51,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	385,00	119,778
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	455,00	618,800
243		Corpuri de iluminat T8 2 T824 1200Lm	buc			185,000
	2592	Corp de iluminat T8 2 T824-212-120 cm	buc	1,0000	185,00	185,000
244		Tub led T8 cu soclu G13 30W 6500K*120cm	buc			95,000
	149	Tub Led T8 cu soclu G13 30W 6500K 120cm	buc	1,0000	95,00	95,000
245	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			8 449,800
	1	Muncitor	h-om	98,2000	64,84	6 367,300
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	50,00	205,000
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	14 500,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	385,00	77,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	600,00	660,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	25,00	640,000

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	455,00	500,500
246		Corp de iluminat IP 42 ,autonomie ce functioneaza de 1.5 sau 3 ore 8W	buc			285,000
	289	Corp de siguranta IP42, autonomie ce functionare de 1.5 sau 3 ore, 8W	buc	1,0000	285,00	285,000
247	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 841,400
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,84	2 470,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	166,833
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	15,167
248		Priza de fisa EER16-028-20, 16A	buc			48,500
	225372650	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 220W, 16A	buc	1,0000	48,50	48,500
249	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 251,500
	1	Muncitor	h-om	32,8000	64,84	2 126,750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	22,750
250		Intreruptor cu doua clape EEV10-123-10	buc			36,500
	36256	Intreruptor cu doua clape EEV10-123-10	buc	1,0000	36,50	36,500
251	Pretul firmei	Rama priza sau intrerupator cu 4 locuri, orizontala	buc			32,000
	2832	Rama priza sau intrerupator cu 4 locuri, orizontala	buc	1,0000	32,00	32,000
252	Pretul firmei	Rama priza sau intrerupator cu 2 locuri, orizontala	buc			16,500
	283	Rama priza sau intrerupator cu 2 locuri, orizontala	buc	1,0000	16,50	16,500
		6. Utilaj				
253		Dulap ЩРв-24 505,5*348*98 IP30	buc			285,000
	4658	Dulap ЩРв-24 505,5*348*98 IP30	buc	1,0000	285,00	285,000
254		Dulap ЩРн-12 (220*300*120) IP30	buc			195,000
	2258957	Dulap ЩРн-12 (220*300*120) IP30	buc	1,0000	195,00	195,000

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.