

**Reconstructia digului de
protectie in s. Rascaieti-Purcari
r-nul Stefan-Voda din PCO+00
pina la PC43+00**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

**Reconstructia digului de protectie in s. Rascaieti-Purcari r-nul Stefan-Voda din
PCO+00 pina la PC43+00**

Valoarea de deviz 4 764 158,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsG04B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; III=1,0000	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase - срезка и раскорчевка кустарника для устройств дорог и с откосов дамбы	ha	3,13	1 831,44 0,00	5 732,41 0,00
2	TsG08D п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; III=1,0000	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	15,00	69,67 64,58	1 045,00 968,69
3	TsG09A п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; III=1,0000	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm	ha	0,10	5 959,22 0,00	595,92 0,00
4	TsH74A п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; III=1,0000	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - распилка стволов	buc	45,00	770,38 478,58	34 667,01 21 536,01

1	2	3	4	5	6	7
5	TsG19B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500	ha	3,13	<u>1 807,82</u> 0,00	<u>5 658,48</u> 0,00
6	TsC03F1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in autovehicule	100 m3	0,36	<u>722,92</u> 0,00	<u>260,25</u> 0,00
7	TsI51A3 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea materiale lemnoase cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - ostaticov rastitelinosti	t	18,00	<u>9,99</u> 0,00	<u>179,82</u> 0,00
8	TrB22D1 A1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - arborilor	t	9,00	<u>41,21</u> 16,14	<u>370,89</u> 145,30
9	TsI51A3 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea arborilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	9,00	<u>9,99</u> 0,00	<u>89,91</u> 0,00
10	TsC19A11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с перемещением во временные кавальеры с временной дороги	100 m3	35,00	<u>345,55</u> 0,00	<u>12 094,39</u> 0,00
11	TsE04B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - временной дороги	100m2	114,00	<u>18,40</u> 0,00	<u>2 097,19</u> 0,00
12	TsA02E п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - для демонтажа трубопроводов	m3	40,00	<u>76,11</u> 76,11	<u>3 044,45</u> 3 044,45
13	RpAcA58 A п. K=3=1,0000	Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, avind diametrul de 20-90 mm	buc	106,00	<u>29,41</u> 29,41	<u>3 117,10</u> 3 117,10

1	2	3	4	5	6	7
	; M=1,0000; Ш=1,0000					
14	TrB22D1 A1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - трубы РЕ д=90мм	t	0,15	41,21 16,14	6,18 2,42
15	TsI51A3 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea tevilor demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,15	9,98 0,00	1,50 0,00
16	TsD03A1 1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor - засыпкагрунта в траншее	100 m3	0,40	186,45 0,00	74,58 0,00
17	TsD05A п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,40	1 415,61 508,56	566,24 203,42
18	TsC19B11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с поверхности резерва	100 m3	150,00	440,02 0,00	66 003,30 0,00
19	TsE04B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - планировка поверхности резерва	100m2	600,00	18,40 0,00	11 037,84 0,00
20	TsC19B11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - восстановление растительного грунта с поверхности резерва	100 m3	150,00	440,02 0,00	66 003,30 0,00
21	TsA24C п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - откачка воды из канавы	h-ut	7,50	335,60 0,00	2 517,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	TsD03C11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor - засыпка канавы для устройсто временной дороги	100 m3	20,00	136,73 0,00	2 734,60 0,00
23	TsC03A2 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I - снятие растительного грунта с откосов существующей дамбы	100 m3	27,00	703,65 0,00	18 998,47 0,00
24	TsC19A11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с гребня дамбы	100 m3	17,00	345,55 0,00	5 874,42 0,00
25	TsC03A11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - в отвал	100 m3	17,00	645,81 0,00	10 978,82 0,00
26	TsC19A11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с основания дамбы	100 m3	12,40	345,55 0,00	4 284,87 0,00
27	TsC19B11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - перемещение грунта во временные кавальеры	100 m3	56,40	440,02 0,00	24 817,24 0,00
28	TsC22D1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II - последующие 10м	100 m3	56,40	198,88 0,00	11 216,83 0,00
29	IfF11A п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Grapatul araturilor in vederea consolidarii solului prin inierbari sau plantatii la lucrari de combaterea eroziunii solului, in terenuri orizontale sau in pante, executat cu tractiune mecanica - рыхление грунта основания дамбы	ha	0,41	50,92 0,00	20,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	TsC19B11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - для устойчиво уступов с перемещением в тело дамбы	100 m3	118,00	440,02 0,00	51 922,60 0,00
31	TsC22D11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - на последующие 40м	100 m3	118,00	914,85 0,00	107 952,06 0,00
32	TsC03F1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - в карьере для отсыпки дамбы	100 m3	350,00	722,92 0,00	253 023,75 0,00
33	TsI51A4 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3,5 km	t	52 500,0 0	10,61 0,00	556 922,10 0,00
34	TsC50B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	350,00	37,69 0,00	13 190,66 0,00
35	TsD03A1 1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor - послойная отсыпка грунта в тело дамбы	100 m3	527,00	186,45 0,00	98 259,15 0,00
36	TsH12B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - увлажнение грунта приотсыпке тела дамбы	100m2	2 635,00	120,00 38,06	316 208,96 100 276,51
37	TsA24C п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки	h-ut	29,75	335,60 0,00	9 984,10 0,00
38	TsI50A1 п. K=3=1,0000	Transportarea apei cu autocisterna de 5 t la distanta de 1 km	t	5 950,00	10,62 0,00	63 159,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	; M=1,0000; Ш=1,0000					
39	TsD10B11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri in conditiile gospodarii apelor	100 m3	527,00	1 934,99 167,21	1 019 741,84 88 121,78
40	TsC03B11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - срезка бахромы экскаватором с перекидкой в тело дамбы	100 m3	62,50	755,05 0,00	47 190,94 0,00
41	TsC19B11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - растительного грунта во временных кавальерах для восстановления растительного слоя дамбы	100 m3	56,40	440,02 0,00	24 817,24 0,00
42	TsC22D11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - последующие 10м	100 m3	56,40	228,71 0,00	12 899,36 0,00
43	TsC03B11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - восстановление растительного слоя экскаватором	100 m3	56,40	755,05 0,00	42 585,10 0,00
44	TsE04B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - планировка гребня дамбы	100m2	193,50	18,40 0,00	3 559,70 0,00
45	36-01-009-1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - планировка откосов дамбы	1000 m2	25,00	989,82 0,00	24 745,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
46	TsH09C п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - посев трав на гребне и откосах	100m2	443,50	365,13 299,83	161 936,04 132 975,49
47	TsH12B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Udarea drumurilor cu apa de la cisterna - полив трав	100m2	443,50	120,00 38,06	53 221,51 16 877,66
48	TsA24C п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки	h-ut	2,20	335,60 0,00	738,32 0,00
49	TsI50A1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea apei cu autocisterna de 5 t la distanta de 1 km	t	440,00	10,62 0,00	4 670,60 0,00
50	TsC19B1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - восстановление растительного грунта на временной дороге из временных кавальеров	100 m3	35,00	382,84 0,00	13 399,54 0,00
51	TsE04B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - планировка грунта при устройстве эксплуатационной дороги	100m2	312,00	18,40 0,00	5 739,68 0,00

Total Lucrari de constructie

3 179 956,98

Inclusiv salariu

367 268,83

Total	lei	3 179 956,98
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	88 144,52
Transportarea materialelor	10,00 %	2 996,98
Total	100,00 +	3 271 098,48
Cheltuieli de regie	14,50 %	474 309,28
Total	100,00 +	3 745 407,76
Beneficiu	6,00 %	224 724,47

Total	100,00 +	3 970 132,22
TVA	20,00 %	794 026,44

Total deviz:
Inclusiv salariu

4 764 158,66
367 268,83

Intocmit



(Burca Oleg)
(funcția, semnătura)

(Suruceanu Igor)
(funcția, semnătura)