

**Retele electrice a iluminatului stradal,
str.Hotinului,or.Chisinau, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Retele electrice a iluminatului stradal, str.Hotinului,or.Chisinau, mun.Chisinau

Valoarea de deviz 69 426,53 lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cablu "Torsada" si accesorii				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,3200	7 928,75 3 761,75	2 537,20 1 203,76
2	100-03	Cablu SIP 3x35+1x54,6 mm2	m	320,0000	30,75 0,00	9 840,00 0,00
3	100-04	Banda de otel F2007	m	16,0000	8,00 0,00	128,00 0,00
4	100-06	Clame p/u banda A200	buc	16,0000	2,00 0,00	32,00 0,00
5	100-07	Suport ancora CA2000	buc	4,0000	32,50 0,00	130,00 0,00
6	100-08	Clema de intindere PA 2000	buc	8,0000	48,33 0,00	386,64 0,00
7	100-17	Clema de intindere HIQ70	buc	10,0000	108,00 0,00	1 080,00 0,00
8	100-18	Clema de conexiune CHCA70	buc	5,0000	22,00 0,00	110,00 0,00
9	100-19	Clema de conexiune CΦ70	buc	20,0000	61,00 0,00	1 220,00 0,00
10	100-09	Clema intermediara ES1500	buc	4,0000	66,67 0,00	266,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	100-22	Clema EP95-13	buc	10,0000	20,83 0,00	208,30 0,00
12	100-24	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	8,0000	26,67 0,00	213,36 0,00
13	100-25	Clema PC-1-1	buc	12,0000	15,00 0,00	180,00 0,00
14	100-23	Clema PC-1	buc	25,0000	15,00 0,00	375,00 0,00
15	100-26	Cureluse de cablu CSB	buc	16,0000	2,10 0,00	33,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 740,78
		Total Cablu "Torsada" si accesorii Inclusiv salariu				16 740,78 1 203,76
		<i>Total</i>	lei			16 740,78
		<i>Asig. soc. si med.</i>	22,5 %			270,85
		<i>Transp. mater.</i>	5 %			710,18
		<i>Total</i>				17 721,81
		<i>Chelt. de regie</i>	10 %			1 772,19
		<i>Total</i>				19 494,00
		<i>Benef. de deviz</i>	4 %			779,76
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				20 273,76 1 203,76
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Constructii metalice de otel				
16	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	15,0000	50,19 23,64	752,85 354,61
17	101-01	Traversa TH27	buc	15,0000	150,00 0,00	2 250,00 0,00
18	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu	buc	3,0000	150,71 70,35	452,13 211,04
19	101-02	Suport Y4	buc	3,0000	207,00 0,00	621,00 0,00
20	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	25,0000	61,09 13,84	1 527,13 345,96
21	101-03	Bratara pe stilp X12	buc	10,0000	56,66 0,00	566,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	101-04	Bratara X16	buc	15,0000	36,66 0,00	549,90 0,00
23	101-06	Стяжка Г11	buc	6,0000	15,00 0,00	90,00 0,00
24	101-05	Стяжка X89	buc	5,0000	56,33 0,00	281,65 0,00
25	101-07	Conductor de legare la pamint d=10mm	m	14,0000	6,77 0,00	94,78 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 186,04
		Total Constructii metalice de otel Inclusiv salariu				7 186,04 911,61
		2.2. Izolatori				
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	6,0000	213,47 172,98	1 280,80 1 037,88
		<i>Total</i>	lei			1 280,80
		Total Izolatori Inclusiv salariu				1 280,80 1 037,88
		2.3. Cabluri				
27	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,4500	1 782,07 847,60	801,93 381,42
28	102-02	Cablu de tensiune ПРГН-1 1x1,5 m2+Cu	m	45,0000	3,60 0,00	162,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			963,93
		Total Cabluri Inclusiv salariu				963,93 381,42
		2.4. Conductor si confectii metalice				
29	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)	100 m	0,4000	2 790,17 1 026,35	1 116,07 410,54
30	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m	0,5000	2 790,04 1 026,34	1 395,02 513,17
31	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,0600	51 087,17 15 395,17	3 065,23 923,71

1	2	3	4	5	6	7
32	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,0300	3 694,00 1 695,33	110,82 50,86
33	103-13	Cana metalic 100x50mm	m	3,0000	48,32 0,00	144,96 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 832,10
		Total Conductori si confectii metalice Inclusiv salariu				5 832,10 1 898,28
		2.5. Corpuri de iluminat si console				
34	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Corp de iluminat LED 20-25w)	buc	10,0000	163,90 105,52	1 639,01 1 055,18
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Suport KC2)	buc	10,0000	497,02 196,62	4 970,24 1 966,21
		<i>Total</i>	lei			6 609,25
		Total Corpuri de iluminat si console Inclusiv salariu				6 609,25 3 021,39
		2.6. Reconstructia IIIY conform TY Pa-8049				
36	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta ПН2-16А)	buc	3,0000	74,49 67,46	223,47 202,39
		<i>Total</i>	lei			223,47
		Total Reconstructia IIIY conform TY Pa-8049 Inclusiv salariu				223,47 202,39
		2.7. Lucrari de demontare				
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	12,68 12,68	50,74 50,74
38	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0,5)	buc	4,0000	193,40 98,31	773,61 393,24
		<i>Total</i>	lei			824,35
		Total Lucrari de demontare				824,35

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				443,98
		<i>Total</i>	lei			22 919,94
		<i>Asig. soc. si med.</i>	22,5 %			1 776,81
		<i>Transp. mater.</i>	5 %			433,33
		<i>Total</i>				25 130,08
		<i>Chelt. de regie</i>	50 %			3 948,48
		<i>Total</i>				29 078,56
		<i>Benef. de deviz</i>	4 %			1 163,14
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 241,70 7 896,95
		3. Utilaj				
39	103-01	Detensionator LVA-440-CS	buc	6,0000	208,33 0,00	1 249,98 0,00
40	103-09	Corp de iluminat 20-25 w, Lm-2000-2050	buc	10,0000	600,00 0,00	6 000,00 0,00
41	103-08	Siguranta ПН2-16А	buc	3,0000	30,00 0,00	90,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 339,98
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 339,98

		Total	lei			57 855,44
		TVA	20 %			11 571,09
		Total deviz: Inclusiv salariu				69 426,53 9 100,71

Intocmit

V.Melnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)