

IMSP AMT Buiucani CCD
mun.Chisinau str.I.Luca
Caragiale 2

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii la intrare centrala, in incinta CCD mun.Chisinau str.I.Luca
Caragiale 2

Valoarea de deviz 1 421 970,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Capitolul 1 Demontari, Desfaceri, Demolari				
1	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h = Pentru montarea lor Ulterioara	buc	2,00	485,10 464,10	970,20 928,20
2	RpCO56A	Demontare panourilor de informare institutionala si a reclamelor publicitare	m2	25,00	27,30 27,30	682,50 682,50
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Tambur=18.53m2) pardosea	m2	18,53	104,75 104,00	1 941,08 1 927,12
4	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Tambur =11.66m2) pereti	m2	11,66	104,75 104,00	1 221,42 1 212,64
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Tambur)	m3	3,70	397,30 357,50	1 470,01 1 322,75
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti Tambur	m2	13,75	18,10 17,55	248,88 241,31
7	RpCO56B	Demontari: Amstrong in tambur	m2	19,13	61,10 61,10	1 168,84 1 168,84

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCI42C	Demontarea profnastil / sandrama	m2	61,50	58,45 57,20	3 594,68 3 517,80
9	RCsP45D	Demontarea balustradelor, din inox (K=5 manopera) doar manopera (pentru desfiintarea / depozitarea)	m	6,00	16,25 16,25	97,50 97,50
10	RCsP45D	Demontarea balustradelor, din inox (K=5 manopera) doar manopera (pentru desfiintarea / depozitarea)	m	8,00	16,25 16,25	130,00 130,00
11	RCsP45D	Demontarea bara, din inox (K=5 manopera) doar manopera (pentru desfiintarea / depozitarea)	m	6,50	16,25 16,25	105,63 105,63
12	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Pandus =22.43m2)	m2	22,43	104,75 104,00	2 349,61 2 332,72
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pandus)	m2	15,84	21,55 19,50	341,35 308,88
14	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Prag =43.8m2)	m2	43,80	104,75 104,00	4 588,18 4 555,20
15	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Pereti exteriori =23.78m2)	m2	23,78	104,75 104,00	2 491,03 2 473,12
16	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra	m2	15,00	150,50 149,50	2 257,55 2 242,50
17	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (prag)	m3	19,71	397,30 357,50	7 830,78 7 046,32
18	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	60,00	44,85 44,85	2 691,00 2 691,00
19	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	60,00	88,40 88,40	5 304,00 5 304,00
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	60,00	380,88 0,00	22 852,80 0,00
Total Capitolul 1 Demontari, Desfaceri,						62 337,02

1	2	3	4	5	6	7
Demolari						
Incluziv salariu						38 288,04
1.2. Capitolul 2 Tambur						
21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton = (Pereti)	m2	13,75	118,73 78,00	1 632,50 1 072,50
22	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	13,75	94,00 33,80	1 292,50 464,75
23	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm Calitatea 1 (grosimea 9-10 mm, Fuga Sopro, Adeziv Class Portelonat sau analog culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,75	584,21 143,00	8 032,91 1 966,25
24	CC01F1	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	114,70	29,83 3,71	3 421,21 424,96
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C16/20	m3	2,78	4 625,04 286,00	12 857,61 795,08
26	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile 600x600 mm (Mat, antialunecare grosimea 20 mm Calitatea 1, Fuga Sopro sau analog Adeziv Class Portelonat, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,53	622,43 155,61	11 533,68 2 883,45
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,13	462,75 143,00	8 852,41 2 735,59
Total Capitolul 2 Tambur						47 622,82
Incluziv salariu						10 342,59
1.3. Capitolul 3 - Pandus						
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR	kg	31,36	63,75	1 999,19

1	2	3	4	5	6	7
		100*100*4mm - 1.98kg/m2)			1,95	61,15
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pandus)	m2	15,84	107,40 45,50	1 701,27 720,72
30	CG01A1 k=3.25	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2	15,84	58,35 25,35	924,21 401,54
31	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile 600x600 mm (Mat, antialunecare grosimea 20 mm Calitatea 1, Fuga Sopro sau analog Adeziv Class Portelonat, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,84	622,43 155,61	9 859,35 2 464,86
32	CK18C	Montarea Profil treapta din aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol 1200679 sau analog	m	20,40	141,55 16,90	2 887,62 344,76
Total Capitolul 3 - Pandus						17 371,65
Incluziv salariu						3 993,04
		1.4. Capitolul 4 - Intrarea Centrala				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a parapetului sub balustrada	m2	12,75	5,20 1,95	66,30 24,86
34	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm Calitatea 1 (grosimea 9-10 mm, Fuga Sopro, Adeziv Class Portelonat sau analog culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) - Parapetul sub balustrada	m2	12,75	584,21 143,00	7 448,67 1 823,25
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretelui lateral la pandus	m2	16,80	5,20 1,95	87,36 32,76
36	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm Calitatea 1 (grosimea 9-10 mm, Fuga Sopro, Adeziv Class Portelonat sau analog culoarea si modelul se va coordona cu	m2	16,80	584,21 143,00	9 814,76 2 402,40

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul) Perete lateral la pandus				
37	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,00	143,48 68,25	860,88 409,50
38	CC01F1	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	277,65	29,83 3,71	8 281,60 1 028,69
39	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C16/20	m3	19,71	4 625,10 286,00	91 160,79 5 637,06
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	42,00	5,20 1,95	218,40 81,90
41	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile 600x600 mm (Mat, antialunecare grosimea 20 mm Calitatea 1, Fuga Sopro sau analog Adeziv Class Portelonat, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,00	622,43 155,61	26 142,23 6 535,62
42	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	4,02	742,41 250,57	2 984,48 1 007,31
43	CK18C	Montarea Profil treapta din aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol 1200679 sau analog	m	46,00	141,55 16,90	6 511,30 777,40
44	CK18C	Montarea Profil treapta din aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat Articol 1200686sau analog	m	12,00	136,30 16,90	1 635,60 202,80
45	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	6,00	10,60 9,10	63,60 54,60
46	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - Grunt GF-021	t	0,30	318,45 107,25	95,53 32,17
47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8	t	0,30	650,90 248,30	195,27 74,49

1	2	3	4	5	6	7
		mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115				
48	CK29E	Pereti si Tavane din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular - Montarea sistemului din panouri Etalbond rezistent la foc	m2	245,60	1 744,75 169,00	428 510,60 41 506,40
49	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm = Lacrimar cu desfasurata 150mm (norma de consum 1.03)	m	37,00	263,91 55,25	9 764,76 2 044,25
50	pret de piata	Mocheta Record 866 1 m latime * 7 m lungime = 2 buc cu baza de cauciuc Articol 2680022 sau analog	m	14,00	200,00 0,00	2 800,00 0,00
Total Capitolul 4 - Intrarea Centrala						596 642,13
Incluziv salariu						63 675,47
1.5. Capitolul 5 Timplarie						
51	RpCO56A	Demontari: glasvanduri din aluminiu	m2	29,03	27,30 27,30	792,52 792,52
52	CH06A	Bara din inox fixata pe perete, inclusiv toate accesoriile necesare (Demontata anterior- existenta)	m	6,50	66,10 58,50	429,65 380,25
53	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti (h=90cm) Modelul se va coordona cu beneficiarul, inclusiv toate accesoriile necesare (Demontata anterior- existenta)	m	8,00	66,10 58,50	528,80 468,00
54	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	13,50	1 266,10 58,50	17 092,35 789,75
55	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pentru metal Hammered Negru sau produs similar	m2	12,50	116,66 72,80	1 458,28 910,00

1	2	3	4	5	6	7
56	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Dimensiuni glasvand 5500mm*2450(h) cu doua usi incorporate, dimensiuni usi (1500mm*2100mm(h) - In complectatie cu Miner de inox complet, sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm prag aluminiu ingust Dispozitiv de inchidere automata	m2	13,475	3 127,68 86,45	42 145,42 1 164,92
57	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Dimensiuni glasvand 6350mm*2450(h) cu doua usi incorporate, dimensiuni usi (1500mm*2100mm(h) - In complectatie cu Miner de inox complet, sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm prag aluminiu ingust Dispozitiv de inchidere automata	m2	15,558	3 127,67 86,45	48 660,37 1 344,99
58	RpCP44A	Demontarea gratilor metalice de la geamuri pentru a fi montate ulterior dupa vopsire	kg	270,00	1,95 1,63	527,35 438,75
59	RpCP13C	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la ferestre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, cu inlocuirea de material metalic	kg	270,00	12,43 6,50	3 354,75 1 755,00
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t	0,27	1 875,10 473,20	506,28 127,76
61	RCsP12C k=0.5 la man	Montarea gratiilor EXISTENTE la ferestre (Resursul Profil normal I 18 OL-37 S 565 se exclude)	kg	270,00	22,50 10,72	6 075,76 2 895,75
Total Capitolul 5 Timplarie						121 571,51
Incluziv salariu						11 067,69
1.6. Capitolul 6 Blocuri exterioare a climatizatoarelor						
62	VC37A	Montarea Blocurilor exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale = Existente demontate anterior	buc	2,00	3 812,70 227,50	7 625,40 455,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 6 Blocuri exterioare a climatizatoarelor						7 625,40
Incluziv salariu						455,00
		1.7. Capitolul 7 Carcasa metalica pentru Litere Volumerice				
63	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru instalarea carcasei metalice	buc	20,00	26,00 <hr/> 26,00	520,00 <hr/> 520,00
64	CL18A	Confectii carcasei metalice din teava patrata 40*20*2mm=23.4ml	kg	38,583	49,57 <hr/> 13,65	1 912,48 <hr/> 526,66
65	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2	2,81	149,90 <hr/> 55,90	421,22 <hr/> 157,08
Total Capitolul 7 Carcasa metalica pentru Litere Volumerice						2 853,70
Incluziv salariu						1 203,73
Total			lei		856 024,23	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		30 966,13	
Cheltuieli de transport			3,00 %		20 847,59	
Total			100,00 +		907 837,95	
Cheltuieli de regie			6,00 %		54 470,28	
Total			100,00 +		962 308,23	
Beneficiu			3,00 %		28 869,25	
Total			100,00 +		991 177,48	
Total Lucrari de reparatie						991 177,48
Incluziv salariu						129 025,55
		2. Electricitate 2.1. Capitolul 1 Iluminare,prize, intrerupatoare				
66	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	1,00	3,90 <hr/> 3,90	3,90 <hr/> 3,90
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	14,00	14,30	200,20

1	2	3	4	5	6	7
					14,30	200,20
68	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolar montare incorporabila (1 clapa) (Iluminat Tambur, Iluminat spoturi, iluminat exterior)	buc	3,00	99,53 17,55	298,57 52,65
69	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36W 600x600 mm 6000 230V sau analogic incastrat in tavane suspendate Armstrong	buc	2,00	605,80 18,20	1 211,60 36,40
70	RpEF03A	Montarea Spot LED incastrat 24W 3000-6400K 2040lm alb IP54 VERA Vivalux sau analog	buc	12,00	259,67 18,20	3 116,08 218,40
71	RpEF01B	Montarea Proiector LED E008EI 50W LED 6500 K 220 - 240 V LUMINALED IP65 sau analog	buc	2,00	358,28 18,20	716,56 36,40
72	pret piata	Senzor zi/noapte FR-601 2200 VA 2200 W 220-240 V IP44 IEK sau analog	buc	1,00	80,00 0,00	80,00 0,00
73	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp = Cablu electric VVGng-LS 3*1.5	m	105,00	65,96 22,10	6 926,19 2 320,50
74	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), Tub gofrat d=16mm	m	105,00	51,05 43,55	5 360,46 4 572,75
Total Capitolul 1 Iluminare,prize, intrerupatoare						17 913,57
Incluziv salariu						7 441,20
2.2. Capitolul 2 Litere Volumerice						
75	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolar montare incorporabila (1 clapa)	buc	1,00	99,53 17,55	99,53 17,55
76	08-01-053-1	Montarea Transformator banda LED 400W 33.3 A 220-240V AC 12V DC Elmos sau produs similar	buc	3,00	204,25 157,95	612,75 473,85
77	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru	m	54,00	65,96	3 562,04 1 193,40

1	2	3	4	5	6	7
		tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp = Cablu electric VVGng-LS 3*1.5			22,10	
78	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), Tub gofrat d=16mm	m	54,00	51,05 43,55	2 756,81 2 351,70
79	10-08-019-03	Montare Temporizator DIN 16A TA15 TDM SQ1503-0005 sau produs similar	buc	1,00	60,45 60,45	60,45 60,45
80	RpER08A	Montarea Module LED MIDI-4S6K 2W IP68 6500K pentru iluminarea volumerice sau produs similar	buc	504,00	79,00 39,00	39 816,00 19 656,00
Total Capitolul 2 Litere Volumerice						46 907,58
Incluziv salariu						23 752,95
Total			lei		64 821,14	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		7 486,60	
Cheltuieli de transport			3,00 %		895,41	
Total			100,00 +		73 203,15	
Cheltuieli de regie			40,00 %		12 477,66	
Total			100,00 +		85 680,81	
Beneficiu			3,00 %		2 570,42	
Total			100,00 +		88 251,23	
Total Electricitate						88 251,23
Incluziv salariu						31 194,15
		3. Utilaj				
		3.1. Capitolul 1 Litere Volumerice				
81	pret furnizor	Transformator banda LED 400W 33.3A 220-240 V AC 12 V DC Elmos sau analog	buc	3,00	1 250,00 0,00	3 750,00 0,00
82	pret furnizor	Temporizator DIN 16A TA15 TDM SQ1503-0005 sau similar	buc	1,00	545,00 0,00	545,00 0,00
83	pret furnizor	Litere Volumetrice luminoase logou cu iluminare (IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI) (Lungimea sumara total a literilor= 10.6m) Pretul va include materialele necesare pentru	buc	1,00	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		confectionare (sticla organica STC OPAL, PVC spumant, Pelicola alba pentru incleierea partilor laterale a literilor cu gr.12cm inclusiv confectionarea sablonului ce contine policarbonat				
Total Capitolul 1 Litere Volumerice						104 295,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		104 295,00	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		1 251,54	
Total			100,00 +		105 546,54	
Total Utilaj						105 546,54
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		1 184 975,25	
TVA			20,00 %		236 995,05	

1 421 970,3

Total deviz: **0**

Incluziv salariu **160 219,70**

Intocmit (Prodomus SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat (IMSP AMT Buiucani)

(funcția, semnătura)