

Obiectivul: Lucrari de pavare a terenului aferent stadionului sportiv din s Heciul Vechi
comuna Alexandreni, rn Singerei

Deviz local de resurse Nr. 2

Întocmit în prețuri curente 27.04.2026

Valoarea de deviz 299.896,66 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9312040019600	Sapator	h-om	13,74	70,00	961,98
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,68	55,00	1.027,13
3	7129020012800	Pavator	h-om	670,82	75,00	50.311,20
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	308,74	55,00	16.980,70
Total manopera					69.281,00	
Materiale						
1	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	3,63	480,00	1.741,82
2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,26	22,00	27,72
3	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,08	1.540,00	7.830,90
4	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	358,21	2,80	1.002,99
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,02	510,00	518,67
6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,68	22,00	14,92
7	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 300 x 150	m	113,56	110,00	12.492,15
8	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	27,43	480,00	13.167,36
9	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	364,38	170,00	61.945,45
10	2651122100023	Ciment portland	kg	574,40	2,80	1.608,32
11	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	20,10	510,00	10.253,04
12	4100126202818	Apă	m3	8,26	22,00	181,65
13	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,18	291,67	2.094,19
Total materiale					112.879,18	
Utilaje						
1	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,59	400,00	1.837,44

2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,13	380,00	47,88
Total utilaje					1.885,32	
Total manopera (ore)						1.011,97
Total greutate materiale (tone)						0,00
Coeficient			Valoare		TOTAL	
Asigurari sociale			24,00%		16.627,44	
Total					200.672,9	
Cheltuieli de transport			7,00%		7.901,54	
Total					208.574,5	
Cheltuieli pentru depozitare			1,00%		1.128,79	
Total					209.703,3	
Cheltuieli de regie			13,50%		28.309,94	
Total					238.013,2	
Beneficiu de deviz			5,00%		11.900,66	
Total					249.913,9	
Total General (fără TVA)					249.913,88	
TVA (20%)					49.982,78	
TOTAL GENERAL (LEI)					299.896,66	

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrari de pavare a terenului aferent stadionului sportiv din s Heciul Vechi comuna Alexandreni, rn Singerei

Catalog de prețuri unitare Nr. 2

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.	m3			183,80
						183,80
1.1.1.1	9312040019 600	Sapator	h-om	2,39	70,00	167,30
1.1.1.2	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	55,00	16,50
1.1.2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala.	m3			734,14
						154,50
1.1.2.1	2653102000 000	Amestec optimal din agregate	m3	1,01	480,00	483,84
1.1.2.2	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	22,00	1,10
1.1.2.3	7129020012 800	Pavator	h-om	2,06	75,00	154,50
1.1.2.4	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,23	400,00	92,80
1.1.2.5	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	380,00	1,90
1.1.3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m			240,70
						47,25
1.1.3.1	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04	1.540,00	69,30
1.1.3.2	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,80	8,88
1.1.3.3	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	510,00	4,59
1.1.3.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	22,00	0,13
1.1.3.5	2666122800 286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 300 x 150	m	1,00	110,00	110,55
1.1.3.6	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	55,00	8,25
1.1.3.7	7129020012 800	Pavator	h-om	0,52	75,00	39,00
1.1.4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire.	m3			787,20
						105,00
1.1.4.1	1411122201 672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	480,00	609,60
1.1.4.2	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	22,00	1,10
1.1.4.3	7129020012 800	Pavator	h-om	1,40	75,00	105,00
1.1.4.4	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,17	400,00	69,60
1.1.4.5	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	380,00	1,90
1.1.5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat .	m2			379,23
						167,30
1.1.5.1	2661112800 654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,01	170,00	172,55
1.1.5.2	2651122100 023	Ciment portland	kg	1,60	2,80	4,48
1.1.5.3	1421102200 548	Nisip pentru amenajare	m3	0,06	510,00	28,56
1.1.5.4	4100126202 818	Apă	m3	0,02	22,00	0,51

1.1.5.5	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	291,67	5,83
1.1.5.6	7129020012 800	Pavator	h-om	1,60	75,00	120,00
1.1.5.7	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,86	55,00	47,30

APROBAT:

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari de pavare a terenului aferent stadionului sportiv din s Heciul Vechi
comuna Alexandreni, rn Singerei

Deviz local Nr. 2

Întocmit în prețuri curente 27.04.2026

Valoarea de deviz 299.896,66 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare.	m3	5,75	183,80	1.056,85
					183,80	1.056,85
1.1.2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala.	m3	3,60	734,14	2.642,90
					154,50	556,20
1.1.3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	113,00	240,70	27.198,87
					47,25	5.339,25
1.1.4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire.	m3	21,60	787,20	17.003,52
					105,00	2.268,00
1.1.5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat .	m2	359,00	379,23	136.143,35
					167,30	60.060,70

Total manopera (ore)	1.011,97
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	16.627,44
Total		200.672,9
Cheltuieli de transport	7,00%	7.901,54
Total		208.574,5
Cheltuieli pentru depozitare	1,00%	1.128,79
Total		209.703,3
Cheltuieli de regie	13,50%	28.309,94
Total		238.013,2
Beneficiu de deviz	5,00%	11.900,66
Total		249.913,9

Total General (fără TVA)	249.913,88
--------------------------	------------

TVA (20%)	49.982,78
TOTAL GENERAL (LEI)	299.896,66
Inclusiv salariul	69.281,00

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)