

Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №8 для удерживающих конструкций №9 Лобщ=99,0м, В-3,5-7,0м				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (в бурты для укрепления проектных откосов)	100 m3			302,54 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	302,54
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			334,96 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	250,00	334,96
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (для устройства строительной площадки)	100 m3			384,87 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	384,87
4	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			400,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	250,00	400,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,79 20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
6	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в насыпь площадки)	t			7,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89
8	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (для обратной засыпки конструкции)	t			7,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,76

1	2	3	4	5	6	7
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
11	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			75,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	5,89
12	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			899,99
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	0,00
13	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
15	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3			227,64
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	17,64
16	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-корыта Н=0,2м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			899,86
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	0,00
17	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
19	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3			227,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	17,63
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность плошадки)	100m2			94,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	0,00
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor .. de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - откосы выемки и насыпи)	100m2			94,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	0,00
22	DI96	(NUMAI Compactor 25 t - прикапыва) Compactarea rambleului pamint de cat II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			416,98
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	0,00
23	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat II, cu compactor pe	100 m3			416,98
						417,24

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urna				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,24
24	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			37,50 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	185,00	18,50
25	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			397,10 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	0,2030	257,00	36,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	245,00	209,06
	4100116202806	Apa industrială in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	185,00	2,77

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-16

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №8 для
удерживающих конструкций №9 Лобщ.=99,0м, В-3,5-7,0м**

Valoarea de deviz 302 615,07 lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-16:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	83,400	57,66	4 808,84
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,765	57,66	736,03
		Total manopera				5 544,87

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	19,752	257,00	5 076,26
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	118,609	245,00	29 059,20
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,084	245,00	510,59
4.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	43,650	19,00	829,35
		Total materiale de construcții				35 475,40

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	9,505	500,00	4 752,50
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	35,862	350,00	12 551,70
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,546	350,00	1 241,10
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	83,204	400,00	33 281,60
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	42,957	250,00	10 739,25
6.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	422,621	340,00	143 691,14
7.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,365	185,00	807,52
		Total utilaje de construcții				207 064,81

Total						lei 248 085,08
Asigurare socială și medicală			22,50 %			1 247,60

**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-17

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №8, Лобщ.=99м

Valoarea de deviz 18 464,17 lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №8, Лобщ.= 99м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta разборка существ.щебеночного покрытия механиз.способом	m3	185,500	30,41 8,25	5 640,39 1 529,49
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,855	1 040,00 0,00	1 929,20 0,00
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	250,425	25,84 0,00	6 470,88 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	m3	1,855	126,90 21,91	235,40 40,65
5	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	m3	1,855	245,54 0,00	455,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	6,950	18,49 0,00	128,50 0,00
		Total Разборка подъездной дороги и строительной площадки №8, Лобщ.= 99м				14 859,84
		Inclusiv salariu				1 570,14

	Total	lei	14 859,84
	Asigurare sociala si medicala	22,50 %	353,28
	Total	100,00 +	15 213,12
	Cheltuieli de regie	14,50 %	2 205,91
	Total	100,00 +	17 419,03
	Beneficiu	6,00 %	1 045,14
	Total	100,00 +	18 464,17
	Total deviz:		18 464,17
	Inclusiv salariu		1 570,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №8, Лобщ.= 99м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta разборка существ.щебеночного покрытия механиз.способом	m3			30,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remoreat	h-ut	0,0138	440,00	6,07
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	300,00	4,14
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 040,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			126,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	104,99
5	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3			245,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	20,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	224,93
6	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			18,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,49

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.



(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-17

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №8, Лобщ.=99м

Valoarea de deviz 18 464,17 lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1-17:						

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,705	57,66	40,65
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,526	57,66	1 529,49
Total manopera						1 570,14

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,156	245,00	38,22
Total materiale de construcții						38,22

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,433	500,00	2 216,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,823	400,00	1 929,20
3.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,560	440,00	1 126,40
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,962	250,00	740,50
5.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,560	300,00	768,00
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,032	340,00	6 470,88
Total utilaje de construcții						13 251,48

Total	lei	14 859,84
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	353,28
Total	100,00 +	15 213,12
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 205,91
Total	100,00 +	17 419,03
Beneficiu	6,00 %	1 045,14
Total	100,00 +	18 464,17

Total deviz:

18 464,17

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)
ACAR-CONSTRUCTII
IDNO 100760182148
REPUBLICA MOLDOVA

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-18

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №9 для
удерживающих конструкций №10 Лобщ.=79,7м, В-3,5-7,0м**

Valoarea de deviz 480 025,45 lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №9 для удерживающих конструкций №10 Лобщ.=79,7м, В-3,5-7,0м				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (в бурты для укрепления проектных откосов)	100 m3	0,960	302,60 0,00	290,50 0,00
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	0,960	334,90 0,00	321,50 0,00
3	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	35,950	900,01 0,00	32 355,20 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	6 831,000	7,89 0,00	53 882,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 1 km (для обратной засыпки конструкции)				
5	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,130	900,03 0,00	5 517,20 0,00
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (для устройства строительной площадки №10)	t	1 165,000	7,89 0,00	9 189,52 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	41,780	120,76 20,76	5 045,26 867,26
8	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	41,780	75,88 0,00	3 170,23 0,00
9	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	31,540	900,00 0,00	28 386,00 0,00
10	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	5 992,600	25,84 0,00	154 848,92 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	31,540	120,76 20,76	3 808,67 654,67
12	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3	31,540	227,64 0,00	7 179,89 0,00
13	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-корыта H=0,2м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,480	900,00 0,00	4 932,00 0,00
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	1 041,000	25,84 0,00	26 899,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,480	120,76 20,76	661,76 113,76
16	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3	5,480	227,65 0,00	1 247,53 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	100m2	5,480	94,53 0,00	518,00 0,00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - откосы выемки и насыпи)	100m2	7,880	94,48 0,00	744,50 0,00
19	DI96	(NUMAI Compactor 25 t-прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,548	417,06 0,00	228,55 0,00
20	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	109,600	502,35 34,60	55 057,15 3 791,72
		Total Устройство подъездной дороги и строительной площадки №9 для удерживающих конструкций №10 Лобщ=79,7м, В-3,5-7,0м				394 284,68
		Inclusiv salariu				5 427,41

	Total	394 284,68
	Asigurare sociala si medicala	1 221,17
	Total	395 505,85
	Cheltuieli de regie	57 348,35
	Total	452 854,20
	Beneficiu	27 171,25


1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			480 025,45
		Total deviz:				480 025,45
		Inclisiv salariu				5 427,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №9 для удерживающих конструкций №10 Лобщ=79,7м, В-3,5-7,0м				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (в бурты для укрепления проектных откосов)	100 m3			302,60 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	302,60
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC19A1 teren catg. I	100 m3			334,90 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	250,00	334,90
3	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,01
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (для обратной засыпки конструкции)	t			7,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89
5	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,03
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (для устройства строительной площадки №10)	t			7,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
8	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			75,88 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	5,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	70,00
9	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
10	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,76

						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
12	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3			227,64 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	17,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	210,00
13	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-корыта Н=0,2м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
16	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3			227,65 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	17,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	209,99
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	100m2			94,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,53
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером-откосы выемки и насыпи)	100m2			94,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,48
19	DI96	(NUMAI Compactor 25 t- прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			417,06 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,06
20	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			502,35 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	0,2030	257,00	52,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	185,00	2,78

APROBAT:

Intocmit
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

ACAR-CONSTRUCT
IDNO: 007800058395
REPUBLICA MOLDOVA

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-18

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №9 для
удерживающих конструкций №10 Лобщ.=79,7м, В-3,5-7,0м**

Valoarea de deviz 480 025,45 lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-18:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	65,760	57,66	3 791,72
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,368	57,66	1 635,69
		Total manopera				5 427,41


Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 10-20 mm	m3	22,249	257,00	5 717,99
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 20-40 mm	m3	133,602	245,00	32 732,49
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,669	245,00	898,90
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	16,440	19,00	312,36
		Total materiale de construcții				39 661,74

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,128	500,00	3 564,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,277	350,00	9 896,95
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,653	350,00	228,55
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	177,976	400,00	71 190,40
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	76,763	250,00	19 190,75
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	720,061	340,00	244 820,74
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,644	185,00	304,14
		Total utilaje de construcții				349 195,53

Total	lei	394 284,68
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 221,17



Total	100,00 +	395 505,85
Cheltuieli de regie	14,50 %	57 348,35
Total	100,00 +	452 854,20
Beneficiu	6,00 %	27 171,25
Total	100,00 +	480 025,45

Total deviz:

**480 025,4
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-19**Разборка подъездной дороги и строительной площадки №9, Лобщ.=79,7м****Valoarea de deviz 13 184,18 lei**

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №9, Лобщ.= 79,7м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta - разборка существ.щебеночного покрытия механиз.способом	m3	146,300	30,41 8,25	4 448,86 1 206,30
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,439	1 039,64 0,00	456,40 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на площадку складирования с последующей укладкой в стойтельную площадку №10)	t	59,265	7,89 0,00	467,50 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,439	126,72 21,94	55,63 9,63
5	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru	100 m3	0,439	81,87 0,00	35,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 km, teren categoria III				
6	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,024	1 039,84 0,00	1 064,80 0,00
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	138,240	25,84 0,00	3 572,04 0,00
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,024	126,88 21,90	129,93 22,43
9	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3	1,024	245,67 0,00	251,57 0,00
10	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	5,480	18,52 0,00	101,50 0,00
		Total Разборка подъездной дороги и строительной площадки №9, Лобщ.= 79,7м				10 584,17
		Inclisiv salariu				1 238,36

	Total	lei	10 584,17
	Asigurare sociala si medicala	22,50 %	278,63
	Total	100,00 +	10 862,80
	Cheltuieli de regie	14,50 %	1 575,10
	Total	100,00 +	12 437,90
	Beneficiu	6,00 %	746,28
	Total	100,00 +	13 184,18
	Total deviz:		13 184,18
	Inclisiv salariu		1 238,36

Intocmit

Verificat


 Funcția, semnatura, numele, prenumele)
 Funcția, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №9, Лобщ.= 79,7м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta - разборка существ.щебеночного покрытия механиз.способом	m3			30,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	440,00	6,07
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	300,00	4,14
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 039,64
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 039,64
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на площадку складирования с последующей укладкой в стойтельную площадку №10)	t			7,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			126,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	104,78
5	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3			81,87
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	6,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,17
6	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 039,84
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 039,84
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			126,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	104,98
9	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3			245,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	20,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1500	250,00	225,10
10	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			18,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,52
						0,00

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Deviz local de resurse № 1-1-19

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №9, Лобщ.=79,7м

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

Valoarea de deviz 13 184,18 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1-19:						

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,556	57,66	32,06
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,921	57,66	1 206,30
Total manopera						1 238,36

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,098	245,00	24,01
Total materiale de construcții						24,01

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,497	500,00	1 748,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,803	400,00	1 521,20
3.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,019	440,00	888,36
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,074	250,00	518,50
5.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,019	300,00	605,70
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,881	340,00	4 039,54
Total utilaje de construcții						9 321,80

Total	lei	10 584,17
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	278,63
Total	100,00 +	10 862,80
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 575,10
Total	100,00 +	12 437,90
Beneficiu	6,00 %	746,28
Total	100,00 +	13 184,18

Total deviz:

13 184,18

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-20

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №10 для
удерживающих конструкций №11 Лобщ.=117,1м, В-3,5-7,0м**

Valoarea de deviz 105 620,94 lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №10 для удерживающих конструкций №11 Лобщ.=117,1м, В-3,5-7,0м				
1	TsC03F1 κ=0,85	(Y= 1,9t/m3- INCARCARE) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,130	765,02 0,00	4 689,60 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (из буртов строительной площадки №10 и подъездов)	t	1 165,000	7,89 0,00	9 189,52 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,130	120,76 20,76	740,26 127,26
4	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	6,130	75,86 0,00	465,02 0,00
5	DI96	(NUMAI Compactor 25 t)	100 m3	6,130	417,20	2 557,45*

1	2	3	4	5	6	7
		Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
6	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	6,130	37,50 0,00	229,88 0,00
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,650	819,88 0,00	1 352,80 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650	120,76 20,76	199,25 34,25
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	100m2	8,230	94,47 0,00	777,50 0,00
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером-откосы выемки и насыпи)	100m2	1,510	94,37 0,00	142,50 0,00
11	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m- с учетом возврата щебня 30% от разборки строительной площадки №9) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	164,600	397,10 34,60	65 362,54 5 694,50
		Total Устройство подъездной дороги и строительной площадки №10 для удерживающих конструкций №11 Лобщ=117,1м, В-3,5-7,0м				85 706,32 5 856,01

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total	lei			85 706,32
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			1 317,60
		Total	100,00 +			87 023,92
		Cheltuieli de regie	14,50 %			12 618,47
		Total	100,00 +			99 642,39
		Beneficiu	6,00 %			5 978,55
		Total	100,00 +			105 620,94
		Total deviz:				105 620,94
		Inclusiv salariu				5 856,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

