

Lot 10 Lucrari de reparatie a drumului local L281 Chiscareni- Ciuciueni- Dumbravita (selectiv) (Iezareii Vechi)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 770 072,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 400,00 0	3,27 2,88	7 860,00 6 919,20
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h=10 cm	m3	240,000	367,98 34,60	88 314,08 8 303,04
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	24,000	965,84 115,32	23 180,16 2 767,68
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMB G-11/2.3 SMSTB 1033/2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Strat din beton asfaltic dens k=1.5	m2	2 400,00 0	193,19 4,32	463 648,98 10 378,80
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,000	29,09 1,83	11 634,18 731,13
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 k=4	m2	-400,000	2,39 0,00	-957,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Раздел						593 679,80
Inclusiv salariu						29 099,85
	Прямые затраты		lei			593 679,80
	Contributiile la asigurarile sociale		22,50 %			6 547,47
	Total		100,00 +			600 227,27
	Cheltuieli de regie		3,80 %			22 808,63
	Total		100,00 +			623 035,90
	Beneficiu de deviz		3,00 %			18 691,07
	Total		100,00 +			641 726,97
	TVA		20,00 %			128 345,39

Total deviz: **770 072,36**
Inclusiv salariu **29 099,85**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()

**Lot 10 Lucrari de reparatie a
drumului local L281 Chiscareni-
Ciuciueni- Dumbravita (selectiv)
(Iezarenii Vechi)**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 770 072,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	144,000	57,66	8 303,04
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	228,000	57,66	13 146,48
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,000	57,66	6 919,20
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,680	57,66	731,13
Total manopera						29 099,85

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	338,400	1 280,00	433 152,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	48,720	190,00	9 256,80
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	45,360	190,00	8 618,40
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	292,560	190,00	55 586,40
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	10,800	400,00	4 320,00
6.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	2,400	8 500,00	20 400,00
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	39,600	9,50	376,20
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,424	20,00	788,48
Total materiale de construcții						532 498,28

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,844	280,00	4 156,32
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,260	179,14	3 450,24
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	81,000	179,14	14 510,34
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,400	179,14	788,22
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	19,080	450,00	8 586,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,988	148,08	590,55
Total utilaje de construcții						32 081,67

Total:

Прямые затраты	lei	593 679,80
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	6 547,47
Total	100,00 +	600 227,27
Cheltuieli de regie	3,80 %	22 808,63
Total	100,00 +	623 035,90
Beneficiu de deviz	3,00 %	18 691,07
Total	100,00 +	641 726,97
TVA	20,00 %	128 345,39

Total deviz:**770 072,3
6**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lot 10 Lucrari de reparatie a drumului local L281
Chiscareni- Ciuciueni- Dumbravita (selectiv)
(Iezareii Vechi)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pına la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,27 ----- 2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	295222000 3546	Autogreder pına la 175 cp	h-ut	0,0014	280,00	0,39
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3			367,98 ----- 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	190,00	38,57
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	190,00	231,61

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	280,00	11,76
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	179,14	46,22
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	148,08	2,22
3	DB02A	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			965,84 ----- 115,32
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,32
	241331734 6100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	8 500,00	850,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0260	20,00	0,52
4	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMB G-11/2.3 SMSTB 1033/2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică Strat din beton asfaltic dens k=1.5	m2			193,19 ----- 4,32
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	4,32
	111100010 001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,00	180,48
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,80
	271060342 0379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	179,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	179,14	1,42
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	3,58
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			29,09 ----- 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	190,00	23,94
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	280,00	0,98
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	148,08	0,14
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	179,14	1,97
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	179,14	0,08
6	D1116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma D1115 k=4	m2			2,39 ----- 0,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	190,00	2,39

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)