

Obiectivul: R-ul Hincesti

Obiectul: s. Carpineni

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 8.2

Devizul: Lucrari de reparatie a retelelor electrice etajul I la Gimnaziul "Dumitru Cretu" din s. Carpineni				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	08-03-573-5	Dular (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	3,000
1.2	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,280
1.3		Кабель ВВГнг П сеч. 3x1.5 mm2	m	828,000
1.4	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	6,440
1.5		Кабель ВВГнг П сеч. 3x2.5 mm2	m	644,000
1.6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700
1.7		Кабель ПВС 2x1.5 mm2	m	70,000
1.8	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,100
1.9		Кабель ВВГ сеч. 3x4 mm2	m	110,000
1.10	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m	0,500
1.11		Кабель ВВГ нг сеч. 5x16 mm2	m	50,000
1.12	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m	0,300
1.13		Кабель для заземления PV1 1x10	m	30,000
1.14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. NOTA: Canale din masa plastica (complet) - se exclude	100 m	13,800
1.15		Кабель канал пластиковый 25x25 мм	m	1 380,000
1.16	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. NOTA: Canale din masa plastica (complet) - se exclude	100 m	0,120
1.17		Кабель канал пластиковый 50x50 мм	m	12,000
1.18	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020
1.19		Светильник с LED 218x320 mm 24 W	buc	2,000
1.20	08-03-593-7	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi.	100 buc	0,120
1.21		Бра настенная LED	buc	12,000
1.22	08-03-591-1	Intreruptor cu o clara, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,160
1.23		Выключатель одноклавишный, наружный IP20	buc	16,000
1.24	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,150
1.25		Выключатель двухклавишный, наружный IP20	buc	15,000
1.26	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,740
1.27		Розетка двойная наружная +PE - IP20	buc	34,000
1.28		Розетка одинарная наружная +PE - IP20	buc	35,000
1.29		Розетка четверная наружная +PE - IP20	buc	1,000
1.30		Розетка одинарная +PE - IP54	buc	4,000
1.31	10-06-037-12	Dularuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,100
1.32		Распред коробка 100x100	buc	10,000
1.33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA, АВДТ, КМ	buc	25,000
1.34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la	buc	3,000
1.35	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (Аппаратура настенного типа: Звонок).	buc	1,000
1.36	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari - Conditioner 12000 BTU	buc	1,000
1.37	08-02-472-6	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2.	100 m	0,150

Devizul: Utilaj Etajul I				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1		Щит на 18 модулей ЩРН 18 IP31	buc	3,000
2.2		Автомат ВА47-29 В10	buc	5,000
2.3		Автомат ВА47-29 В16	buc	19,000
2.4		Автомат ВН С40	buc	1,000
2.5		Диф автомат С25	buc	3,000
2.6		Школьный звонок	buc	1,000

Devizul: Lucrari de reparatie a retelelor electrice etajul II la Gimnaziul "Dumitru Cretu" din s. Carpineni				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.1	08-03-573-5	Dular (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	3,000
3.2	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,280
3.3		Кабель ВВГнг П сеч. 3x1.5 mm2	m	828,000
3.4	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	6,440
3.5		Кабель ВВГнг П сеч. 3x2.5 mm2	m	644,000
3.6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,300
3.7		Кабель ПВС 2x1.5 mm2	m	130,000
3.8	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,400
3.9		Кабель ВВГ сеч. 3x4 mm2	m	140,000
3.10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. NOTA: Canale din masa plastica (complet) - se exclude	100 m	15,640
3.11		Кабель канал пластиковый 25x25 мм	m	1 564,000
3.12	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. NOTA: Canale din masa plastica (complet) - se exclude	100 m	0,130
3.13		Кабель канал пластиковый 50x50 мм	m	13,000
3.14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700
3.15		Трубка ПВХ Д=20 мм для кабеля	m	70,000
3.16		Клипсы ПВХ	buc	300,000
3.17	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,200
3.18		Выключатель одноклавишный, наружный IP20	buc	20,000
3.19	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,200
3.20		Выключатель двухклавишный, наружный IP20	buc	20,000
3.21	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,960
3.22		Розетка двойная наружная +PE - IP20	buc	36,000
3.23		Розетка одинарная наружная +PE - IP20	buc	45,000
3.24		Розетка тройная наружная +PE - IP20	buc	15,000
3.25		Розетка одинарная +PE - IP54	buc	6,000
3.26	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,160
3.27		Распред коробка 100x100	buc	16,000
3.28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / ВА, АДТ, КМ	buc	24,000
3.29	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la	buc	3,000

Devizul: Utilaj Etajul II				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
4.1		Щит на 18 модулей ЩРН 18 IP31	buc	3,000
4.2		Автомат ВА47-29 В10	buc	5,000
4.3		Автомат ВА47-29 В16	buc	19,000
4.4		Диф автомат С25	buc	3,000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;