

Дальнейшее развитие
инфраструктуры торговли и
предпринимательства
г. Чадыр-Лунга, р-н Чадыр-
Лунга

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Общественный туалет. Водопровод и канализация.

Valoarea de deviz 33 705 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
1	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Прокладка полипропиленовых труб со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15 мм) вода холодная	m	26,000	50,15 19,03	1 303,91 494,72
2	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Прокладка полипропиленовых труб со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15 мм) горячая вода	m	16,000	50,15 19,03	802,40 304,44
3	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 1/2 ", жестко	buc	15,000	23,66 14,41	354,87 216,22



1	2	3	4	5	6	7
		заделанные) клипсы спаренные				
4	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	4,000	447,14 95,14	1 788,56 380,56
5	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка кранов полуоборотных диаметр 1/2")	buc	14,000	139,94 60,54	1 959,13 847,60
6	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Установка умывальников со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	4,000	1 432,40 109,56	5 729,61 438,22
7	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный)	buc	4,000	1 254,43 253,71	5 017,71 1 014,82
8	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Писсуар из санфарфора, установленный на бетонные стены)	buc	2,000	757,37 129,74	1 514,74 259,47
9	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE,	m	16,000	64,00 18,45	1 023,94 295,22



1	2	3	4	5	6	7
		PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)				
10	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) уголок Ф100мм	buc	8,000	58,38 18,45	467,05 147,61
11	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	12,000	56,73 14,41	680,75 172,98
12	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) уголок Ф50мм	buc	4,000	52,73 14,41	210,91 57,66
13	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) переход от 50 на 100 мм	buc	2,000	56,19 16,23	112,38 33,44



1	2	3	4	5	6	7
14	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc	2,000	63,98 14,41	127,95 28,83
15	IzH18B	Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 60 mm, la suprafata carcasei pina la 0,50 m2, inclusiv format complicat изоляция	m2	3,000	444,39 275,04	1 333,18 825,12
		<i>Total</i>	Lei			22 427,09
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			3 797,55
		<i>Транспорт материалов</i>	7 %			1 181,46
		<i>Итого</i>				27 406,10
		<i>Накладные расходы</i>	12,5 %			3 425,76
		<i>Итого</i>				30 831,86
		<i>Сметная прибыль</i>	5 %			1 541,59
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				32 373,45 5 516,91
		2. Монтажные работы				
16	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм)	buc	1,000	14,41 14,41	14,41 14,41
17	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук)	buc	2,000	22,22 20,18	44,44 40,36
		<i>Total</i>	Lei			58,85
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			12,32
		<i>Транспорт материалов</i>	7 %			0,29
		<i>Итого</i>				71,46



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Накладные расходы</i>	56 %			30,67
		<i>Итого</i>				102,13
		<i>Сметная прибыль</i>	5 %			5,10
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				107,23 54,77
		3. Оборудование				
18		Contor de apa	buc	1,000	380,00 0,00	380,00 0,00
19		Сушилка для рук	buc	2,000	423,00 0,00	846,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 226,00
		Total Оборудование Inclusiv salariu				1 226,00

		Total	Lei	33 705
		Total deviz: Inclusiv salariu		33 705
				5 571

Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Дальнейшее развитие инфраструктуры Инвеститор
торговли и предпринимательства
г.Чадыр-Лунга, р-н Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
1	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Прокладка полипропиленовых труб со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15 мм) вода холодная	m			50,15 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2521216717050tp15	Teava din material plastic 15mm	m	1,0200	21,00	21,42
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	10,00	0,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	7,50	5,33
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	10,00	0,70
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	18,00	1,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	35,00	0,77
2	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Прокладка полипропиленовых труб со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15 мм) горячая вода	m			50,15 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2521216717050tp15	Teava din material plastic 15mm	m	1,0200	21,00	21,42
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	10,00	0,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	7,50	5,33
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	10,00	0,70
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	18,00	1,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	35,00	0,77
3	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 1/2 ", жестко заделанные) клипсы спаренные	buc			23,66 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	8,50	8,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,40	0,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	180,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
4	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для	buc			447,14 95,14



1	2	3	4	5	6	7
		инвалидов, диаметр 1/2 ")				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	320,00	320,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	16,00	32,00
5	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка кранов полуоборотных диаметр 1/2")	buc			139,94 60,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	63,00	63,31
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	16,00	16,08
6	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Установка умывальников со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			1 432,40 109,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,56
	2622102438000д	Lavoar	buc	1,0100	865,00	891,17
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	59,00	60,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	20,00	6,12
	2622102453900д	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	320,00	329,68
7	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утепленный)	buc			1 254,43 253,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	57,66	253,71
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	610,00	622,20
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	15,00	15,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	230,00	234,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	25,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	23,00	23,46
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	22,00	51,61
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	3,50	3,57
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	15,00	15,30
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	3,00	3,06
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	6,00	6,12
8	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Писсуар из санфарфора, установленный на бетонные стены)	buc			757,37 129,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	57,66	129,74
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	523,00	538,69
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn=3/8 "	buc	1,0000	25,00	25,50
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	49,00	49,98
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	22,00	13,46
9	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			64,00 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	44,00	45,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	12,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
10	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) уголок Ф100мм	buc			58,38 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721015yr 100	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare unghie Φ100mm	buc	1,0000	39,00	39,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	12,00	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	3,00	0,09
11	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			56,73 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2521216720160tp 50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	41,00	42,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
12	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) уголок Φ50mm	buc			52,73 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2523156721015yr 50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare unghie 50mm	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	12,00	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	3,00	0,07
13	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) переход от 50 на 100 мм	buc			56,19 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2523156721038tp 50	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare тройник 50mm	buc	1,0000	39,00	39,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	12,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	3,00	0,11
14	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc			63,98 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	49,00	49,49
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	12,00	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	3,00	0,03
15	IzH18B	Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 60 mm, la suprafata carcasei pina la 0,50 m2, inclusiv format complicat изолация	m2			444,39 275,04
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,7300	57,66	272,73
	26821626120	Теплоизолятор,	m2	1,0300	38,00	39,14
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3740	14,50	5,42
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,4760	14,00	118,66
	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	0,4560	11,90	5,43
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
		2. Монтажные работы				
16	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм)	buc			14,41 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
17	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida	buc			22,22

1	2	3	4	5	6	7
		sau b.c.a. (Сушилка для рук)				20,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,04
		3. Оборудование				
18		Contor de apa	buc			380,00
	3320634625000	Contor de apa	buc	1,0000	380,00	0,00
19		Сушилка для рук	buc			423,00
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	423,00	0,00
						423,00

APROBAT:

Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Дальнейшее развитие
инфраструктуры торговли и
предпринимательства
г. Чадыр-Лунга, р-н Чадыр-
Лунга

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Общественный туалет. Водопровод и канализация.

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 33 705 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera :

1.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,120	57,66	6,92
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	82,320	57,66	4 746,56
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,190	57,66	818,20
Total manopera						5 571

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,018	180,00	3,24
2.	2051142950700	Dibluri	buc	4,080	1,00	4,08
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,652	3,00	4,96
4.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,075	15,00	1,12
5.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,995	12,00	11,94
6.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,080	3,50	14,28
7.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,070	16,00	353,12
8.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,080	6,00	24,48
9.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224	20,00	24,48
10.	25212167170501 tp15	Teava din material plastic 15mm	m	16,320	21,00	342,72
11.	2521216717050т p15	Teava din material plastic 15mm	m	26,520	21,00	556,92
12.	25212167201601 10	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	16,480	44,00	725,12
13.	2521216720160т p50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	12,360	41,00	506,76
14.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	10,608	22,00	233,38
15.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,020	49,00	98,98
16.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,940	10,00	29,40
17.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,360	10,00	33,60
18.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	29,820	7,50	223,65
19.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,620	18,00	83,16
20.	2523156721015y r100	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare уголок Ф100mm	buc	8,000	39,00	312,00
21.	2523156721015y r50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare уголок 50mm	buc	4,000	38,00	152,00
22.	2523156721038т p50	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare тройник 50mm	buc	2,000	39,00	78,00

23.	2622102438000д	Lavoar	buc	4,121	865,00	3 564,67
24.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	4,080	610,00	2 488,80
25.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,060	523,00	1 077,38
26.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,080	230,00	938,40
27.	2622102453900д	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,121	320,00	1 318,72
28.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,650	1,40	6,51
29.	26821626120	Теплоизолятор,	m2	3,090	38,00	117,42
30.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	25,428	14,00	355,99
31.	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	1,368	11,90	16,28
32.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,150	14,00	2,10
33.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,122	14,50	16,27
34.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,040	49,00	99,96
35.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,080	23,00	93,84
36.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,080	3,00	12,24
37.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	59,00	240,72
38.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	4,080	15,00	61,20
39.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	35,00	142,80
40.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	15,000	8,50	127,50
41.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	320,00	1 280,00
42.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	14,070	63,00	886,41
43.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,080	25,00	102,00
44.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,040	25,00	51,00
45.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,080	15,00	61,20
46.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,000	423,00	846,00
47.	3220137315778	Decapant	kg	0,252	12,00	3,02
48.	3320634625000	Contor de apa	buc	1,000	380,00	380,00
49.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,015	19,00	0,28
Total materiale de construcții						18 108

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,919	35,00	32,16
Total utilaje de construcții						32

Total	Lei	33 705
--------------	------------	---------------

Total deviz:

33 705


Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Дальнейшее развитие
инфраструктуры торговли и
предпринимательства
г. Чадыр-Лунга, р-н Чадыр-
Лунга**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Общественный туалет. Электросвещение

Valoarea de deviz 9 893 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
		1.1. Монтажные работы - туалет				
1	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-ПМ-12	buc	1,000	261,89 133,77	261,89 133,77
2	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 6А, 230В (В) ВА47-29 1P 6А (В)	buc	3,000	90,97 89,95	272,91 269,85
3	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	0,530	345,57 323,43	183,15 171,42
4	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*2,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,250	151,84 132,16	37,96 33,04
5	590-1002	Провод ПВ1-066 1x1.5mm2	m	53,000	4,60 0,00	243,80 0,00
6	590-1003	Провод ПВ1-0,66 1x2.5mm2	m	25,000	6,40 0,00	160,00 0,00
7	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, 25 мм	100 m	0,780	1 534,03 372,31	1 196,54 1 070,40

1	2	3	4	5	6	7
8	pret de piata	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм	m	78,000	4,30 0,00	335,40 0,00
9	08-03-593-7	Монтаж светильника-потолочный (1P 54) двухламповый с люминисцентными лампами 36Вт	100 buc	0,030	6 549,00 5 627,67	196,47 168,83
10	цена поставщика	Светильник ARG TIC 236	buc	3,000	186,00 0,00	558,00 0,00
11	08-03-591-2	Установка выключателя 1P20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,030	1 907,67 1 856,67	57,23 55,70
12	цена поставщика	Выключатель одноклавишный 1P20 6А для скрытой проводки	buc	3,000	30,00 0,00	90,00 0,00
13	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной одноместной 250В 16А с заземляющим контактом 1P20 для скрытой проводки	100 buc	0,050	2 322,60 2 196,80	116,13 109,84
14	цена поставщика	Розетка с заземляющим контактом одноместная 1P20	buc	5,000	28,00 0,00	140,00 0,00
		Total	Lei			3 849,48
		Total Монтажные работы - туалет Inclusiv salariu				3 849,48 2 012,85
		Total	Lei			3 849,48
		Соцфонд и медстрах	22,5 %			452,89
		Транспорт материалов	7 %			118,76
		Итого				4 421,13
		Накладные расходы	56 %			1 127,20
		Итого				5 548,33
		Сметная прибыль	5 %			277,41
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				5 825,74 2 012,85
		2. Оборудование				
15	цена	Автомат. выключатель ВА47-	buc	3,000	49,00 147,00	



1	2	3	4	5	6	7
	поставщик а	29 1P 16A(C)			0,00	0,00
16	цена поставщик а	Электрорадиатор	buc	3,000	1 198,00 0,00	3 594,00 0,00
17	цена поставщик а	Щит ЩРВ-ПМ-12	buc	1,000	326,00 0,00	326,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 067,00
		Total Оборудование Inclusiv salariu				4 067,00

		Total	Lei	9 893
				9 893
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		2 013

Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Дальнейшее развитие инфраструктуры торговли и предпринимательства
Investitor г.Чадыр-Лунга, р-н Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
		1.1. Монтажные работы - туалет				
1	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-ПМ-12	buc			261,89
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	39,00	11,70
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	26,00	4,42
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0100	11 200,00	112,00
2	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 6А, 230В (В) ВА47-29 1Р 6А (В)	buc			90,97
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	57,66	89,95
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	85,00	1,02
3	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m			345,57
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	57,66	323,43
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	3,00	2,40
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,09
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	85,00	13,64
4	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*2,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			151,84
	1	Затраты труда	h-om	2,2900	57,66	132,16
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,08
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	85,00	13,60
5	590-1002	Провод ПВ1-066 1x1.5mm2	m			4,60
	590-1002	Провод ПВ1-066 1x1.5mm2	m	1,0000	4,60	4,60
6	590-1003	Провод ПВ1-0,66 1x2.5mm2	m			6,40
	590-1003	Провод ПВ1-066 1x2.5mm2	m	1,0000	6,40	6,40
7	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, 25 мм	100 m			1 534,03
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	3,50	3,50
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	0,60	4,03
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,0000	0,50	9,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	30,00	145,19
8	pret de piata	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм	m			4,30
	555567	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм	m	1,0000	4,30	4,30
9	08-03-593-7	Монтаж светильника- потолочный (1Р 54)	100 buc			6 549,00

1	2	3	4	5	6	7
		двухламповый с люминисцентными лампами 36Вт				5 627,67
	1	Затраты труда	h-om	97,6000	57,66	5 627,67
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3100	85,00	25,33
	330206	Дрели электрические	h-ut	25,6000	35,00	896,00
10	цена поставщика	Светильник ARGTIC 236	buc			186,00
	555576	Светильник ARGTIC 236	buc	1,0000	186,00	186,00
11	08-03-591-2	Установка выключателя 1P20 6A одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 907,67
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	57,66	1 856,67
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
12	цена поставщика	Выключатель одноклавишный 1P20 6A для скрытой проводки	buc			30,00
	555597	Выключатель одноклавишный 1P20 6A для скрытой проводки	buc	1,0000	30,00	30,00
13	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной одноместной 250В 16А с заземляющим контактом 1P20 для скрытой проводки	100 buc			2 322,60
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	57,66	2 196,80
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5000	26,00	39,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	85,00	35,80
14	цена поставщика	Розетка с заземляющим контактом одноместная 1P20	buc			28,00
	555593	Розетка с заземляющим контактом одноместная 1P20	buc	1,0000	28,00	28,00
		2. Оборудование				
15	цена поставщика	Автомат. выключатель ВА47-29 1P 16A(C)	buc			49,00
	5555124	Автомат. выключатель ВА47-29 1P 16A(C)	buc	1,0000	49,00	49,00
16	цена поставщика	Электрорадиатор	buc			1 198,00
	55559109	Электрорадиатор	buc	1,0000	1 198,00	1 198,00
17	цена поставщика	Щит ЩРВ-ПМ-12	buc			326,00
	55559111	Щит ЩРВ-ПМ-12	buc	1,0000	326,00	326,00

APROBAT:

Intocmit
SRL SACRATIS
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Дальнейшее развитие
инфраструктуры торговли и
предпринимательства
г. Чадыр-Лунга, р-н Чадыр-
Лунга

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3
Общественный туалет. Элетроосвещение

Valoarea de deviz 9 893 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	34,909	57,66	2 012,85
		Total manopera				2 013

Materiale:

1.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,300	39,00	11,70
2.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,245	26,00	6,37
3.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,010	11 200,00	112,00
4.	5009030	Заглушки	10 buc	0,780	3,50	2,73
5.	5009031	Скобы	10 buc	5,226	0,60	3,14
6.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,424	3,00	1,27
7.	5009061	Втулки изолирующие	buc	31,716	0,50	15,85
8.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,191	85,00	16,24
9.	5555124	Автомат. выключатель ВА47-29 1P 16A(C)	buc	3,000	49,00	147,00
10.	555567	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм	m	78,000	4,30	335,40
11.	555576	Светильник ARG TIC 236	buc	3,000	186,00	558,00
12.	55559109	Элетрорадиатор	buc	3,000	1 198,00	3 594,00
13.	55559111	Щит ЦРв-ПМ-12	buc	1,000	326,00	326,00
14.	555593	Розетка с заземляющим контактом одноместная 1P20	buc	5,000	28,00	140,00
15.	555597	Выключатель одноклавишный 1P20 6А для скрытой проводки	buc	3,000	30,00	90,00
16.	590-1002	Провод ПВ1-066 1x1.5mm2	m	53,000	4,60	243,80



17.	590-1003	Провод ПБ1-066 1x2.5mm2	m	25,000	6,40	160,00
Total materiale de construcții						5 764

Utilaje de construcții:

1.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,768	35,00	26,88
2.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	3,775	30,00	113,25
Total utilaje de construcții						140

Total	Lei	9 893
--------------	------------	--------------

Total deviz:

9 893



Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Дальнейшее развитие
инфраструктуры торговли и
предпринимательства
г.Чадыр-Лунга, р-н Чадыр-
Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4
Автостоянка на муниципальном рынке

Valoarea de deviz 1 025 380 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Автостоянка				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	25,100	85,05 0,00	2 134,80 0,00
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, III категории)	100 m3	5,020	1 027,00 0,00	5 155,54 0,00




1	2	3	4	5	6	7
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	753,000	21,66 0,00	16 309,98 0,00
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	25,100	641,67 520,67	16 105,91 13 068,81
5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	101,250	446,54 21,33	45 212,48 2 160,06
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка толщина 6см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	2 025,000	232,32 60,20	470 454,15 121 899,00



1	2	3	4	5	6	7
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров БР 100.30.15 см, по бетонному основанию 30x20 см)	m	80,000	212,56 34,02	17 004,60 2 721,55
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля,) ограждающий парапет	kg	365,000	24,95 12,11	9 106,23 4 419,64
9	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов лотков L-3m)	buc	42,000	1 276,98 121,09	53 632,97 5 085,61
10	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, 450*750*50 на сливном отверстии)	buc	210,000	503,76 65,16	105 788,72 13 682,72
		<i>Total</i>	Lei			740 905,38
		Total Автостоянка Inclusiv salariu				740 905,38 163 037,39
		1.2. Ворот				
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	7,600	231,48 227,76	1 759,23 1 730,96
12	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических ворот)	kg	125,000	3,71 3,46	463,13 432,44
13	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de	m	6,000	266,71	1 600,26



1	2	3	4	5	6	7
		otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения профнастила по профильной трубе)			52,47	314,82
14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлической калитки (кованной) L=0,9m, H=1,55m)	m2	1,200	2 105,16 98,59	2 526,19 118,31
15	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот (кованных) L=4,06,2m, H=1,55m)	m2	6,200	2 105,14 98,60	13 051,84 611,31
		<i>Total</i>	Lei			19 400,65
		Total Ворот Inclusiv salariu				19 400,65 3 207,84
		<i>Total</i>	Lei			760 306,03
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			37 405,18
		<i>Транспорт материалов</i>	7 %			39 386,91
		<i>Итого</i>				837 098,12
		<i>Накладные расходы</i>	12,5 %			104 637,26
		<i>Итого</i>				941 735,38
		<i>Сметная прибыль</i>	5 %			47 086,77
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				988 822,15 166 245,23
		2. Монтажные работы				
16	20-01-022-01	Bariera automata, inclusiv semnalul cu: doua unitati luminoase de acelasi tip	buc	1,000	2 473,61 2 473,61	2 473,61 2 473,61



1	2	3	4	5	6	7
		(Шлагбаум автоматический, включая светофор с: двумя однозначными головками)				
		<i>Total</i>	Lei			2 473,61
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			556,56
		<i>Итого</i>				3 030,17
		<i>Накладные расходы</i>	56 %			1 385,22
		<i>Итого</i>				4 415,39
		<i>Сметная прибыль</i>	5 %			220,77
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				4 636,16 2 473,61
		3. Оборудование				
17		Автоматический шлагбаумн в полном комплекте	buc	2,000	15 960,00 0,00	31 920,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			31 920,00
		Total Оборудование Inclusiv salariu				31 920,00

		Total	Lei		1 025 380
		Total deviz: Inclusiv salariu			1 025 380
					168 720



Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Дальнейшее развитие инфраструктуры торговли и предпринимательства
г. Чадыр-Лунга, р-н Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Автостоянка				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
2	TsC03G1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории)	100 m3			1 027,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	395,00	1 027,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			21,66 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	285,00	21,66
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2			641,67 520,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	57,66	520,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	85,00	102,00
5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			446,54 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	285,00	373,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,2320	19,00	4,41

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	125,00	19,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	6,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка толщина 6см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			232,32 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	39,60
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare толщ.6 см	m2	1,0150	118,00	119,77
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	96,00	7,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	1,96
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров БР 100.30.15 см, по бетонному основанию 30x20 см)	m			212,56 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 130,00	50,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	220,00	1,76
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР 100.30.15 см	m	1,0050	120,83	121,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
8	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля,) ограждающий парапет	kg			24,95 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,19
9	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов лотков L-3m)	buc			1 276,98 121,09
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	931,60	5,59
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	1 130,00	1 141,30
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	18,00	9,00
10	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, 450*750*50 на сливном отверстии)	buc			503,76 65,16
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	57,66	65,16
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil решетка чугунная разм.450*750*50	buc	1,0000	430,00	438,60
		1.2. Вороты				
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков,	m3			231,48 227,76



1	2	3	4	5	6	7
		кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,44
12	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических ворот)	kg			3,71
						3,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	12,50	0,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	6,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,18
13	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения профнастила по профильной трубе)	m			266,71
						52,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0650	1 130,00	75,52
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	105,00	102,44
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	10,50	2,59
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,0000	8,20	33,69
14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлической калитки (кованной) L=0,9m, H=1,55m)	m2			2 105,16
						98,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301501k	Porti metalice inclusiv accesoriile калитка металлическая кованная	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,30	1,83
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	39,00	4,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,92	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	220,00	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
15	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот (кованных) L=4,06,2m, H=1,55m)	m2			2 105,14
						98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,95
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301501	Porti metalice inclusiv accesoriile ворота металлические кованые	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,30	1,83
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	39,00	4,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,92	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,87
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	220,00	0,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Монтажные работы				
16	20-01-022-01	Bariera automata, inclusiv semnalul cu: doua unitati luminoase de acelasi tip (Шлагбаум автоматический, включая светофор с: двумя однозначными головками)	buc			2 473,61 2 473,61
	1	Затраты труда	h-om	42,9000	57,66	2 473,61
		3. Оборудование				
17		Автоматический шлагбаумн в полном комплекте	buc			15 960,00 0,00
	5555112	Автоматический шлагбаумн в полном комплекте	buc	1,0000	15 960,00	15 960,00

APROBAT:

Intocmit
SRL SACRATIS

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Дальнейшее развитие
инфраструктуры торговли и
предпринимательства
г. Чадыр-Лунга, р-н Чадыр-
Лунга**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4
Автостоянка на муниципальном рынке

Valoarea de deviz 1 025 380 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	42,900	57,66	2 473,61
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,420	57,66	197,20
3.	7123010010200	Betonist	h-om	0,900	57,66	51,89
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	83,520	57,66	4 815,77
5.	7129020012800	Pavator	h-om	2 122,772	57,66	122 399,03
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	237,300	57,66	13 682,72
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,332	57,66	76,80
8.	7212030022700	Sudor	h-om	5,056	57,66	291,53
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,104	57,66	409,61
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,750	57,66	216,22
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	69,350	57,66	3 998,72
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	238,653	57,66	13 760,73
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,302	57,66	2 439,13
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67,740	57,66	3 905,88
		Total manopera				168 720

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030	220,00	6,60
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,640	220,00	140,80
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,125	220,00	2 227,50
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	153,900	96,00	14 774,40
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	132,739	285,00	37 830,61
6.	20301129301501	Porti metalice inclusiv accesoriile ворота металлические кованые	m2	6,200	1 980,00	12 276,00
7.	20301129301501 к	Porti metalice inclusiv accesoriile калитка металлическая кованая	m2	1,200	1 980,00	2 376,00
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,125	6,50	0,81
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	12,50	1,25
10.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,740	18,30	13,55
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	233,600	1,50	350,40
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 240,000	1,50	4 860,00
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	9,250	1,50	13,87

		S1500				
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	53 460,000	1,50	80 190,00
15.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare толщ.6 см	m2	2 055,375	118,00	242 534,25
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,001	1 130,00	4 521,13
17.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,252	931,60	234,76
18.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15 см	m	80,400	120,83	9 714,73
19.	2666122800600	Element prefabricat	buc	42,420	1 130,00	47 934,60
20.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	1,479	10,50	15,53
21.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	5,854	105,00	614,67
22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,650	14,50	52,92
23.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	365,000	12,50	4 562,50
24.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	24,648	8,20	202,11
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,676	39,00	104,36
26.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	29,600	1,00	29,60
27.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	29,600	1,00	29,60
28.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	29,600	1,00	29,60
29.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil решетка чугунная разм.450*750*50	buc	214,200	430,00	92 106,00
30.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	40,500	98,00	3 969,00
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,702	1,92	3,27
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	48,590	19,00	923,21
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,487	19,00	9,25
34.	4100126202818	Apa	m3	0,912	19,00	17,33
35.	5555112	Автоматический шлаббаумн в полном комплекте	buc	2,000	15 960,00	31 920,00
Total materiale de construcții						594 590

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,148	250,00	37,00
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	21,000	18,00	378,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,983	18,00	17,69
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,604	450,00	4 321,80
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	30,120	85,00	2 560,20
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,491	125,00	1 936,38
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,052	395,00	5 155,54
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,625	35,00	21,88
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	57,228	285,00	16 309,98
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,329	280,00	652,12
Total utilaje de construcții						31 392

Total	Lei	1 025 380
--------------	------------	------------------

Total deviz:

1 025 380

Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

