

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Antonesti

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Antonesti

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparații interioare și exterioare la Căminul Cultural din s. Antonești, raionul Ștefan Vodă

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	43,0000
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	48,0000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	134,0000
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	14,4000
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,9000
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	16,0000
7	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	3,0000
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,3200
		2. Pereti		
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	134,0000
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	48,0000

1	2	3	4	5
		beton sau caramida, cu suprafete plane		
11	CF17B K-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	48,0000
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	22,6000
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,6000
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	156,6000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,6000
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	156,6000
17	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	156,6000
18	CK26B	Corniere din aluminiu (Nota : suruburile se exclud)	m	42,6000
		3. Tavan		
19	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2	79,0000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,0000
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,0000
		4. Carniz		

1	2	3	4	5
22	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2	13,6000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,6000
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,6000
		5. Pardosea		
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	43,0000
		6. Pervazuri		
26	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma	m2	4,8000
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,8000
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,8000
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,8000
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,8000
31	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	4,8000
		7. Amenajare		
32	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2	1,6000

1	2	3	4	5
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv		
33	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	160,0000
34	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	39,0000
35	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	160,0000