

**AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE
PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII**

(denumirea obiectivului)

Ofertant: SRL "Fabianca"

DEVIZ OFERTA

**„ Lucrări de reparație capital a unui depozit alimentar din cadrul Spitalului Clinic
Militar Central” LOT-3**

Valoarea de deviz 1 487 761,12 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari 1.1. Subsoll 1.1.1. Scara				
1	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	11,0300	286,602 122,400	3 161,219 1 350,072
2	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	140,0000	20,037 2,376	2 805,145 332,640
3	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	2,0000	2 225,138 324,000	4 450,275 648,000
4	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice	m2	9,5000	480,109 149,040	4 561,031 1 415,880
5	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,0000	56,485 22,320	56,485 22,320
6	RpEF01A	Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafata din beton	buc	2,0000	534,472 16,560	1 068,945 33,120
7	CF01E1	Prepararea mortarelor pentru	m3	1,0000	1 856,660	1 856,660

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat manual pe santier			201,600	201,600
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,0000	132,996 86,400	5 053,829 3 283,200
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	38,0000	108,532 106,992	4 124,216 4 065,696
10	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	38,0000	66,287 41,760	2 518,906 1 586,880
		<i>Total</i>	Lei			29 656,711
		Total Scara Inclusiv salariu				29 656,711 12 939,408
		1.1.2. Incaperea 1				
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	65,0000	274,726 165,600	17 857,177 10 764,000
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	65,0000	108,532 106,992	7 054,580 6 954,480
13	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa.	m2	65,0000	66,287 41,760	4 308,655 2 714,400
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,3000	20,190 19,440	611,757 589,032

1	2	3	4	5	6	7
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,3000	132,995 86,400	4 029,763 2 617,920
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei tavan	m2	30,3000	108,532 106,992	3 288,520 3 241,858
17	RpCR01A	Zugraveli interioare al tavanelor cu var	m2	30,3000	22,608 12,960	685,023 392,688
18	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industrială	m2	30,3000	361,011 104,400	10 938,634 3 163,320
19	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	30,3000	263,091 61,200	7 971,663 1 854,360
20	RpEF01A	Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafata din beton	buc	2,0000	534,472 16,560	1 068,945 33,120
21	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,0000	56,485 22,320	112,970 44,640
22	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	60,807 19,440	60,807 19,440
		<i>Total</i>	Lei			57 988,494
		Total Incaperea 1 Inclusiv salariu				57 988,494 32 389,258
		1.1.3. Incaperea 2				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	107,0000	20,190 19,440	2 160,330 2 080,080
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti	m3	0,7500	3 351,592 388,800	2 513,694 291,600

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori cu inaltimea pina la 4 m astuparea golului 1.5*1.0 2 unitati				
25	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti	m2	107,0000	274,726 165,600	29 395,661 17 719,200
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	107,0000	108,532 106,992	11 612,924 11 448,144
27	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa.	m2	107,0000	66,287 41,760	7 092,709 4 468,320
28	CG32D	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu nisip si ciment	m3	10,8000	728,300 198,000	7 865,640 2 138,400
29	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industriala	m2	72,0000	361,011 104,400	25 992,792 7 516,800
30	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	576,0000	19,749 2,088	11 375,280 1 202,688
31	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	72,0000	263,091 61,200	18 942,566 4 406,400
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	72,0000	20,190 19,440	1 453,680 1 399,680
33	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa.	m2	72,0000	66,287 41,760	4 772,664 3 006,720
34	RpEF01A	Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafata din beton	buc	3,0000	534,473 16,560	1 603,418 49,680
35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	1,0000	60,807 19,440	60,807 19,440

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
		<i>Total</i>	Lei			124 842,165
		Total Incaperea 2 Inclusiv salariu				124 842,165 55 747,152
		1.1.4. Incaperea 3				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,0000	20,190 19,440	1 150,830 1 108,080
37	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	57,0000	274,726 165,600	15 659,371 9 439,200
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	57,0000	108,532 106,992	6 186,324 6 098,544
39	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa.	m2	57,0000	66,287 41,760	3 778,359 2 380,320
40	CG32D	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu nisip si ciment	m3	3,3300	728,300 198,000	2 425,238 659,340
41	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industrială	m2	23,8000	361,011 104,400	8 592,062 2 484,720
42	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	190,7200	19,749 2,088	3 766,481 398,223
43	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	23,8000	263,091 61,200	6 261,571 1 456,560
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	23,8000	20,190 19,440	480,522 462,672

1	2	3	4	5	6	7
45	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa.	m2	23,8000	66,287 41,760	1 577,631 993,888
46	RpEF01A	Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafata din beton	buc	3,0000	534,473 16,560	1 603,418 49,680
47	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	60,807 19,440	60,807 19,440
		<i>Total</i>	Lei			51 542,614
		Total Incaperea 3 Inclusiv salariu				51 542,614 25 550,667
		1.1.5. Coridor				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,0000	20,190 19,440	686,460 660,960
49	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	34,4000	274,726 165,600	9 450,567 5 696,640
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	34,4000	108,532 106,992	3 733,501 3 680,525
51	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa.	m2	34,4000	66,287 41,760	2 280,272 1 436,544
52	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industrială	m2	14,0000	361,011 104,400	5 054,154 1 461,600
53	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu	kg	112,0000	19,749 2,088	2 211,860 233,856

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm inclusiv				
54	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	14,0000	263,091 61,200	3 683,277 856,800
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	14,0000	20,190 19,440	282,660 272,160
56	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa.	m2	14,0000	66,287 41,760	928,018 584,640
57	RpEF01A	Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafata din beton	buc	1,0000	534,472 16,560	534,472 16,560
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	60,807 19,440	60,807 19,440
		<i>Total</i>	Lei			28 906,048
		Total Coridor Inclusiv salariu				28 906,048 14 919,725
		<i>Total</i>	Lei			292 936,032
		Total Subsoll Inclusiv salariu				292 936,032 141 546,210
		1.2. Bloc alimentar				
		1.2.1. Incapere 1 tehnica- baie wc				
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	59,3000	20,190 19,440	1 197,267 1 152,792
60	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m la WC Baie	100m2	0,1177	32 198,530 10 535,038	3 789,767 1 239,974
61	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit,	m2	11,7700	795,138 432,000	9 358,775 5 084,640

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura				
62	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	5,0000	513,455 208,800	2 567,275 1 044,000
63	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,3600	3 040,547 67,681	1 094,597 24,365
64	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	59,3000	274,726 165,600	16 291,240 9 820,080
65	IzF13A1	Strat termoizolant la tavan cu vata minerala 50 mm	m2	16,2200	157,582 35,280	2 555,980 572,242
66	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,2200	387,213 182,880	6 280,587 2 966,314
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish	m2	16,2200	151,034 110,160	2 449,775 1 786,795
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	16,2200	60,639	983,559

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			39,600	642,312
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,2200	57,033 39,600	925,079 642,312
70	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv armare pardosea	kg	130,0000	19,749 2,088	2 567,338 271,440
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,2200	102,320 50,400	1 659,631 817,488
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,2200	17,205 8,640	279,057 140,141
73	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	16,2200	484,655 180,000	7 861,105 2 919,600
74	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	3,0000	56,485 22,320	169,455 66,960
75	RpEF01A	Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafata din beton	buc	3,0000	534,473 16,560	1 603,418 49,680
76	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	2,0000	60,807 19,440	121,614 38,880

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
77	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv polisterol extrudat 50 mm	m2	16,2200	2 108,893 295,200	34 206,244 4 788,144
78	ID07A	Regulator termostatic	buc	1,0000	2 157,697 32,400	2 157,697 32,400
79	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, in baie wc	buc	1,0000	2 504,895 1 491,120	2 504,895 1 491,120
80	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,0000	176,310 165,600	176,310 165,600
		<i>Total</i>	Lei			100 800,665
		Total Incapere 1 tehnica- baie wc Inclusiv salariu				100 800,665 35 757,279
		1.2.2. Incapere 2 - depozit				
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	59,7000	20,190 19,440	1 205,343 1 160,568
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish.	m2	59,7000	128,644 87,840	7 680,059 5 244,048
83	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	59,7000	25,453 17,280	1 519,538 1 031,616
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de fibra plasa 160 gr	m2	59,7000	23,564 14,400	1 406,765 859,680
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,7000	60,639 39,600	3 620,124 2 364,120
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	59,7000	57,033	3 404,882

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			39,600	2 364,120
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	18,5200	20,190 19,440	373,919 360,029
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish	m2	18,5200	151,034 110,160	2 797,153 2 040,163
89	RpCR01A	Zugraveli interioare al tavanelor cu var	m2	59,7000	22,608 12,960	1 349,697 773,712
90	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industriala	m2	18,5200	361,011 104,400	6 685,924 1 933,488
91	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	18,5200	263,091 61,200	4 872,449 1 133,424
92	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	5,0000	56,485 22,320	282,426 111,600
93	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	60,807 19,440	60,807 19,440
94	RpEF01A	Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafata din beton	buc	2,0000	534,472 16,560	1 068,945 33,120
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1000	3 701,660 58,320	7 773,486 122,472
		<i>Total</i>	Lei			44 101,517

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere 2 - depozit Inclusiv salariu				44 101,517 19 551,600
		1.2.3. Incapere 3- depozit				
96	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,1200	3 351,625 388,800	402,195 46,656
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	164,0300	20,190 19,440	3 311,766 3 188,743
98	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	164,0300	274,726 165,600	45 063,273 27 163,368
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish.	m2	164,0300	128,644 87,840	21 101,508 14 408,395
100	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	164,0300	25,453 17,280	4 175,039 2 834,438
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de fibra plasa 160 gr	m2	164,0300	23,564 14,400	3 865,187 2 362,032
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	164,0300	60,639 39,600	9 946,550 6 495,588
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	164,0300	57,033 39,600	9 355,155 6 495,588
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	69,0000	20,190	1 393,110

1	2	3	4	5	6	7
					19,440	1 341,360
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish	m2	69,0000	151,034 110,160	10 421,360 7 601,040
106	RpCR01A	Zugraveli interioare al tavanelor cu var	m2	69,0000	22,608 12,960	1 559,952 894,240
107	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industrială	m2	69,0000	361,011 104,400	24 909,759 7 203,600
108	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	551,8000	19,749 2,088	10 897,360 1 152,158
109	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	69,0000	263,091 61,200	18 153,293 4 222,800
110	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	4,0000	56,485 22,320	225,940 89,280
111	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, LED 1,2 m	buc	4,0000	356,602 16,560	1 426,410 66,240
		<i>Total</i>	Lei			166 207,857
		Total Incapere 3- depozit Inclusiv salariu				166 207,857 85 565,526
		1.2.4. Incapere 4 - frigider				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,8000	20,190 19,440	1 267,932 1 220,832
113	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	62,8000	274,726 165,600	17 252,780 10 399,680
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	22,5000	128,644 87,840	2 894,494 1 976,400

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish.				
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	22,5000	25,453 17,280	572,690 388,800
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de fibra plasa 160 gr	m2	22,5000	23,564 14,400	530,188 324,000
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,5000	60,639 39,600	1 364,368 891,000
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,5000	57,033 39,600	1 283,247 891,000
119	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	40,3200	795,138 432,000	32 059,961 17 418,240
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	22,6000	20,190 19,440	456,294 439,344
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish	m2	22,6000	151,034 110,160	3 413,373 2 489,616
122	RpCR01A	Zugraveli interioare al tavanelor cu var	m2	22,6000	22,608 12,960	510,940 292,896
123	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industriala	m2	22,6000	361,011 104,400	8 158,849 2 359,440

1	2	3	4	5	6	7
124	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	22,6000	263,091 61,200	5 945,861 1 383,120
125	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	10,0000	56,485 22,320	564,851 223,200
126	RpEE03A	Montarea prizelor la 380 kW	buc	2,0000	403,897 22,320	807,794 44,640
127	RpEF01A	Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafata din beton	buc	2,0000	534,472 16,560	1 068,945 33,120
128	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, automate	buc	10,0000	253,512 59,760	2 535,120 597,600
		<i>Total</i>	Lei			80 687,687
		Total Incapere 4 - frigider Inclusiv salariu				80 687,687 41 372,928
		1.2.5. Incapere 5 - Coridor				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,6000	20,190 19,440	1 304,274 1 255,824
130	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	64,6000	274,726 165,600	17 747,287 10 697,760
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish.	m2	34,2000	128,644 87,840	4 399,632 3 004,128
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	34,2000	25,453 17,280	870,489 590,976

1	2	3	4	5	6	7
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de fibra plasa 160 gr	m2	34,2000	23,564 14,400	805,885 492,480
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,2000	60,639 39,600	2 073,840 1 354,320
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,2000	57,033 39,600	1 950,535 1 354,320
136	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	30,4200	795,138 432,000	24 188,096 13 141,440
137	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industrială	m2	25,6000	361,011 104,400	9 241,882 2 672,640
138	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	25,6000	263,091 61,200	6 735,135 1 566,720
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	25,6000	20,190 19,440	516,864 497,664
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish	m2	25,6000	151,034 110,160	3 866,476 2 820,096
141	RpCR01A	Zugraveli interioare al tavanelor cu var	m2	25,6000	22,608 12,960	578,764 331,776
142	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,0000	56,485 22,320	169,455 66,960
143	RpEF01A	Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafata din beton	buc	2,0000	534,472 16,560	1 068,945 33,120
144	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	1,0000	60,807 19,440	60,807 19,440

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
		<i>Total</i>	Lei			75 578,366
		Total Incapere 5 - Coridor Inclusiv salariu				75 578,366 39 899,664
		<i>Total</i>	Lei			467 376,092
		Total Bloc alimentar Inclusiv salariu				467 376,092 222 146,997
		1.3. Fatada bloc alimentar				
145	CK17G	Montare tabla profilata	m2	115,8000	331,141 102,240	38 346,087 11 839,392
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,0000	20,190 19,440	1 049,880 1 010,880
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	52,0000	274,726 165,600	14 285,742 8 611,200
		<i>Total</i>	Lei			53 681,709
		Total Fatada bloc alimentar Inclusiv salariu				53 681,709 21 461,472
		1.4. Pereu- отмокта				
148	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,5000	286,602 122,400	716,506 306,000
149	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	100,0000	20,037 2,376	2 003,675 237,600

1	2	3	4	5	6	7
150	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,9000	2 225,135 324,000	4 227,757 615,600
		<i>Total</i>	Lei			6 947,938
		Total Pereu- отмостка Inclusiv salariu				6 947,938 1 159,200
		1.5. Prag la intrare in bloc alimentar				
151	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice	m2	15,3000	457,069 126,000	6 993,150 1 927,800
152	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industrială	m2	15,3000	361,011 104,400	5 523,468 1 597,320
153	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55	m2	15,3000	263,091 61,200	4 025,295 936,360
		<i>Total</i>	Lei			16 541,913
		Total Prag la intrare in bloc alimentar Inclusiv salariu				16 541,913 4 461,480
		1.6. Ventilare				
		1.6.1. Lucrari sanitare				
154	VA21A	Montarea canalelor de ventilare la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu de 0.5mm grosimea avind perimetrul pina la 600 mm.	m2	75,0000	584,950 120,888	43 871,270 9 066,600
155	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv (Vata minerala ISOVER alum.50mm)	m2	30,0000	126,661 62,640	3 799,818 1 879,200
156	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici	buc	4,0000	1 411,921	5 647,685

1	2	3	4	5	6	7
		din cauciuc			351,360	1 405,440
157	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	2,0000	724,982 113,760	1 449,964 227,520
158	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	80,0000	34,752 21,600	2 780,149 1 728,000
159	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm RRC200	buc	2,0000	568,065 247,680	1 136,130 495,360
160	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm RRC160	buc	2,0000	568,065 247,680	1 136,130 495,360
161	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm RRC125	buc	4,0000	568,066 247,680	2 272,262 990,720
162	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 500*100h	buc	20,0000	340,800 36,000	6 816,000 720,000
163	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 500*100h	buc	2,0000	340,800 36,000	681,600 72,000
164	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	4,0000	133,470 79,200	533,880 316,800
165	RCsB30R	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm k2	buc	6,0000	532,690 143,856	3 196,142 863,136
		<i>Total</i>	Lei			73 321,030
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				73 321,030 18 260,136
		<i>Total</i>	Lei			73 321,030

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilare Inclusiv salariu				73 321,030 18 260,136
		<i>Total</i>	Lei			910 804,714
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			98 168,519
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			14 716,157
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			61 421,363
		<i>Total</i>				1 085 110,75 3
		<i>Venit</i>	3 %			32 553,323
		Total Lucrari Inclusiv salariu				1 117 664,07 6 409 035,495
		2. Montare utilaj				
166	20-01-001-01	Sistem automatizat de conducere categoria 1 de complexitate	buc	2,0000	964,800 964,800	1 929,600 1 929,600
167	VC04D	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 4.700-14.600 mc/h cu motor electric de 3- 10 kw	buc	2,0000	2 590,620 2 229,120	5 181,239 4 458,240
168	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	2,0000	3 518,052 3 230,640	7 036,103 6 461,280
		<i>Total</i>	Lei			14 146,942
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 083,789
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			29,575
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			7 195,507
		<i>Total</i>				24 455,813
		<i>Venit</i>	3 %			733,674
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				25 189,487 12 849,120
		3. UTILAJ VENTILARE 3.1. Utilaj				
169	01U	Ventilator rectangularbSVF 50-30/25/4D	buc	2,0000	8 470,150 0,000	16 940,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
170	02U	CTA refulare 315-3-9 1500 m3/h skystar mini inclusiv telecomanda	buc	2,0000	31 976,800 0,000	63 953,600 0,000
171	03U	Panou de control p/u instalatii ventilare	buc	2,0000	3 458,000 0,000	6 916,000 0,000
172	04U	Boiler vertical cu capacitatea de 100L	buc	1,0000	441,680 0,000	441,680 0,000
173	04U	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 315-1.0	buc	4,0000	1 886,500 0,000	7 546,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			95 797,580
		Total Utilaj Inclusiv salariu				95 797,580
		<i>Total</i>	Lei			95 797,580
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 149,571
		Total UTILAJ VENTILARE Inclusiv salariu				96 947,151

		Total	Lei	1 239 800,93
		Tva	20 %	247 960,19
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 487 761,12 421 884,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)