

## Реконструкция уличного освещения в мун. Комрат

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 02 PT-34

Valoarea de deviz 226 995,04 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. PT34</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-014-2	Демонтаж светильников RCU	buc	10,0000	68,700 68,700	687,000 687,000
2	08-02-363-1	Demontare console metalice	buc	10,0000	102,300 102,300	1 023,000 1 023,000
3	08-03-573-4	Demontarea dulap de comanda- демонтаж шкафа	buc	2,0000	71,100 71,100	142,200 142,200
4	33-03-004-1	Забивка вертикальных заземлителей механизированная, на глубину до 5 м LEA si IDD 750kV	buc	9,0000	154,650 24,300	1 391,850 218,700
5	33-04-030-1	Установка разрядников: с помощью механизмов	set	3,0000	254,800 128,700	764,400 386,100
6	33-03-004-1	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici	buc	1,0000	153,450 24,300	153,450 24,300
7	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelo (Ручное корчевание покрытой)	100m2	0,2000	307,800 307,800	61,560 61,560
		<i>Total</i>	Lei			4 223,460
		<i>Отчисление на социальное и медицинское с</i>	22,5 %			572,144
		<i>Транспорт материалов</i>	2 %			20,642

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Прямые затраты</i>				4 816,246
		<i>Накладные расходы</i>	10 %			481,624
		<i>ИТОГО:</i>				5 297,870
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			317,873
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>5 615,743 2 542,860</b>
		<b>1.2. Lucrari de montare</b>				
8	08-02-369-2	Светильник с лампами LED , устанавливаемые вне зданий	buc	20,0000	169,620 70,200	3 392,400 1 404,000
9	08-02-363-1	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 -на опорах для светильников	buc	20,0000	273,300 102,300	5 466,000 2 046,000
10	33-04-017-1	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ	1000 m	0,7850	3 742,702 1 957,200	2 938,021 1 536,402
11	08-02-148-1	Прокладка кабеля AVVGng 3*4mm2 до 35кВ, в проложенных ,коробах	100 m	0,5000	680,280 372,000	340,140 186,000
12	08-02-148-1	Прокладка кабеля AVVGng 3*4mm2 до 35кВ, в проложенных -tub gofrat d20mm	100 m	0,2000	684,350 372,000	136,870 74,400
13	08-02-148-1	Прокладка кабеля СИП-2 35mm2 в гофре трубе Ф50мм	100 m	0,0300	662,500 372,000	19,875 11,160
14	08-02-148-1	Прокладка кабеля AVVGng 4*35mm2 до 35кВ, в проложенных -tub gofrat d50mm	100 m	0,1700	675,853 372,000	114,895 63,240
15	08-03-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной	buc	2,0000	136,920 71,100	273,840 142,200
16	08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные 5-100А 380V	buc	1,0000	27,600 26,100	27,600 26,100
17	08-03-529-1	Контактор постоянного тока на конструкции 380V	buc	1,0000	346,956 102,600	346,956 102,600
18	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	buc	3,0000	111,772 46,800	335,316 140,400

1	2	3	4	5	6	7
19	08-03-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке- montarea separator de sarcina	buc	2,0000	201,350 84,300	402,700 168,600
20	10-08-017-01	Электрочасы односторонние: на стене УЛИЧНЫЕ	buc	1,0000	276,800 136,800	276,800 136,800
21	08-01-015-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением, кВ: 220 ОПС1-В	set	1,0000	1 589,040 423,000	1 589,040 423,000
22	08-01-087-3	Металлические конструкции	t	0,0500	23 982,000 1 866,000	1 199,100 93,300
23	08-02-407-3	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50	100 m	0,2000	3 982,720 1 422,000	796,544 284,400
24	08-03-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100	buc	20,0000	201,350 84,300	4 027,000 1 686,000
25	08-02-317-5	Реле блокировочное 380 VAC 50Hz. In=40A	buc	1,0000	121,700 106,200	121,700 106,200
26	08-02-317-5	Fotoreleu 220 VAC 50Hz. I=10A	buc	1,0000	121,700 106,200	121,700 106,200
27	08-02-376-24	Узлы типового участка воздушной линии при прокладке СИП с использованием проводов с неизолированным нулевым несущим проводником: абонентское ответвление от промежуточной опоры -(Clema ES1500)	buc	21,0000	707,400 116,100	14 855,400 2 438,100
28	pret furnizor	Set de fixare intermediara "ES 1500"	buc	21,0000	75,000 0,000	1 575,000 0,000
29	08-02-376-27	Узлы типового участка воздушной линии при прокладке СИП с использованием проводов с неизолированным нулевым	buc	17,0000	302,300 69,300	5 139,100 1 178,100

1	2	3	4	5	6	7
		несущим проводником: угловая анкерная опора -Consola CA-1500				
30	pret furnizor	Consola de ancoraj "CA-1500"	buc	17,0000	45,000 0,000	765,000 0,000
31	08-02-376-27	Узлы типового участка воздушной линии при прокладке СИП с использованием проводов с неизолированным нулевым несущим проводником: угловая анкерная опора -Clema PA-1500	buc	17,0000	302,300 69,300	5 139,100 1 178,100
32	pret furnizor	Clema de ancoraj "PA-1500"	buc	17,0000	45,000 0,000	765,000 0,000
33	08-02-376-26	Узлы типового участка воздушной линии при прокладке СИП с использованием проводов с неизолированным нулевым несущим проводником: абонентское и анкерное ответвление от промежуточной опоры (Clema de perforare "P2*95")	buc	4,0000	707,900 116,700	2 831,600 466,800
34	pret furnizor	Clema de perforare "P2*95"	buc	40,0000	45,000 0,000	1 800,000 0,000
35	08-02-376-29	Узлы типового участка воздушной линии при прокладке СИП с использованием проводов с неизолированным нулевым несущим проводником: подключение светильника-(Clema de ramificatie-perforare "EP95-13")	buc	40,0000	158,200 48,000	6 328,000 1 920,000
36	pret furnizor	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	40,0000	45,000 0,000	1 800,000 0,000
37	08-02-376-31	Узлы типового участка воздушной линии при прокладке СИП с использованием проводов с неизолированным нулевым несущим проводником: ответвление СИП от воздушной линии 0,38 кВ неизолированными проводами - Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	30,0000	232,100 61,500	6 963,000 1 845,000

1	2	3	4	5	6	7
38	pret furnizor	Clema CDR/CN IS 95	buc	30,0000	18,000 0,000	540,000 0,000
39	pret furnizor	Consola pentru corp de iluminat	buc	20,0000	320,000 0,000	6 400,000 0,000
40	pret furnizor	Cablu AVVG ng 3*4mm2 sau echivalent	m	80,0000	5,000 0,000	400,000 0,000
41	pret furnizor	Cablu AVVG ng 4*35mm2 sau echivalent	m	17,0000	38,000 0,000	646,000 0,000
42	pret furnizor	Cablu SIP 2A1*35+1*54.6mm2 sau echivalent	m	690,0000	17,500 0,000	12 075,000 0,000
43	pret furnizor	Cablu SIP 2A 3*35+1*54.6mm2 sau echivalent	m	120,0000	23,000 0,000	2 760,000 0,000
44	pret furnizor	Banda F2007	buc	85,0000	6,800 0,000	578,000 0,000
45	pret furnizor	Screpa A200	buc	85,0000	3,000 0,000	255,000 0,000
46	pret furnizor	Clema de stingere IIC1-1	buc	35,0000	10,000 0,000	350,000 0,000
47	pret furnizor	Curea CSB	buc	700,0000	1,000 0,000	700,000 0,000
48	pret furnizor	Capac elastic CECT16-150	buc	6,0000	2,800 0,000	16,800 0,000
49	pret furnizor	Bandaj de distantare BIC 50*90AM	m	2,0000	12,500 0,000	25,000 0,000
50	pret furnizor	Tub metalic gofrat D20mm	m	20,0000	16,500 0,000	330,000 0,000
51	pret furnizor	Tub metalic gofrat izolat cu D50mm	m	20,0000	23,500 0,000	470,000 0,000
52	pret furnizor	Terminal cablu D35mm	m	6,0000	12,000 0,000	72,000 0,000
53	pret furnizor	Terminal cablu D50mm	m	2,0000	20,000 0,000	40,000 0,000
54	pret furnizor	Sina PE	m	2,0000	10,000 0,000	20,000 0,000
55	pret furnizor	Sina Din. l=0.5m	m	1,0000	10,000 0,000	10,000 0,000
56	pret furnizor	Dispozitiv de fixare pentru consola	buc	40,0000	10,000 0,000	400,000 0,000
57	pret	Conductor de legare la pamint	m	14,0000	10,000	140,000

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	ЗП6			0,000	0,000
58	pret furnizor	Сталь круглая Ф16мм Дл.5м	kg	71,1000	10,000 0,000	711,000 0,000
59	pret furnizor	Сталь круглая Ф10мм	kg	49,9700	10,000 0,000	499,700 0,000
60	pret furnizor	Бетон М200	m3	0,2500	1 000,000 0,000	250,000 0,000
61	pret furnizor	Conductor PV-1*4.0mm2 sau echivalent	m	10,0000	50,000 0,000	500,000 0,000
62	pret furnizor	Teava metalica 50*50	m	5,0000	55,000 0,000	275,000 0,000
63	pret furnizor	Teava metalica 80*80	m	9,0000	85,000 0,000	765,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			99 116,197
		<i>Отчисление на социальное и медицинское с</i>	22,5 %			3 996,698
		<i>Транспорт материалов</i>	2 %			1 416,454
		<i>Прямые затраты</i>				104 529,349
		<i>Накладные расходы</i>	76 %			13 499,958
		<i>ИТОГО:</i>				118 029,307
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			7 081,758
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>125 111,065 17 763,102</b>
		<b>1.3. Utilaj</b>				
64	pret furnizor	Corp de iluminat tip LED max. 90W, min. IP65, Durata de viata min. 50 000ore, min. 110lm/W, Ta-20*C-+40*C	buc	20,0000	2 520,000 0,000	50 400,000 0,000
65	pret furnizor	Seasornic electronic secundar unilateral de strada	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
66	pret furnizor	Luminator de supratensiune din oxizi metalici SE4.5. 328-10	buc	3,0000	200,000 0,000	600,000 0,000
67	pret furnizor	Dulap (pupitru) de comanda suspendat BZUM TF-01-63	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
68	pret furnizor	Contor electronic 5-100A, 380A	buc	1,0000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
69	pret furnizor	Dulap (pupitru) de comanda	buc	1,0000	1 850,000	1 850,000

1	2	3	4	5	6	7
		suspendat 243-074Y2 IP54			0,000	0,000
70	pret furnizor	Intrerupator automat B25A 3P	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
71	pret furnizor	Intrerupator automat C25A 3P	buc	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000
72	pret furnizor	Intrerupator automat C32A 3P	buc	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000
73	pret furnizor	Separator de sarcina 63A 3P	buc	2,0000	85,000 0,000	170,000 0,000
74	pret furnizor	Descarcator ОПС1-В 3P	buc	1,0000	810,000 0,000	810,000 0,000
75	pret furnizor	Контактор 63-40, 230В	buc	1,0000	520,000 0,000	520,000 0,000
76	pret furnizor	Fotoreleu 220VAC 50 Hz I=10A	buc	1,0000	640,000 0,000	640,000 0,000
77	pret furnizor	Releu de tensiune, 380 VAC 50 Hz I=40A	buc	1,0000	650,000 0,000	650,000 0,000
78	pret furnizor	Siguranta 2A	buc	20,0000	26,000 0,000	520,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			58 145,000
		<i>Заготовительно-складские расходы</i>	0,5 %			290,725
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>58 435,725</b>
		<i>Total</i>	Lei			189 162,533
		<b>Total PT34 Inclusiv salariu</b>				<b>189 162,533 20 305,962</b>

		Total	Lei		189 162,53
		Total			189 162,53
		TVA	20 %		37 832,51
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>226 995,04 20 305,96</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

