

## Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici varianta alba, r-l Orhei

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2 Reparatia drumurilor locale (sat. Tabara)

Valoarea de deviz 355 967,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici (s. Tabara) varianta alba, r-l Orhei</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,0000	84,70 0,00	2 541,01 0,00
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	30,0000	1 336,10 632,10	40 083,00 18 963,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,0000	10 271,75 345,80	308 152,54 10 374,00
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=10	100m2	-30,0000	4 158,00 0,00	-124 740,00 0,00
5		Transportarea tehnica cu traiul	buc	2,0000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
6	TsJ11A	Prepararea suspensiei pentru injectarea in foraje, din ciment	m3	4,0000	6 312,73 742,00	25 250,92 2 968,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			253 787,47
		<b>Total Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici (s. Tabara) varianta alba, r-l Orhei Inklusiv salariu</b>				<b>253 787,47 32 305,00</b>

		Total	lei			253 787,47
		CAS	24 %			7 753,20
		Total CD				261 540,67
		Cheltuieli de regie	7 %			18 307,84
		Total cu CR				279 848,51
		Beneficiu	6 %			16 790,91
		Total cu B				296 639,42
		TVA	20 %			59 327,88
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>355 967,30 32 305,00</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici varianta alba, r-l Orhei**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2  
Reparatia drumurilor locale (sat. Tabara)**

**Valoarea de deviz 355 967,30 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Total borderou de resurse № 2:						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Manopera:**

1.	3111010080200	Laborant fizico-chimice, geote	h-om	8,4800	70,00	593,60
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,9200	70,00	2 374,40
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	270,9000	70,00	18 963,00
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	148,2000	70,00	10 374,00
					<b>Total manopera</b>	<b>32 305,00</b>

**Materiale:**

1.	11202062010361	Savura	m3	30,0000	200,00	6 000,00
2.	1411122201645 T	Piatra sparta 5-10 mm	m3	30,0000	330,00	9 900,00
3.	1411122201661 T	Piatra sparta 20-70 mm	m3	189,0000	330,00	62 370,00
4.	14111222017521 T	Piatra sparta 10-20	m3	45,0000	330,00	14 850,00
5.	2413527345136	Silicat de sodiu, solutie	kg	60,6000	75,00	4 545,00
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 085,6000	2,95	9 102,52
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	120,0000	20,00	2 400,00
8.	4100126202818	Apa	m3	3,2800	20,00	65,60
					<b>Total materiale de constructii</b>	<b>109 233,12</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,2200	641,67	3 349,51
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	36,0000	570,00	20 520,00
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	81,3000	570,00	46 341,00
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	33,6000	570,00	19 152,00
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,7400	550,00	4 257,00
6.	2952270003823	Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt. suspensie 5,5 kw	h-ut	7,4520	630,00	4 694,76
7.	2952270003824	Amestecator de suspensie tip AC-2	h-ut	7,4520	520,00	3 875,04
8.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	3,1800	750,00	2 385,00
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,4200	416,67	5 175,04
10.	555	Transportarea tehnica cu traiul	buc	2,0000	1 250,00	2 500,00
					<b>Total utilaje de constructii</b>	<b>112 249,35</b>

Total	lei	253 787,4 7
CAS	24 %	7 753,20
Total CD		261 540,6 7
Cheltuieli de regie	7 %	18 307,84
Total cu CR		279 848,5 1
Beneficiu	6 %	16 790,91
Total cu B		296 639,4 2
TVA	20 %	59 327,88

**Total deviz:**

**355 967,3  
0**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta**Obiect** **Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici varianta alba, r-l Orhei** **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici (s. Tabara) varianta alba, r-l Orhei</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			84,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	641,67	84,70
		<i>Total</i>	lei			2 541,01
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 336,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	570,00	684,00
		<i>Total</i>	lei			40 083,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 271,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80
	1411122201661T	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521T	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645T	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	570,00	638,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	570,00	1 544,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	416,67	172,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	750,00	79,50
		<i>Total</i>	lei			308 152,54
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=10	100m2			4 158,00
	1411122201661T	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	330,00	4 158,00
		<i>Total</i>	lei			-124 740,00
5		Transportarea tehnica cu trailul	buc			1 250,00
	555	Transportarea tehnica cu trailul	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 500,00
6	TsJ11A	Prepararea suspensiei pentru injectarea in foraje, din ciment	m3			6 312,73
						742,00
	3111010080200	Laborant fizico-chimice, geote	h-om	2,1200	70,00	148,40
	8113020070100	Sondor	h-om	8,4800	70,00	593,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	771,4000	2,95	2 275,63
	4100126202818	Apa	m3	0,8200	20,00	16,40
	2413527345136	Silicat de sodiu, solutie	kg	15,1500	75,00	1 136,25
	2952270003823	Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt. suspensie 5,5 kw	h-ut	1,8630	630,00	1 173,69
	2952270003824	Amestecator de suspensie tip AC-2	h-ut	1,8630	520,00	968,76
		<i>Total</i>	lei			25 250,92

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.