

**CAIET DE SARCINI  
/CERINȚE TEHNICE GENERALE FAȚĂ DE  
SERVICIILE DE ÎNFIINȚARE A PLANTAȚIEI FORESTIERE**

**CERINȚE SILVO-TEHNICE SOLICITATE:**

**1. Lucrări de pregătire a terenului care vor consta din:**

- Extragerea vegetației forestiere preexistente (arbori și arbuști preexistenți);
- Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale rezultate din urma extragerii vegetației forestiere preexistente.

**2. Lucrări de prelucrare a solului care vor fi formate din următoarele operațiuni:**

- Planarea terenului după extragerea vegetației forestiere preexistente;
- Aratul solului;
- Discuirea mecanizată a solului;
- Cultivarea mecanizată a solului.

**3. Măsuri de protecție anti-pășunat care vor consta din:**

- Instalarea unui gard din sârmă ghimpată pe perimetrul sectorului împădurit.

**4. Lucrări de plantare a culturilor silvice care vor cuprinde tot pachetul de măsuri necesare pentru obținerea calității superioare la plantarea puieților.**

La alegerea asortimentului de arbori și arbuști pentru plantare sunt favorizate speciile autohtone de o productivitate și stabilitate înaltă.

Amestecul speciilor de arbori și arbuști la plantarea culturilor silvice este determinat de proprietățile biologice ale vegetației forestiere, condițiile staționale și categoria terenului destinat împăduririi. Se vor exclude speciile cu caracter invaziv.

Lucrările de înființare a plantației forestiere urmează a fi efectuate în conformitate cu harta tehnologică elaborată precum și a proiectului de împădurire elaborat, verificat și aprobat, în modul corespunzător.