

Scola sportiva or.Floresti.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Constructia cazangeriei la sala de forta a scolii sportive
pentru copii si junior din or. Floresti.**

Valoarea de deviz 732 899,65 lei

Intocmit in prețuri curente 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Capitolul 1. Cazangerie. 1.1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,350	720,00 0,00	252,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,060	95,52 95,52	769,91 769,91
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	60,280	3,72 0,00	224,00 0,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,190	386,84 0,00	73,50 0,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	4,700	14,41 14,41	67,71 67,71

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	23,420	37,29 34,80	873,40 814,90
7	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km surplus	t	26,110	7,35 0,00	192,00 0,00
		Total Capitolul 1.1. Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2 452,52 1 652,52
		1.1.2. Capitolul 1.2. Fundatii				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,000	386,87 45,91	773,73 91,83
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B 3,5.	m3	1,000	1 388,06 178,56	1 388,06 178,56
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B 12,5.	m3	4,610	1 537,48 178,48	7 087,78 822,78
11	CC01F1	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	248,640	21,12 2,65	5 252,37 657,66
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B 15 (FM1, STm01).	m3	2,690	1 587,55 178,62	4 270,50 480,50

1	2	3	4	5	6	7
13	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	74,880	86,44 44,06	6 472,88 3 299,47
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B 15	m3	18,870	1 590,53 178,56	30 013,26 3 369,51
15	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k=2	m2	13,280	39,43 3,70	523,66 49,16
16	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc	2,000	25,02 23,19	50,04 46,38
17	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	2,000	19,39 18,55	38,79 37,10
		Total Capitolul 1.2. Fundatii Inclusiv salariu				55 871,07 9 032,95
		1.1.3. Capitolul 1.3. Pereti				
18	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	17,300	771,58 172,54	13 348,36 2 985,01
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	79,680	21,80 3,25	1 737,19 258,80

1	2	3	4	5	6	7
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Buieandruji)	m3	0,280	<u>1 607,71</u> 246,82	<u>450,16</u> 69,11
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,200	<u>23,10</u> 4,56	<u>143,23</u> 28,29
22	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,800	<u>21,81</u> 3,26	<u>257,36</u> 38,49
23	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,600	<u>63,67</u> 44,06	<u>101,87</u> 70,50
		Total Capitolul 1.3. Pereti Inklusiv salariu				16 038,17 3 450,20
		1.1.4. Capitolul 1.4. Planseu				
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	3,680	<u>1 588,90</u> 245,89	<u>5 847,17</u> 904,87
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	286,460	<u>21,75</u> 3,20	<u>6 231,76</u> 916,94
26	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	30,720	<u>91,22</u> 55,65	<u>2 802,37</u> 1 709,56

1	2	3	4	5	6	7
		si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)				
27	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Stacan)	buc	2,000	41,94 39,42	83,87 78,85
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	2,880	1 587,00 245,91	4 570,57 708,22
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,970	23,15 4,60	1 018,01 202,22
30	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,020	21,80 3,25	3 336,34 497,19
31	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	10,790	90,75 55,66	979,16 600,62

1	2	3	4	5	6	7
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - MI 1-21	kg	4,030	34,68 9,78	139,76 39,43
		Total Capitolul 1.4. Planseu Inklusiv salariu				25 009,01 5 657,90
		1.1.5. Capitolul 1.5. Acoperis				
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,210	9 820,20 1 117,34	11 882,44 1 351,98
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	1,210	186,05 39,48	225,12 47,77
35	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	60,130	70,27 13,68	4 225,14 822,78
36	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	0,600	415,30 203,30	249,18 121,98
37	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,600	650,92 146,87	390,55 88,12
38	CI17B	Placare cu panouri OSB hidrofob	m2	60,130	443,70 115,95	26 679,89 6 972,30
39	RpCI34C2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Tehnonicili) lipite cu adeziv la rece in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	60,130	112,40 51,02	6 758,39 3 068,04
40	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - цементопласт толщ. 100мм	m2	31,320	132,70 7,88	4 156,04 246,74
41	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele	m2	11,200	134,62 95,53	1 507,69 1 069,98

1	2	3	4	5	6	7
		vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte,				
42	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,110	652,36 147,55	71,76 16,23
43	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	0,110	402,36 202,36	44,26 22,26
44	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de ULEI	m2	11,200	37,07 25,51	415,18 285,70
45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	22,400	162,44 13,91	3 638,62 311,67
46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000	223,74 16,23	2 684,82 194,80
		Total Capitolul 1.5. Acoperis Inclusiv salariu				62 929,08 14 620,35
		1.1.6. Capitolul 1.6.Pereti despartitori				
47	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	1,470	82,59 44,17	121,41 64,93
48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Fundatii la pereti despartitori)	m3	0,150	1 601,73 247,40	240,26 37,11
49	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,320	20,81 2,60	48,27 6,03
50	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,070	39 024,00 7 897,86	2 731,68 552,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.6.Pereti dispartitori Inclusiv salariu				3 141,62 660,92
		1.1.7. Capitolul 1.7. Obiecte de timplarie				
51	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,8 x 0.80 - 3buc.)	m2	4,320	1 597,03 33,82	6 899,16 146,09
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.90 x 2.1 - 1buc.)	m2	1,890	1 646,88 37,54	3 112,60 70,96
		Total Capitolul 1.7. Obiecte de timplarie Inclusiv salariu				10 011,76 217,05
		1.1.8. Capitolul 1.8.Finisarea interioara				
		1.1.8.1. Capitolul 1.8.1.Pereti				
53	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	163,680	129,87 88,12	21 256,40 14 423,72
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	163,680	3,47 1,39	567,75 227,73
55	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	163,680	269,60 104,36	44 128,91 17 080,83
		Total Capitolul 1.8.1.Pereti Inclusiv salariu				65 953,06 31 732,28

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.8.2. Capitolul 1.8.2. Tavan				
56	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore).Pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2	23,280	0,00 0,00	0,00 0,00
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,280	146,83 88,58	3 418,31 2 062,05
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,280	30,37 28,29	706,94 658,60
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,280	30,13 25,52	701,47 594,13
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,280	2,08 0,00	48,34 0,00
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica Tavane	m2	23,280	10,18 0,00	237,01 0,00
62	CK18B	Montarea baghetelor (Imbinare tavan pereti)	m	22,400	54,31 24,12	1 216,48 540,33
		Total Capitolul 1.8.2. Tavan Inclusiv salariu				6 328,55 3 855,11
		1.1.8.3. Capitolul 1.8.3. Pardoseli				
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,230	1 629,22 316,61	374,72 72,82
64	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, Beton B15	m2	23,280	463,83 269,14	10 798,01 6 265,48
65	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu Bipoli	m2	23,280	2,75 1,85	63,99 43,13

1	2	3	4	5	6	7
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Полистеролбетон ПЛОТНОСТЬ 300КГ/М3 150ММ	m3	23,280	1 309,07 0,00	30 475,10 0,00
67	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 1 150x150 d-5mm	kg	59,130	17,03 1,86	1 007,23 109,92
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,280	172,65 141,47	4 019,18 3 293,44
69	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2	m2	23,280	15,37 0,00	357,89 0,00
70	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	23,280	188,68 0,00	4 392,56 0,00
		Total Capitolul 1.8.3. Pardoseli Inklusiv salariu				51 488,68 9 784,79
		Total Capitolul 1.8.Finisarea interioara Inklusiv salariu				123 770,29 45 372,18
		1.1.9. Capitolul 1.9. Fatada				
71	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	174,010	15,52 5,57	2 701,45 968,41
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	174,010	120,40 78,84	20 950,45 13 719,67
73	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	174,010	167,53 79,68	29 151,67 13 864,83

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS gr. 50mm				
74	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS gr.20mm	m2	2,080	178,86 101,01	372,03 210,10
75	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	176,090	12,00 5,57	2 112,75 980,01
76	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	176,090	123,59 56,58	21 763,71 9 963,82
		Total Capitolul 1.9. Fatada Inclusiv salariu				77 052,06 39 706,84
		1.1.10. Capitolul 1.10 Soclu				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,400	16,47 6,50	368,83 145,63
78	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr.40mm k=2	m2	22,400	240,90 157,69	5 396,13 3 532,30
79	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	22,400	373,15 102,04	8 358,62 2 285,61
		Total Capitolul 1.10 Soclu Inclusiv salariu				14 123,58 5 963,54
		1.1.11. Capitolul 1.11. Pereu				
80	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,240	55,28 55,28	123,83 123,83
81	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	2,000	78,00 55,66	156,01 111,31

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
82	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,240	387,26 45,96	867,46 102,96
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	49,400	21,04 1,40	1 039,46 69,11
84	Pret furnizar 1	Baghete din lemn	m3	0,020	8 333,50 0,00	166,67 0,00
85	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	22,400	145,18 14,85	3 251,99 332,54
		Total Capitolul 1.11. Pereu Inklusiv salariu				5 605,42 739,75
		Total Capitolul 1. Cazangerie. Inklusiv salariu				396 004,58 127 074,20
		1.2. Capitolul 2. Intrarea principala				
		1.2.1. Capitolul 2.1. Lucrari de terasament				
86	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,070	700,00 0,00	49,00 0,00
87	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,750	95,41 95,41	166,97 166,97
88	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	9,800	3,76 0,00	36,80 0,00
89	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,040	350,00 0,00	14,00 0,00
90	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	1,000	14,38	14,38

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			14,38	14,38
91	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,000	37,28 34,78	223,71 208,71
		Total Capitolul 2.1. Lucrari de terasament Inclusiv salariu				504,86 390,06
		1.2.2. Capitolul 2.2. Rampa, trepte				
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,000	386,87 45,91	773,73 91,83
93	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	74,880	86,44 44,06	6 472,88 3 299,47
94	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3	14,000	1 589,83 178,56	22 257,63 2 499,88
95	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	46,250	21,04 1,39	972,94 64,47
96	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic in cleiate, cu grosimea 15 mm (teracota antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	20,560	429,09 178,80	8 822,06 3 676,08
97	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	2,340	1 646,99 37,66	3 853,96 88,12

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,90x2,6 - 1buc.)				
98	CH06C	Balustrada	m	4,000	225,79 41,74	903,18 166,97
		Total Capitolul 2.2. Rampa, trepte Inklusiv salariu				44 056,38 9 886,82
		1.2.3. Capitolul 2.3. Copertina				
99	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,370	9 911,35 1 116,89	3 667,20 413,25
100	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,370	181,14 38,86	67,02 14,38
101	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	15,500	68,65 13,70	1 064,03 212,42
102	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	0,160	412,94 202,94	66,07 32,47
103	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,160	647,94 147,81	103,67 23,65
104	CI17B	Placare cu panouri OSB hidrofob	m2	15,500	445,23 115,95	6 901,07 1 797,23
105	RpCI34C2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Tehnonicili) lipite cu adeziv la rece in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	15,500	112,36 50,99	1 741,57 790,32
106	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,000	170,34 13,91	851,69 69,57
		Total Capitolul 2.3. Copertina Inklusiv salariu				14 462,32 3 353,29
		Total Capitolul 2. Intrarea principala Inklusiv salariu				59 023,56 13 630,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				455 028,14 140 704,37

		Total	lei	455 028,14
		Fond social si asigurari medicale	24,00 %	33 769,05
		Transportarea	10,00 %	30 547,80
		Cheltuieli directe	100,00 +	519 344,99
		Cheltuieli de regie	12,00 %	62 321,40
		Total:	100,00 +	581 666,39
		Beneficiu de deviz	5,00 %	29 083,32
		Total:	100,00 +	610 749,71
		TVA	20,00 %	122 149,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		732 899,65 140 704,37

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)