

Lucrări de reparații curente a acoperișului  
Depozitului nr. 5, mun. Chișinău  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 683 031,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 950,4000	37,15 29,95	72 455,41 58 412,53
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	372,0000	7,46 6,26	2 774,38 2 327,98
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	499,4000	34,58 32,18	17 271,24 16 072,68
4	RpIzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade Material marunt ( petrol, rirpe de sters, shinduri, schela, cuie, etc)	m2	1 950,4000	105,79 4,92	206 336,72 9 590,12
5	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea	m	194,0000	133,32 41,57	25 863,32 8 064,77

1	2	3	4	5	6	7
		desfasurata pina la 15 cm Material marunt ( sirma, cuier,dibluri, carbuni, apa tare)				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 950,4000	91,84 31,29	179 124,74 61 028,02
7	RpIzC01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la tavane de orice forma cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1 950,4000	16,22 4,02	31 627,49 7 846,46
8	RpIzC03A 1	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat lipit pe totala suprafata cu mastic de bitum Material marutn( petrol , cirpe de sters, scinduri shela, cuie etc)	m2	1 950,4000	72,25 4,47	140 926,14 8 718,28
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marut ( carbuni, apa tare)	m2	1 950,4000	217,21 30,40	423 643,46 59 284,36
10	CE24I	Adaptoare	buc	20,0000	176,56 58,11	3 531,20 1 162,20
11	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla Material marunt ( accesorii, aliaj, chit)	m	150,0000	208,76 16,54	31 313,29 2 480,85
12	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla Material marunt ( accesorii, aliaj, chit)	m	36,0000	242,91 19,22	8 744,71 691,96
13	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	499,4000	29,71 21,01	14 836,68 10 491,90
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,	m2	499,4000	191,29 53,64	95 528,99 26 787,82

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe Material marunt ( material pt.lipit table)				
15	Tr11AA02 D3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	205,0000	26,82 <hr/> 26,82	5 498,10 <hr/> 5 498,10
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	205,0000	16,72 <hr/> 0,00	3 427,60 <hr/> 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 262 903,47
		<b>Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu</b>				<b>1 262 903,47 278 458,03</b>

		Total	lei	1 262 903,47
		CNAM	24 %	66 829,93
		Cheltuieli de transport	2 %	18 331,08
		Cheltuieli de regie	2 %	26 961,29
		Beneficiu de deviz	2 %	27 500,52
		Total		1 402 526,29
		TVA	20 %	280 505,26
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 683 031,55 <hr/>278 458,03</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 683 031,55 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	24,9700	44,70	1 116,16
2.	7122050013400	Zidar	h-om	58,2000	44,70	2 601,54
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	159,8080	44,70	7 143,42
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 170,2400	44,70	52 309,73
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 131,2320	44,70	50 566,08
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 865,7120	44,70	83 397,32
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,0000	44,70	5 498,10
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 696,3240	44,70	75 825,68
<b>Total manopera</b>						<b>278 458,03</b>

### Materiale:

1.	025	Aeratoare din plastic cu diametrul de 110 mm	buc	20,6000	115,00	2 369,00
2.	1412122100880	Filer de calcar	kg	1 257,4229	15,00	18 861,34
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	82,7316	385,00	31 851,67
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5 200,00	0,00
5.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4 095,8400	5,00	20 479,20
6.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	2 047,9200	5,00	10 239,60
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1 228,7520	21,00	25 803,79
8.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	6 205,1976	18,00	111 693,56
9.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	716,7720	33,00	23 653,48
10.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	52,4370	15,00	786,56
11.	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	163,0125	55,00	8 965,69
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25 579,2700	3,00	76 737,81
13.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0407	1 300,00	52,91
14.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,6111	0,00	0,00
15.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	64,3632	0,00	0,00
16.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	4 710,2160	65,50	308 519,15
17.	2682132601626	Carton bitumat	m2	2 289,3780	22,00	50 366,31
18.	2682162607673	Placi din vata minerala	m2	2 068,3992	55,00	113 761,96
19.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	603,0255	65,00	39 196,66
20.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	148,7010	58,00	8 624,66
21.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	314,6220	50,00	15 731,10
22.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	18,3330	38,00	696,65

23.	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	38,7450	85,00	3 293,32
24.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	170,4202	36,00	6 135,13
25.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,0925	28,00	142,59
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	59,9280	35,00	2 097,48
27.	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	1 552,5000	3,00	4 657,50
28.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 621,8500	1,00	2 621,85
29.	2874115840603	Piulita	buc	814,8000	0,60	488,88
30.	2874115893300	Bolt	buc	814,8000	2,00	1 629,60
31.	2874117308500	Cartus	buc	814,8000	5,00	4 074,00
32.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 621,8500	1,00	2 621,85
33.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	49,5000	155,00	7 672,50
34.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	31,0500	210,00	6 520,50
35.	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	9,2250	1,00	9,23
36.	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	18,4500	20,00	369,00
37.	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	9,2250	102,00	940,95
38.	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	33,9750	30,00	1 019,25
39.	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	217,3500	15,00	3 260,25
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,7556	28,00	609,15
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>916 554,13</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	390,0800	32,00	12 482,56
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,5400	50,00	177,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	130,7320	120,00	15 687,84
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	11,3123	120,00	1 357,47
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	203,4448	150,00	30 516,72
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	23,4048	50,00	1 170,24
7.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	68,2640	45,00	3 071,88
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,5800	220,00	3 427,60
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>67 891,31</b>

Total	lei	1 262 903,47
CNAM	24 %	66 829,93
Cheltuieli de transport	2 %	18 331,08
Cheltuieli de regie	2 %	26 961,29
Beneficiu de deviz	2 %	27 500,52
Total		1 402 526,29
TVA	20 %	280 505,26

**Total deviz:**

**1 683 031,55**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			37,15 29,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	44,70	21,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,70	8,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	120,00	7,20
		Total	lei			72 455,41
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,46 6,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	44,70	4,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	44,70	2,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		Total	lei			2 774,38
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			34,58 32,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	44,70	16,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	44,70	16,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			17 271,24
4	RpIzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade	m2			105,79 4,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	44,70	1,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	44,70	3,13
	2682162607673	Placi din vata minerala	m2	1,0100	55,00	58,33
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5300	18,00	28,92
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3140	15,00	4,95
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasiinoase (deseuri)	kg	0,5000	5,00	2,62
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	120,00	0,36
		Total	lei			206 336,72
5	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			133,32 41,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5300	44,70	23,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	44,70	13,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,70	4,47
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	58,00	44,46
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	38,00	3,59
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	22,00	4,16
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	28,00	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	3,00	3,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	385,00	1,62

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 300,00	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	2,00	8,40
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	5,00	21,00
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	0,60	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			25 863,32
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,84
						31,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	44,70	26,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,70	4,47
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	28,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			179 124,74
7	RpIzC01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la tavane de orice forma cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,22
						4,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	44,70	1,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	44,70	2,23
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3500	33,00	12,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	120,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			31 627,49
8	RpIzC03A1	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat lipit pe totala suprafata cu mastic de bitum	m2			72,25
						4,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	44,70	2,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	44,70	2,23
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	22,00	25,41
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	18,00	28,35
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	15,00	4,72
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	5,00	2,62
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0250	45,00	1,12
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0025	120,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			140 926,14
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			217,21
						30,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	44,70	20,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	44,70	10,28
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	65,50	158,18
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	21,00	13,23
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	150,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			423 643,46
10	CE24I	Adaptoare	buc			176,56
						58,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	44,70	58,11
	025	Aeratoare din plastic cu diametrul de 110 mm	buc	1,0000	115,00	118,45
		<i>Total</i>	lei			3 531,20
11	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			208,76
						16,54
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	44,70	13,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	44,70	3,13
	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	55,00	59,77

1	2	3	4	5	6	7
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	15,00	21,74
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	30,00	3,10
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	210,00	43,47
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	155,00	32,08
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	3,00	31,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			31 313,29
12	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			242,91
						19,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	44,70	15,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,70	3,58
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	85,00	91,48
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	30,00	15,38
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	155,00	79,44
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	102,00	26,14
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	1,00	0,26
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	20,00	10,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			8 744,71
13	CE30B	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			29,71
						21,01
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	44,70	2,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	44,70	14,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,70	4,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5 200,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			14 836,68
14	CE06A	Inelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe	m2			191,29
						53,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	44,70	49,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,70	4,47
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	65,00	78,49
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	50,00	31,50
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	36,00	12,29
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	150,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			95 528,99
15	TrI1AA02D3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t			26,82
						26,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	44,70	26,82
		<i>Total</i>	lei			5 498,10
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			16,72
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	220,00	16,72
		<i>Total</i>	lei			3 427,60

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.