

**Lucrari de reparatie curenta a
incaperilor de serviciu din
incinta cladirii administrative a
Serviciului Vamal.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie curenta a incaperilor de serviciu din incinta cladirii
administrative a Serviciului Vamal**

Valoarea de deviz 297 611,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	8,82	26,02 26,02	229,49 229,49
2	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor interioare	m2	171,15	14,95 14,95	2 558,69 2 558,69
3	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,00	39,00 39,00	78,00 78,00
4	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00	55,25 55,25	110,50 110,50
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	61,75 61,75	123,50 123,50
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	71,50 71,50	143,00 143,00
7	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	4,00	36,40 36,40	145,60 145,60
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țijele si globurile	buc	4,00	13,20 13,20	52,80 52,80

1	2	3	4	5	6	7
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	3,60 3,60	14,40 14,40
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,00	50,57 48,32	505,71 483,21
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,50	99,56 99,12	348,44 346,92
12	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	150,00	6,00 6,00	900,00 900,00
13	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	150,00	29,43 19,50	4 413,75 2 925,00
14	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,00	36,76 36,76	147,05 147,05
15	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,00	38,98 36,78	155,90 147,14
16	RpCK11Da plicativ	Curatirea teracotei in bai (K=0,5 pentru maopera, materiale se exclud)	m2	26,00	23,43 23,43	609,14 609,14
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,00	75,15 75,15	150,30 150,30
18	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,00	29,45 29,45	58,90 58,90
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,00	129,00 0,00	258,00 0,00
		Total Demontari Inklusiv salariu				11 003,17 9 223,64
		1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
20	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,94	831,48 237,19	14 916,76 4 255,10
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti cu betonocontact	m2	10,00	8,03 1,95	80,25 19,50
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,	m2	10,00	109,52 79,30	1 095,17 793,00
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00	26,41 13,00	264,06 130,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	150,30	5,40 1,95	811,62 293,08
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	150,53	45,98 36,43	6 921,46 5 484,03
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	150,53	5,40 1,95	812,86 293,53
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2	150,53	67,44 35,75	10 151,74 5 381,45
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti cu betonocontact	m2	5,00	8,32 1,95	41,63 9,75
29	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Faianta portelanat, modelul asemanator cu cel existent	m2	5,00	494,35 188,50	2 471,76 942,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 567,31 17 601,95
		1.3. Tavane				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,50	5,40 1,95	305,10 110,17

1	2	3	4	5	6	7
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	56,50	45,98 36,43	2 597,90 2 058,38
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,50	5,40 1,95	305,10 110,17
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	56,50	67,44 35,75	3 810,36 2 019,88
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 018,46 4 298,60
		1.4. Pardoseli				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	10,00	8,32 1,95	83,25 19,50
35	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Gresie portelanat, modelul asemanator cu cel existent)	m2	10,00	450,05 155,61	4 500,53 1 556,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 583,78 1 575,60
		1.5. Timplarie				
36	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 2100 x 700, inclusiv furnitura necesara)	m2	7,35	8 481,74 61,14	62 340,78 449,38
37	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate	m2	1,89	8 481,73 61,14	16 030,48 115,55

1	2	3	4	5	6	7
		superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 2100 x 900, inclusiv furnitura necesara)				
38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	3,78	5 696,05 115,47	21 531,07 436,50
39	RpCO50A	Inlocuirea carnizului la usa	m	10,20	131,07 23,62	1 336,95 240,95
40	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (Lacat cu miner in set)	buc	2,00	663,20 62,09	1 326,39 124,19
		Total Timplarie Inclusiv salariu				102 565,69 1 366,57
		1.6. Lucrari sanitare				
41	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 665,25 305,50	3 330,50 611,00
42	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	764,89 120,25	1 529,78 240,50
43	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(baterie de lavuar cromata)	buc	2,00	1 267,25 107,25	2 534,50 214,50
44	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie,	buc	4,00	1 280,75	5 123,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			74,75	299,00
45	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm(Sifon de pardoseala din inox D50 pentru dus)	buc	4,00	422,60 53,95	1 690,41 215,80
46	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 634,85 48,75	3 269,70 97,50
47	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,00	328,95 22,75	657,91 45,50
48	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	7,00	62,20 13,00	435,40 91,00
49	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	6,00	72,06 11,70	432,36 70,20
50	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm(Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	4,00	53,37 20,15	213,50 80,60
51	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	4,00	25,59 18,85	102,35 75,40
52	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind	m	4,00	9,75 9,75	39,00 39,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8"-2"				
53	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	0,40	5,20 5,20	2,08 2,08
54	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avînd diametrul de 3/8" - 1/2"(Robinet bila de serviciu 1/2)	buc	2,00	119,00 8,45	238,00 16,90
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				19 598,48 2 098,98
		<i>Total</i>	lei			182 336,89
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			8 679,68
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			1 456,02
		<i>Total</i>	100,00 +			192 472,60
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,50 %			2 887,09
		<i>Total</i>	100,00 +			195 359,68
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,50 %			2 930,40
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				198 290,08 36 165,35
		2. Montaj utilaj 2.1. Rețele electrice				
55	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulată, cu mască, pe perete sau în nișă, avînd suprafața 0,31-0,90 mp (Panou pentru întrerupătoare automate 18 module IP54)	buc	1,00	233,69 214,20	233,69 214,20
56	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcină 3P 25A)	buc	1,00	19,98 16,20	19,98 16,20
57	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor	buc	3,00	19,98	59,92

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)			16,20	48,60
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	6,00	19,98 16,20	119,85 97,20
59	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp(Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	50,00	20,10 4,20	1 004,89 210,00
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp(Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	175,00	28,03 4,20	4 905,03 735,00
61	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	225,00	37,17 30,00	8 363,59 6 750,00
62		Doze D75x40	buc	2,00	11,00 0,00	22,00 0,00
63	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	6,00	71,83 18,00	430,95 108,00
64	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clape, tip ingropat)	buc	2,00	66,83 18,00	133,65 36,00
65	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	28,00	104,35 18,60	2 921,80 520,80

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V)				
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 9W)	buc	4,00	344,40 16,80	1 377,60 67,20
67	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W)	buc	8,00	500,40 16,80	4 003,20 134,40
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				23 596,14 8 937,60
		2.2. Rețele tensiune slaba				
68	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,00	483,34 438,10	483,34 438,10
69		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	100,00	8,00 0,00	800,00 0,00
70	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mmK=0,5 pentru manopera)	100 m	1,00	2 015,42 773,50	2 015,42 773,50
71		Tub PVC cu dublu perete D16	m	100,00	16,00 0,00	1 600,00 0,00
72	10-04-066-07	Aparataj de perete: Prize internet	buc	9,00	65,00 65,00	585,00 585,00
73		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	9,00	102,00 0,00	918,00 0,00
74		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	9,00	5,60 0,00	50,40 0,00
		Total Rețele tensiune slaba Inclusiv salariu				6 452,16 1 796,60
		2.3. Conditionare				
75	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,00	2 172,55 227,50	2 172,55 227,50
		Total Conditionare Inclusiv salariu				2 172,55 227,50
		<i>Total</i>	lei			32 220,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 630,81
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			208,08
		<i>Cheltueli de regie</i>	33,00 %			3 617,36
		<i>Total</i>	100,00 +			38 677,10
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,50 %			580,16
		Total Montaj utilaj Inclusiv salariu				39 257,26 10 961,70
		3. Utilaj				
		3.1. Retele electrice				
76	Pret piata	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 18 automate)	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00
77	Pret piata	Separator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
78	Pret piata	Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	3,00	50,00 0,00	150,00 0,00
79	Pret piata	Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	6,00	52,00 0,00	312,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 462,00
		3.2. Conditionare				
80	Pret piata	Aparat de aer conditionat 12000 BTU, inverter	buc	1,00	9 000,00 0,00	9 000,00 0,00
		Total Conditionare Inclusiv salariu				9 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 462,00
		Total	lei			248 009,32
		Tva	20,00 %			49 601,86
		Total deviz: Inclusiv salariu				297 611,18 47 127,05

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)