

**Reparatia Ghiseului unic din
cadrul Preturii sec. Centru situat
in mun. Chisinau, str. Bulgara,
nr. 43**

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Golban Vitalie
Date: 2021.09.23 13:45:37 BST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 675 991,18 lei

Intocmit in prețuri curente 07.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Zidarie				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,900	76,430 76,111	680,224 677,390
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,950	230,800 227,766	680,860 671,911
3	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,504	2 337,976 337,950	1 178,340 170,327
4	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,067	35 028,448 9 811,672	2 346,906 657,382
Total Zidarie						4 886,330
Incluziv salariu						2 177,010
		1.2. Camera nr.1 (Birou)				
		1.2.1. Pereti				
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,520	20,178 18,450	595,667 544,656



1	2	3	4	5	6	7
6	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,500	92,341 92,256	230,852 230,640
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,020	16,802 15,567	537,986 498,471
8	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	32,020	16,809 8,073	538,214 258,490
9	RpCJ12A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane =40mm	m2	32,020	240,554 196,044	7 702,535 6 277,329
10	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,020	182,269 140,691	5 836,263 4 504,918
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,020	22,155 11,532	709,392 369,255
12	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	5,730	26,280 14,994	150,586 85,913
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,020	37,055 31,713	1 186,516 1 015,450
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	32,020	5,775 1,731	184,900 55,411
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,020	51,468 39,786	1 648,003 1 273,940

Total Pereti

19 320,914

Incluziv salariu

15 114,473

		1.2.2. Glafuri				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,150	16,766 15,543	19,281 17,875



1	2	3	4	5	6	7
17	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	1,150	16,803 8,072	19,323 9,283
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - ferestre	m	5,530	42,190 38,058	233,310 210,459
19	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime - usi	m	4,960	31,999 28,830	158,716 142,996
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,750	135,893 85,666	237,813 149,916
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,750	37,042 31,696	64,824 55,468
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	1,750	5,765 1,713	10,089 2,998
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,750	51,491 39,802	90,110 69,653

Total Glafuri

833,466


Incluziv salariu

658,648

		1.2.3. Usi, ferestre				
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,390	24,221 24,221	82,108 82,108
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,600	24,217 24,217	38,748 38,748
26	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate	m2	3,390	1 656,994 32,300	5 617,209 109,496




1	2	3	4	5	6	7
		igienic sunt obligatoriu				
27	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=25cm	m	1,830	177,654 20,732	325,107 37,940
28	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=15cm	m	1,830	108,877 23,064	199,245 42,207
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	1,600	2 002,610 46,704	3 204,176 74,727
Total Usi, ferestre						9 466,593
Incluziv salariu						385,226
		1.2.4. Tavan				
30	CK29F k=0.6	Demontarea tavanului suspendat din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,500	76,123 76,111	570,922 570,834
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,300	16,802 15,568	55,448 51,375
32	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	7,500	16,807 8,072	126,054 60,543
33	RpCJ12A 1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	7,500	137,555 115,320	1 031,661 864,900
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,500	109,015 88,220	817,609 661,649
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,500	22,154 11,532	166,152 86,490
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	7,500	37,054	277,903



1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			31,713	237,847
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	7,500	5,774 1,730	43,304 12,973
38	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,500	51,468 39,785	386,007 298,390
Total Tavan						3 475,060
Incluziv salariu						2 845,001
		1.2.5. Pardoseli				
39	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,500	28,059 26,524	210,445 198,928
40	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,500	18,565 17,298	139,241 129,736
41	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	7,500	16,807 8,072	126,054 60,543
42	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -40mm	m2	7,500	95,981 53,685	719,855 402,640
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cl.32 gr10mm, Strat sintetic 3cm)	m2	7,500	276,641 74,958	2 074,805 562,185
Total Pardoseli						3 270,400
Incluziv salariu						1 354,032
Total Camera nr.1 (Birou)						36 366,433
Incluziv salariu						20 357,380
		1.3. Camera nr. 2 (Arhiva)				
		1.3.1. Pereti				
44	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	73,400	54,200	3 978,310



1	2	3	4	5	6	7
					54,200	3 978,310
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,360	16,802 15,568	493,304 457,071
46	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	73,400	16,809 8,072	1 233,744 592,514
47	RpCJ12A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane =40mm	m2	73,400	240,556 196,044	17 656,844 14 389,630
48	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,400	182,269 140,690	13 378,543 10 326,675
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,400	22,154 11,532	1 626,128 846,449
50	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	16,900	26,266 14,992	443,900 253,358
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,400	37,055 31,713	2 719,863 2 327,734
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	73,400	5,774 1,730	423,797 126,967
53	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,400	51,468 39,785	3 777,728 2 920,248
Total Pereti						45 732,161
Incluziv salariu						36 218,956
		1.3.2. Glafuri				
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,380	16,809 15,575	56,816 52,644
55	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	3,380	16,807	56,807



1	2	3	4	5	6	7
					8,069	27,273
56	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - ferestre	m	16,900	42,144 38,056	712,230 643,140
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,380	135,911 85,688	459,379 289,626
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,380	37,053 31,713	125,240 107,190
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	3,380	5,767 1,723	19,493 5,824
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,380	51,466 39,782	173,956 134,463

Total Glafuri

1 603,921

Incluziv salariu

1 260,160

		1.3.3. Usi, ferestre				
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,740	24,213 24,213	260,046 260,046
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,520	24,208 24,208	61,004 61,004
63	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	10,740	1 656,988 32,287	17 796,056 346,767
64	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=25cm	m	3,715	177,628 20,751	659,889 77,091
65	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=15cm	m	3,715	108,877 23,064	404,479 85,683



1	2	3	4	5	6	7
66	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	2,520	2 002,628 46,723	5 046,623 117,741
Total Usi, ferestre						24 228,097
Incluziv salariu						948,332
1.3.4. Tavan						
67	CK29F k=0.6	Demontarea tavanului suspendat din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	47,900	76,123 76,111	3 646,295 3 645,726
68	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	47,900	16,808 8,072	805,117 386,668
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	47,900	266,254 126,852	12 753,581 6 076,211
Total Tavan						17 204,993
Incluziv salariu						10 108,605
1.3.5. Pardoseli						
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	47,900	28,059 26,524	1 344,041 1 270,480
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,900	18,565 17,298	889,283 828,574
72	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	47,900	16,808 8,072	805,117 386,668
73	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -40mm	m2	47,900	95,976 53,682	4 597,246 2 571,348
74	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cl.32 gr10mm, Strat sintetic	m2	47,900	276,637 74,958	13 250,895 3 590,488



1	2	3	4	5	6	7
		3cm)				
Total Pardoseli						20 886,582
Incluziv salariu						8 647,558
Total Camera nr. 2 (Arhiva)						109 655,754
Incluziv salariu						57 183,611
		1.4. Camera nr. 3 (Oficii) 1.4.1. Pereti				
75	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	66,180	92,346 92,256	6 111,472 6 105,502
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,180	16,803 15,569	1 112,000 1 030,327
77	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	66,180	16,808 8,072	1 112,381 534,220
78	RpCJ12A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane =40mm	m2	66,180	240,556 196,044	15 920,006 12 974,192
79	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,180	182,269 140,690	12 062,541 9 310,879
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,180	22,154 11,532	1 466,178 763,188
81	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	15,450	26,256 14,992	405,662 231,620
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,180	37,055 31,713	2 452,325 2 098,766
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	66,180	5,773 1,729	382,087 114,455



1	2	3	4	5	6	7
84	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,180	51,467 39,785	3 406,108 2 632,986
Total Pereti						44 430,760
Incluziv salariu						35 796,135
1.4.2. Glafuri						
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,090	16,793 15,563	51,890 48,089
86	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	3,090	16,813 8,080	51,953 24,967
87	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - ferestre	m	15,450	42,116 38,056	650,692 587,959
88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,090	135,913 85,688	419,970 264,775
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,090	37,064 31,722	114,529 98,022
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	3,090	5,774 1,735	17,843 5,362
91	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,090	51,464 39,783	159,024 122,931
Total Glafuri						1 465,901
Incluziv salariu						1 152,105
1.4.3. Usi, ferestre						
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	8,040	24,211 24,211	194,660 194,660
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,600	24,217 24,217	38,748 38,748



1	2	3	4	5	6	7
94	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	8,040	1 656,993 32,287	13 322,224 259,585
95	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=25cm	m	4,351	177,641 20,753	772,918 90,296
96	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=15cm	m	4,351	108,872 23,059	473,703 100,329
97	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	2,520	2 002,628 46,723	5 046,623 117,741
Total Usi, ferestre						19 848,876
Incluziv salariu						801,359
1.4.4. Tavan						
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,500	16,802 15,568	546,075 505,966
99	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	32,500	16,808 8,072	546,265 262,353
100	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	32,500	266,254 126,852	8 653,263 4 122,689
Total Tavan						9 745,603
Incluziv salariu						4 891,008
1.4.5. Pardoseli						
101	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,500	92,346 92,256	3 001,258 2 998,320



1	2	3	4	5	6	7
102	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,500	18,565 17,298	603,375 562,184
103	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	32,500	16,808 8,072	546,265 262,353
104	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -40mm	m2	32,500	95,971 53,682	3 119,049 1 744,676
105	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	32,500	248,439 63,426	8 074,268 2 061,345
Total Pardoseli						15 344,215
Incluziv salariu						7 628,878
Total Camera nr. 3 (Oficii)						90 835,355
Incluziv salariu						50 269,485
		1.5. Camera nr. 4 (Antreu)				
		1.5.1. Pereti				
106	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,500	92,347 92,256	877,299 876,432
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,500	16,802 15,568	428,459 396,990
108	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	25,500	16,808 8,072	428,606 205,846
109	RpCJ12A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane =40mm	m2	25,500	240,555 196,044	6 134,146 4 999,122
110	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,500	182,269 140,690	4 647,860 3 587,605
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	25,500	22,155 11,532	564,945 294,066




1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
112	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	10,800	26,270 14,992	283,715 161,909
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,500	37,056 31,713	944,928 808,682
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	25,500	5,774 1,730	147,232 44,110
115	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,500	51,468 39,785	1 312,424 1 014,528
Total Pereti						15 769,614
Incluziv salariu						12 389,290
		1.5.2. Glafuri				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,810	16,768 15,519	13,582 12,570
117	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	0,810	16,779 8,044	13,591 6,516
118	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - ferestre	m	5,400	42,050 38,056	227,072 205,500
119	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,810	135,926 85,707	110,100 69,423
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,810	37,093 31,748	30,045 25,716
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	0,810	5,738 1,709	4,648 1,384
122	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	0,810	51,488	41,705 32,232




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual			39,793	
Total Glafuri						440,743
Incluziv salariu						353,341
1.5.3. Usi						
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,520	24,208 24,208	61,004 61,004
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	2,520	2 002,628 46,723	5 046,623 117,741
Total Usi						5 107,627
Incluziv salariu						178,745
1.5.4. Tavan						
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,800	16,802 15,568	114,255 105,864
126	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	6,800	16,808 8,072	114,297 54,892
127	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,800	266,254 126,852	1 810,529 862,593
Total Tavan						2 039,081
Incluziv salariu						1 023,349
1.5.5. Pardoseli						
128	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,500	28,059 26,524	210,445 198,928
129	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,800	18,565 17,298	126,244 117,626
130	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	6,800	16,808	114,297




1	2	3	4	5	6	7
					8,072	54,892
131	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -40mm	m2	6,800	95,972 53,675	652,610 364,988
132	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,800	248,439 63,426	1 689,387 431,297
Total Pardoseli						2 792,983
Incluziv salariu						1 167,731
Total Camera nr. 4 (Antreu)						26 150,048
Incluziv salariu						15 112,456
		1.6. Camera nr. 5 (Grup sanitar)				
		1.6.1. Pereti				
133	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,720	92,346 92,256	3 575,634 3 572,152
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,720	16,802 15,568	650,562 602,777
135	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	38,720	16,809 8,073	650,841 312,575
136	RpCJ12A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane =40mm	m2	38,720	240,556 196,044	9 314,314 7 590,824
137	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	38,720	273,215 95,139	10 578,901 3 683,782
Total Pereti						24 770,252
Incluziv salariu						15 762,110
		1.6.2. Glafuri				
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,750	16,779 15,529	12,584 11,647



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
139	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	0,750	16,803 8,072	12,602 6,054
140	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime - usi	m	5,000	32,040 28,830	160,201 144,150
141	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	0,750	273,264 95,100	204,948 71,325
Total Glafuri						390,335
Incluziv salariu						233,176
1.6.3. Usi, ferestre						
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,300	24,217 24,217	152,568 152,568
143	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatorii	m2	6,300	2 002,606 46,705	12 616,416 294,239
Total Usi, ferestre						12 768,984
Incluziv salariu						446,807
1.6.4. Tavan						
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,140	16,805 15,571	69,573 64,464
145	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	4,140	16,814 8,078	69,608 33,443
146	RpCJ12A 1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	4,140	137,591 115,320	569,626 477,425



1	2	3	4	5	6	7
147	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,140	109,014 88,217	451,320 365,218
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,140	22,153 11,532	91,712 47,742
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,140	37,054 31,713	153,405 131,292
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	4,140	5,771 1,727	23,892 7,150
151	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,140	51,471 39,791	213,091 164,735
Total Tavan						1 642,227
Incluziv salariu						1 291,469
1.6.5. Pardoseli						
152	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,140	46,264 44,986	191,535 186,242
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,140	18,565 17,298	76,861 71,614
154	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	4,140	16,814 8,078	69,608 33,443
155	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -40mm	m2	4,140	95,965 53,691	397,295 222,280
156	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,140	248,445 63,426	1 028,562 262,584
Total Pardoseli						1 763,861
Incluziv salariu						776,163




1	2	3	4	5	6	7
Total Camera nr. 5 (Grup sanitar)						41 335,659
Incluziv salariu						18 509,725
		1.7. Scara				
157	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,200	46,253 44,975	471,783 458,742
158	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,480	18,565 17,298	268,828 250,476
159	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	124,000	2,369 2,306	293,750 285,994
160	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,420	24,211 24,211	82,800 82,800
161	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv inclusiv - (termomost)	m2	3,420	5 445,746 46,718	18 624,451 159,776
162	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	14,480	16,807 8,072	243,372 116,877
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,480	72,158 40,362	1 044,849 584,442
164	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm - площадка	m2	4,140	279,655 63,426	1 157,772 262,584
165	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - лестничный марш	m2	5,820	638,984 222,278	3 718,885 1 293,660
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite - снятие штукатурки с боковой стороны лестницы	m2	5,380	16,807 15,572	90,420 83,780
167	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	5,380	16,807 8,070	90,424 43,418




1	2	3	4	5	6	7
168	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,380	120,265 98,022	647,027 527,358
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,380	91,141 70,349	490,337 378,480
170	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	5,380	50,211 25,947	270,133 139,595
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite - снятие штукатурки (dosul scarii)	m2	7,500	16,802 15,568	126,017 116,762
172	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	7,500	16,807 8,072	126,054 60,543
173	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,500	120,257 98,022	901,926 735,165
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,500	91,135 70,345	683,510 527,589
175	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	7,500	50,211 25,947	376,581 194,602
176	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	10,420	278,271 51,894	2 899,586 540,735
177	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (швеллер №10 - 3м*8,59кг/м*2шт=51,54кг)	kg	51,540	61,305 14,991	3 159,648 772,644



1	2	3	4	5	6	7
Total Scara						35 768,153
Incluziv salariu						7 616,022
		1.8. Copertina				
178	RCsB30A k=2,8	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm - сверление отверстий д-20мм длиной 300мм (κ= 1+0,9*2=2,8)	buc	5,000	185,535 78,464	927,676 392,319
179	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancher D-20mm L=300mm)	buc	5,000	179,732 11,532	898,660 57,660
180	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (fier forjat)	t	0,125	59 068,296 2 306,400	7 383,537 288,300
181	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,125	964,840 371,328	120,605 46,416
182	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (policarbonat celular δ=10mm)	m2	13,440	316,881 46,128	4 258,887 619,960
Total Copertina						13 589,365
Incluziv salariu						1 404,655
		1.9. Apa rece si canalizare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,000	54,777 54,777	54,777 54,777
184	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	63,426 63,426	126,852 126,852
185	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	18,620	45,552 45,552	848,179 848,179
186	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru	buc	6,000	5,766	34,596



1	2	3	4	5	6	7
		de 1"			5,766	34,596
187	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (numai manopera)	m	22,000	92,256 92,256	2 029,632 2 029,632
188		Teava din PPR d20	m	22,000	17,000 0,000	374,000 0,000
189		Cot PP D20mm	buc	10,000	1,800 0,000	18,000 0,000
190		Mufa redus PPR D20mm	buc	10,000	5,100 0,000	51,000 0,000
191		Reductie PPR D20*1/2	buc	10,000	17,000 0,000	170,000 0,000
192		Teu PP D20*20*20mm	buc	10,000	2,520 0,000	25,200 0,000
193		Teu PP D20*20*20mm	buc	3,000	17,000 0,000	51,000 0,000
194	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	100,921 49,588	1 211,055 595,051
195	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (TEU 100*100*50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	87,338 38,056	174,677 76,111
196	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (COT d-100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	67,351 38,056	67,351 38,056
197	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 396,591 132,618	2 793,183 265,236
198	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator,	buc	2,000	613,320	1 226,640



1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			115,320	230,640
199	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	163,059 69,192	652,236 276,768
200	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,000	2 647,399 340,194	5 294,798 680,388
201	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	77,394 20,758	154,789 41,515
202	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	22,000	5,766 5,766	126,852 126,852
203	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	12,000	4,613 4,613	55,354 55,354


**Total Apa rece si
canalizare**

15 540,171

Incluziv salariu


5 480,007

		1.10. Apa calda				
204	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Teava din PPR D20mm	m	14,000	34,808 17,298	487,312 242,172
205	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Fitinguri 40% din costul tevii (14m*40%=5.6m)	m	5,600	34,808 17,298	194,925 96,869



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
Total Apa calda						682,237
Incluziv salariu						339,041
		1.11. Incalzirea				
206	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	14,950	9,226 9,226	137,923 137,923
207	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000	5,766 5,766	69,192 69,192
208	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. - Teava din PPR D25mm	m	125,000	40,946 20,181	5 118,225 2 522,625
209	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. - Fitinguri 40% din costul tevii (125.0m*40%=50.0m)	m	50,000	40,946 20,181	2 047,290 1 009,050
210	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Teava din PPR D20mm	m	24,000	34,808 17,298	835,392 415,152
211	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.- Fitinguri 40% din costul tevii (24m*40%=9.6m)	m	9,600	34,808 17,298	334,157 166,061
212	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiator RKKP 22 1000*500	buc	9,000	933,261 28,830	8 399,345 259,470
213	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiator RKKP 22 600*500	buc	4,000	733,591 28,830	2 934,363 115,320
214	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	26,000	47,227 11,532	1 227,902 299,832



1	2	3	4	5	6	7
215	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Радиаторное соединение Лобразное d20mm	buc	26,000	97,062 12,685	2 523,604 329,815
216	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Переход мет/ppr d-20 (американка)	buc	26,000	43,224 17,298	1 123,824 449,748
217	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Кран подачи d20mm	buc	13,000	97,632 13,262	1 269,221 172,403
218	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Кран обратки d20mm	buc	13,000	97,632 13,262	1 269,221 172,403
219	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	13,000	23,766 5,766	308,958 74,958
220	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	125,000	4,613 4,613	576,600 576,600

Total Incalzirea

28 175,217

Incluziv salariu

6 770,552

		1.12. Ventilarea				
221	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	10,020	52,047 51,894	521,515 519,978
222	RpVA37A	Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm - cot	m2	1,380	81,467 81,309	112,424 112,206
223	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg cos de fum	buc	1,000	258,426 256,010	258,426 256,010



1	2	3	4	5	6	7
224	RpVA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm - canal ventilat zincat 55*110	m2	10,362	450,935 279,074	4 672,584 2 891,764
225	RpVA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm - canal aerisire zincat d-100	m2	3,770	450,937 279,077	1 700,034 1 052,122
226	RpVA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm - cot zincat 55*110	m2	1,380	450,962 279,066	622,327 385,111
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila aerisire 140*140	buc	4,000	137,905 28,830	551,620 115,320

Total Ventilarea

8 438,930

Incluziv salariu

5 332,511

Cheltuieli directe	lei	411 423,652
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	45 732,589
Total	100,00 +	457 156,241
Transportarea materialelor	3,00 %	6 602,647
Total	100,00 +	463 758,888
Cheltuieli de regie	5,00 %	23 187,944
Total	100,00 +	486 946,832
Beneficiul de deviz	2,00 %	9 738,937
Total	100,00 +	496 685,769

Total Lucrari de constructii

496 685,769


Incluziv salariu

190 552,455

		2. Lucrari de montare				
		2.1. Ventilare				
228	RpVC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic - ventilator	buc	3,000	1 773,933 1 507,809	5 321,798 4 523,427

Total Ventilare

5 321,798



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 523,427
		2.2. Lucrari electrice				
229	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice	m	368,000	4,613 4,613	1 697,510 1 697,510
230	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	9,000	3,460 3,460	31,136 31,136
231	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	16,000	17,298 17,298	276,768 276,768
232	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice	buc	1,000	9,802 9,802	9,802 9,802
233	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Dulap pt. automate 1*14 (ECG14) IP30	buc	1,000	214,745 136,654	214,745 136,654
234	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,000	131,835 89,950	1 450,187 989,446
235		Automat VA 47-29 IP C 16A	buc	5,000	27,000 0,000	135,000 0,000
236		Automat VA 47-29 IP C 10A	buc	5,000	28,000 0,000	140,000 0,000
237		Automat diferential (AVDT32 63) 1P+N C 16A 30mA	buc	1,000	235,000 0,000	235,000 0,000
238	08-03- 594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,220	6 466,186 5 074,082	1 422,561 1 116,298
239		Corp de iluminat LED 600-45 1500*75*25mm 43W 3200LM 400K 220V IP65 Elmos sau echivalent	buc	22,000	240,600 0,000	5 293,200 0,000
240	08-03- 593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,120	6 349,075 5 091,375	761,889 610,965
241		Felinar LED ext. 30W 6000K 220V 3000Lm d225mm alb Elmos sau	buc	8,000	240,650	1 925,200



1	2	3	4	5	6	7
		echivalent			0,000	0,000
242		Felinar LED int. 24W 6000K 220V 2400Lm 175*175mm alb Elmos sau echivalent	buc	4,000	120,000 0,000	480,000 0,000
243	08-03- 594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT"	100 buc	0,020	6 455,350 5 074,100	129,107 101,482
244		Световой указатель "EXIT"	buc	2,000	105,500 0,000	211,000 0,000
245	08-03- 591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (material este inclus in norma) (se excluce placa de rozeta)	100 buc	0,100	7 135,310 2 531,270	713,531 253,127
246	08-03- 591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (material este inclus in norma) (se excluce placa de rozeta)	100 buc	0,350	6 539,517 2 490,911	2 288,831 871,819
247	08-03- 591-11	Priza de fisa tripolara (material este inclus in norma) (se excluce placa de rozeta)	100 buc	0,100	8 653,720 4 232,240	865,372 423,224
248		Rama 2 locuri	buc	10,000	25,100 0,000	251,000 0,000
249		Rama 5 locuri	buc	5,000	90,000 0,000	450,000 0,000
250	08-02- 409-1	Gofra diametru 20 mm (material este inclus in norma)	100 m	2,600	2 326,895 1 372,308	6 049,926 3 568,001
251	08-02- 412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,900	450,070 388,629	405,063 349,766
252	08-02- 412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,700	532,858 453,208	905,858 770,453
253	08-02- 412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatr monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara	100 m	1,900	163,603 132,042	310,845 250,879



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 6 mm2				
254	Pret de piata	Cablu VVGng 3*2.5	m	170,000	17,160 0,000	2 917,200 0,000
255	Pret de piata	Cablu VVGng 3*1.5	m	130,000	10,620 0,000	1 380,600 0,000
256	Pret de piata	Cablu SVVP 2*1.5	m	150,000	6,800 0,000	1 020,000 0,000
257	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	8,000	250,869 190,855	2 006,949 1 526,837
258	Pret de piata	Cutie 100*100*50	buc	8,000	16,330 0,000	130,640 0,000

Total Lucrari electrice

34 108,920

Incluziv salariu

12 984,167

		2.3. Retele de calcul				
259	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ45cat5 (material este inclus in norma)	buc	5,000	162,382 57,660	811,910 288,300
260	10-04-066-04	Conector RG-45 (material este inclus in norma)	buc	3,000	304,500 230,640	913,500 691,920
261	10-01-055-03	Кабель FTP cat6 (material este inclus in norma)	100 m	0,500	3 951,616 2 450,550	1 975,808 1 225,275

Total Retele de calcul

3 701,218

Incluziv salariu

2 205,495

Cheltuieli directe	lei	43 131,936
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	4 731,141
Total	100,00 +	47 863,077
Transportarea materialelor	3,00 %	653,031
Total	100,00 +	48 516,108
Cheltuieli de regie	76,00 %	14 981,948
Total	100,00 +	63 498,056



1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul de deviz	2,00 %			1 269,962
		Total	100,00 +			64 768,018
		Total Lucrari de montare				64 768,018
		Incluziv salariu				19 713,089
		3. Utilaj				
		3.1. Ventilare				
262		Ventilator Vents OB1 150 sau analog	buc	3,000	500,000 0,000	1 500,000 0,000
		Total Ventilare				1 500,000
		Incluziv salariu				0,000
		3.2. Lucrari electrice				
263		Dulap pt. automate 1*14 (ECG14) IP30	buc	1,000	350,000 0,000	350,000 0,000
		Total Lucrari electrice				350,000
		Incluziv salariu				0,000
		Cheltuieli directe	lei			1 850,000
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			22,200
		Total Utilaj				1 872,200
		Incluziv salariu				0,000
		Cheltuieli directe	lei			563 325,98
		Total	100,00 +			563 325,98
		TVA	20,00 %			112 665,20

Total deviz:
Incluziv salariu

675 991,18
210 265,54



Intocmit

(SRL "Golbancons-Prim" Director:
Golban Vitalie c/f 1013600012116)
(funcția, semnătura)

Verificat

(Pretura sectorului Centru)
(funcția, semnătura)