

**Ревитализация центра с.
Копчак в рамках портфолио,
ориентированное на миссию -
1 этап (Устройство тротуаров
из брусчатки по ул.Ленина и
металлической решетки)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 740 103,12 Lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство тротуаров из брусчатки по ул.Ленина (Длина 380м ширина 1,2м от ул.Родака до центра)				
1	DI109	Descararea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	27,400	220,344 80,000	6 037,435 2 192,000
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)-вывоз строительных отходов-асфальта	t	60,300	45,500 0,000	2 743,650 0,000
3	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 м3	0,593	1 683,533 0,000	998,335 0,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка	t	94,900	26,500 0,000	2 514,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалом на расстоянии 5 км)				
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m ³	0,456	1 006,800 440,998	459,101 201,095
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) -под бордюры с разравниванием	m ³	15,200	59,500 59,500	904,400 904,400
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) толщ. 10см с уплотнением	m ³	49,400	817,440 18,500	40 381,536 913,900
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции,	m ³	22,800	555,240 18,500	12 659,472 421,800

1	2	3	4	5	6	7
		морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)толщ.5см с уплотнением				
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)-bordure mici 100x20x8 cm	m	738,000	165,810 15,000	122 367,780 11 070,000
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)-бордюр БР100*30*15см	m	30,000	262,470 29,500	7 874,100 885,000
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)-*Плитка вибропрессованная h-4 см. тип "кирпич", серая	m2	456,000	222,955 29,800	101 667,480 13 588,800
12	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) -Beton	m3	4,000	2 030,010 220,000	8 120,040 880,000

1	2	3	4	5	6	7
		M250				
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	12,000	110,075 60,000	1 320,900 720,000
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 8мм)	kg	260,000	21,750 2,650	5 655,000 689,000
		<i>Total</i>	Lei			313 704,079
		Total Устройство тротуаров из брусчатки по ул.Ленина (Длина 380м ширина 1,2м от ул.Родака до центра) Inclusiv salariu				313 704,079 32 465,995
		2. Металлическая решетка перед ДК				
15	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	0,156	1 683,333 0,000	262,600 0,000
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на	t	27,000	26,500 0,000	715,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
17	RpAcH06A	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a aductiunilor deschise, avind adincimea de pina la 2 m si latime sub 2.5 m (Ручная очистка от несвязных отложений открытых водоемов, глубина до 2 м и ширина менее 2,5 м)-очистка канала	m3	5,200	37,500 37,500	195,000 195,000
18	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) -Beton M250	m3	8,900	2 030,015 220,000	18 067,136 1 958,000
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	44,200	110,075 60,000	4 865,315 2 652,000
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 8мм)	kg	623,000	21,750 2,650	13 550,250 1 650,950
21	RpCP43Cп рим	Fabricarea unui gratar metalic din armatura peste tabla expandata de 4 mm = 52 m2 cu efect antiderapant si fixare prin sudura (Изготовление металлической	t	3,400	30 354,908 5 300,000	103 206,687 18 020,000

1	2	3	4	5	6	7
		решетки из арматуры поверх просечно-вытяжная сталь 4мм=52м2 с антискользящим эффектом и с креплением сваркой)				
22		Лист просечно-вытяжной 4,0*1000*2700mm	m2	52,000	550,000 0,000	28 600,000 0,000
23	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilize tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, ручную технологического оборудования)	t	3,400	264,290 119,500	898,586 406,300
24	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, ручную)	t	3,400	670,880 191,000	2 280,992 649,400
		<i>Total</i>	Lei			172 642,066
		Total Металлическая решетка перед ДК Inclusiv salariu				172 642,066 25 531,650

		Total	Lei	486 346,16
		Asigurari sociale si medicale	24 %	13 919,43
		Costurile de achizitie si depozitare	2 %	7 893,42
		Cheltuieli directe		508 159,01
		Cheltuieli de regie	14,5 %	73 683,06
		Total		581 842,07
		Beneficiu de deviz	6 %	34 910,53
		Total		616 752,60
		TVA	20 %	123 350,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		740 103,12 57 997,64

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ревитализация центра с.
Копчак в рамках портфолио,
ориентированное на миссию -
1 этап (Устройство тротуаров
из брусчатки по ул.Ленина и
металлической решетки)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 740 103,12 Lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	217,6000	50,00	10 880,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	51,6000	50,00	2 580,000
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,1500	50,00	2 207,500
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	59,0100	50,00	2 950,500
5.	7129020012800	Pavator	h-om	437,3252	50,00	21 866,260
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	21,1140	50,00	1 055,700
7.	7212030022700	Sudor	h-om	125,8000	50,00	6 290,000
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	115,1699	50,00	5 758,495
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,2390	50,00	811,950
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,1048	50,00	1 405,240
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	43,8400	50,00	2 192,000
Total manopera						57 997,64

Materiale:

1.	12022026	Лист просечно-вытяжной 4,0*1000*2700mm	m2	52,0000	550,00	28 600,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,4540	350,00	858,900
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,8908	350,00	10 461,780
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,2800	350,00	798,000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,5168	350,00	6 830,880
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	64,7634	550,00	35 619,870
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2584	10,00	2,584
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0281	5 500,00	154,550
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1967	5 500,00	1 081,850
10.	2010237318750	Distantieri	buc	132,4500	2,00	264,900
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,6200	200,00	1 124,000
12.	2320166200676	White spirit	kg	1,5980	33,00	52,734
13.	2320187315789	Decofrol	kg	6,7440	20,00	134,880
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,0604	75,00	154,530

15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,3736	52,00	71,427
16.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	17,6800	90,00	1 591,200
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,3040	90,00	477,360
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	840,3600	2,50	2 100,900
19.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	729,6000	2,50	1 824,000
20.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 588,7200	2,50	8 971,800
21.	266111280065-4	Placi din beton, pentru trotuare h-4 cm "кирпич"	m2	462,8400	150,00	69 426,000
22.	266310210000-0	Beton M250	m3	13,3554	1 600,00	21 368,640
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	36,7740	1 600,00	58 838,400
24.	266612280028-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - бордюры БР100*30*15см	m	30,1500	150,00	4 522,500
25.	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare -bordure mici 100x20x8 cm	m	741,6900	70,00	51 918,300
26.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	905,0750	18,00	16 291,350
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,8100	35,00	98,350
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,8300	35,00	309,050
29.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	18,8870	60,00	1 133,220
30.	281110630875-7	Решетка металл.	t	3,4340	20 000,00	68 680,000
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,4960	25,00	112,400
32.	2874115802501	Surub M 20	buc	17,1700	3,00	51,510
33.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	16,8600	2,00	33,720
34.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	16,8600	1,00	16,860
35.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2810	55,00	15,455
36.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,6860	25,00	42,150
37.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,1200	25,00	228,000
38.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,7504	20,00	335,008
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,7033	20,00	74,066
Total materiale de constructii						394 671,14

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	21,2350	130,00	2 760,550
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	32,3000	450,00	14 535,000
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,9889	450,00	1 795,005
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,0466	300,00	3 313,980
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9399	650,00	1 260,935
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,7400	65,00	503,100
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	21,2350	40,00	849,400
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,3001	60,00	258,006
9.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	18,7000	30,00	561,000
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,2250	450,00	1 451,250
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,8960	250,00	5 974,000
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6606	250,00	415,150
Total utilaje de constructii						33 677,38

Total	Lei	486 346,16
Asigurari sociale si medicale	24 %	13 919,43

Costurile de achizitie si depozitare	2 %	7 893,42
Cheltuieli directe		508 159,01
Cheltuieli de regie	14,5 %	73 683,06
Total		581 842,07
Beneficiu de deviz	6 %	34 910,53
Total		616 752,60
TVA	20 %	123 350,52
Total deviz:		740 103,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Revitalizarea centra s. Copchak в рамках портфолио, ориентированное на миссию - 1 этап (Устройство тротуаров из брусчатки по ул.Ленина и металлической решетки)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство тротуаров из брусчатки по ул.Ленина (Длина 380м ширина 1,2м от ул.Родака до центра)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			220,344 80,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,59
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	31,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	130,00	100,75
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)-вывоз строительных отходов-асфальта	t			45,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
3	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			1 683,533 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	650,00	1 683,53
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 006,800 440,998
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	60,00	565,80
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3			59,500 59,500

1	2	3	4	5	6	7
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) -под бордюры с разравниванием				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) толщ.10см с уплотнением	m3			817,440 18,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	550,00	721,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)толщ.5см с уплотнением	m3			555,240 18,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)-bordure mici 100x20x8 cm	m			165,810 15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare -bordure mici 100x20x8 cm	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)-бордюр БР100*30*15см	m			262,470 29,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	266612280028-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -бордюр БР100*30*15см	m	1,0050	150,00	150,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)- *Плитка вибропрессованная h-4 см. тип "кирпич", серая	m2			222,955 29,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	266111280065-4	Placi din beton, pentru trotuare h-4 cm "кирпич"	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
12	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) -Beton M250	m3			2 030,010 220,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000-0	Beton M250	m3	1,0200	1 600,00	1 656,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			110,075 60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 8мм)	kg			21,750 2,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
		2. Металлическая решетка перед				

1	2	3	4	5	6	7
		ДК				
15	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			1 683,333 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	650,00	1 683,33
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
17	RpAcH06A	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a aductiunilor deschise, avind adincimea de pina la 2 m si latime sub 2.5 m (Ручная очистка от несвязных отложений открытых водоемов, глубина до 2 м и ширина менее 2,5 м)-очистка канала	m3			37,500 37,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7500	50,00	37,50
18	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) -Beton M250	m3			2 030,015 220,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	266310210000-0	Beton M250	m3	1,0200	1 600,00	1 656,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			110,075 60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 8мм)	kg			21,750 2,650

1	2	3	4	5	6	7
)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
21	RpCP43Сприм	Fabricarea unui gratar metalic din armatura peste tabla expandata de 4 mm = 52 m2 cu efect antiderapant si fixare prin sudura (Изготовление металлической решетки из арматуры поверх просечно-вытяжная сталь 4мм=52м2 с антискользящим эффектом и с креплением сваркой)	t			30 354,908 5 300,000
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	64,0000	50,00	3 200,00
	7212030022700	Sudor	h-om	37,0000	50,00	1 850,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,0000	50,00	250,00
	281110630875-7	Решетка металл.	t	1,0000	20 000,00	20 200,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	5,0000	3,00	15,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	52,00	21,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	75,00	45,45
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	5,5000	60,00	333,30
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	30,00	165,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	9,5000	450,00	4 275,00
22		Лист просечно-вытяжной 4,0*1000*2700mm	m2			550,000 0,000
	12022026	Лист просечно-вытяжной 4,0*1000*2700mm	m2	1,0000	550,00	550,00
23	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, ручную технологического оборудования)	t			264,290 119,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	50,00	119,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	90,00	140,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	33,00	3,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	10,00	0,76
24	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, ручную)	t			670,880 191,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	90,00	468,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	33,00	11,88

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.